

SMLOUVA O DÍLO

č. D 79/2022

„Havarijní oprava sociálních zařízení“ ZŠ Žernosecká 3, čp. 1597, Praha 8, k.ú. Kobylisy

Smluvní strany :

Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel organizace
b) ve věcech technických: [REDACTED]
IČ : 00639524
DIČ : CZ 00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **AVK STAV s.r.o.**
Sídlo : Sokolovská 366/44, 186 00 Praha 8 - Karlín
Doručovací adresa : Sokolovská 366/44, 186 00 Praha 8 - Karlín
a) ve věcech smluvních : Ivana Chrpová, jednatelka společnosti
b) ve věcech technických: [REDACTED]
IČ : 24787159
DIČ : CZ24787159
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

dále jen zhotovitel

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1 Předmět a účel Smlouvy

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, tedy plnění, kterým je „**Havarijní oprava sociálních zařízení v ZŠ Žernosecká 3/1597, Praha 8 - Kobylisy**“ (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu kapitoly 3 této Smlouvy.

Účelem Díla je kompletní výměna nefunkční odpadů a vyčištění kanalizace pro sociální zařízení chlapci i dívky u tělocvičen, vč. nových obkladů a zařizovacích předmětů a likvidace odpadu.

Podrobné technické specifikace díla jsou obsaženy v položkovém nabídkovém rozpočtu – specifikaci smluvní ceny díla, která je přílohou této smlouvy.

- 1/1 Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udílet pokyny týkající se provádění Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli bezodkladné přerušování provádění Díla.

2 Doba a místo provedení Díla

- 2/1 Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- (a) zahájení: Ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
- (b) dokončení nejpozději **do 27.9.2022**
- (c) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Za dokončené se Dílo považuje, je-li Zhotovitelem Objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Předání Díla a jeho převzetí se řídí kapitolou 6 této Smlouvy.

Místem plnění je **ZŠ Žernosecká 3/1597, Praha 8 - Kobylisy**.

3 Cena za Dílo a platební podmínky

- 3/1 Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran jako částka pevná a konečná a činí celkem **481.848,32 Kč** (slovy: čtyřistaosmdesátjednatísícosmsetčtyřicet osm korun českých, 32 hal.) bez DPH.

Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k provádění Díla.

- 3/2 Cena za Dílo bude Objednatelem uhrazena po bezvadném dokončení a předání Díla převodem na bankovní účet Zhotovitele na základě faktury vystavené Zhotovitelem a zaslané Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy mu v souladu s touto Smlouvou vznikne možnost požadovat úhradu ceny za Dílo. Splatnost faktury je dvacet jedna (21) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

4 Povinnosti Zhotovitele

- 4/1 Zhotovitel je, mimo plnění veškerých povinností stanovených touto Smlouvou či občanským zákoníkem, zejména výslovně povinen:

- (a) při provádění Díla postupovat rychle a účelně, avšak s odbornou péčí tak, aby bylo Dílo provedeno řádně v co nejkratším čase, a to v souladu se sjednaným termínem dokončení, účelem a podmínkami této Smlouvy,
- (b) řídit se podklady a pokyny, které mu byly poskytnuty Objednatelem; tím není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na nedostatky či jiné vady takových podkladů,
- (c) provést Dílo v souladu s veškerými platnými právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN), požadavky DOSS a zajistit, aby veškeré použité materiály a výrobky plně odpovídaly všem předpisům, zejména hygienickým, ekologickým a protipožárním,

- (d) udržovat v pořádku a čistotě místo plnění, a to včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku, a žádným způsobem neznečišťovat okolí místa plnění; po předání Díla pak Objednateli zajistit úklid místa plnění.
- 4/2 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00–15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy.

5 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

- 5/1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od doby převzetí místa plnění až do doby převzetí Díla Objednatелеm.

6 Předání a převzetí Díla

- 6/1 Předání a převzetí Díla se uskuteční v převjímacím řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 6/2 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že byly zjištěny vady Díla. Zhotovitel se zavazuje vady Díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých Smluvními stranami, jinak do pěti (5) dnů poté, co mu byly oznámeny. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou nese Zhotovitel.

7 Záruka za jakost Díla

- 7/1 Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost Díla, resp. veškerých provedených prací, záruku po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí Díla.
- 7/2 Pokud Objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji Zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od jejího uplatnění nebo do dvaceti čtyř (24) hodin, jedná-li se alespoň částečně o vadu ohrožující život, zdraví či majetek, bezpečnost nebo provoz Díla či zařízení, jehož je Dílo součástí, nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části Díla, nebude-li Objednatel požadovat slevu z ceny Díla nebo neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy.
- 7/3 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel, který je povinen tyto náklady Objednateli uhradit do deseti (10) dnů po obdržení výzvy k úhradě.
- 7/4 Doba od uplatnění záruky za jakost do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady třetí osobou nemá vliv na záruku za jakost Díla poskytnutou Zhotovitelem.
- 7/5 Zákonné nároky Objednatele z vad Díla nad rámec výše stanovených pravidel nejsou dotčeny.

8 Smluvní pokuty

- 8/1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s řádným provedením Díla podle veškerých povinností a pravidel stanovených touto Smlouvou zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den takového prodlení. Za prodlení se nepovažuje případ, kdy Zhotovitel nemohl provádět Dílo z důvodu, že Objednatel neposkytl

řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této Smlouvě nebo na jejím základě jiným prokazatelným způsobem.

- 8/2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl. 4/1 písm. (b), (c) a (d) této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.
- 8/3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl.4/1 písm. (a) a v čl.4/2 této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den, kdy bude své stanovené povinnosti porušovat nebo s jejich splněním bude v prodlení.
- 8/4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody.
- 8/5 Objednatel je oprávněn započíst svoje pohledávky z titulu smluvních pokut proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za Dílo nebo jeho části, a to bez ohledu na jejich splatnost.

9 Zánik Smlouvy

- 9/1 Vedle splnění právo a povinností z této Smlouvy tato Smlouva zaniká i v následujících případech:
- (a) odstoupením v souladu s touto Smlouvou,
 - (b) písemnou dohodou Smluvních stran.
- 9/2 Objednatel může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v občanském zákoníku a rovněž v případě, že nastala jakákoli změna poměrů či skutečnost týkající se Zhotovitele, která by mohla mít dle názoru Objednatele za následek nesplnění Díla včas nebo řádně. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména jestliže:
- (a) Zhotovitel je v prodlení se započítáním provádění Díla, s jeho pokračováním či s jeho dokončením o více než patnáct (15) dnů,
 - (b) Zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní vady Díla, které se vyskytnou v průběhu jeho provádění a na které byl Objednatelem písemně upozorněn,
 - (c) Zhotovitel provádí Dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění Objednatele nebo používá závadné, případně jiné než Objednatelem schválené materiály.
- 9/3 Vedle případů uvedených v bodě 9/2 Smlouvy může Objednatel od této Smlouvy odstoupit též bez udání důvodu; v takovém případě je povinen uhradit Zhotoviteli již provedené práce a další prokazatelně vynaložené náklady, jejichž výsledek Zhotovitel nemůže využít jiným způsobem.
- 9/4 Není-li stanoveno jinak, odstoupením od Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce za jakost či jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem k povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10 Závěrečná ustanovení

- 10/1 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 10/2 Jakékoli změny nebo doplnění mohou být činěny jen formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 10/3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10/4 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím,

že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Příloha: Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 2.9.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Datum: 5.9.2022




ředitel Servisního střediska



jednatelka společnosti

Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10212** **ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny**

Havarijní oprava sociálních zařízení

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

AVK STAV s.r.o.

Sokolovská 366/84

186 00

Praha 8

IČO: 24787159

DIČ: CZ24787159

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

02. 09. 2022

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Tv-12-WC chlapci-rekonstrukce	0,00				
10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8-rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny-	0,00				
02	Tv-11-WC dívky-rekonstrukce	0,00				
10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8-rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny-	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
720	Zdravotechnická instalace	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				

M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny
O:	01	Tv-12-WC chlapci-rekonstrukce
R:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
3	000000014v	Stavební připomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začistění	soubor			
4	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží	soubor			
6	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor			
7	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
8	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor			
9	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus			
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus			
11	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			
12	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2			
13	965043421RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3			
14	965043421RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3			
15	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3			
16	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3			
17	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
18	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
19	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
20	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2			
21	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
22	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
23	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3			
24	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 711		Izolace proti vodě				
28	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2			
29	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastik (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2			
30	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m			

Položkový rozpočet

S:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny
O:	01	Tv-12-WC chlapci-rekonstrukce
R:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	711212611RT2	Těsnící pás do spoje stěna - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m			
32	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus			
33	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						
34	721000001	Bourací práce - vybourání stáv.odpadů	soubor			
35	721000002	Sekání rýh pro nový rozvod vody a odpadu	soubor			
36	721000003	Různé dokončovací práce, kompletace	soubor			
37	721000004	Profrézování litinové kanalizace	soubor			
38	721000005	Proplach kanalizace tlakovou vodou	m			
39	721000006	Pomocné práce	soubor			
40	721000007	Tlaková zkouška	soubor			
41	721000008	Nový rozvod vody, odpadů k pis., WC a umyvadlu	soubor			
42	721000009	Montáž umyvadlo	ks			
43	721000010	Montáž baterie stojánkové	ks			
44	721000011	Montáž WC	ks			
45	721000012	Úprava odpadu k WC	soubor			
46	721000013	Montáž pisoárů	ks			
47	721000014	Montáž roh.kohoutů	ks			
48	721000015	Výměna sifonu um.	ks			
49	721000016	Sekání rýh rozvody topení	soubor			
50	721000017	Zamrazení potrubí topení	soubor			
51	721000018	Demontáž radiátorů a potrubí	soubor			
52	721000019	Montáž radiátorů	soubor			
53	721000020	Potrubí PPR 32 Fiber Bazalt	m			
54	721000021	Potrubí PPR 25 Fiber Bazalt	m			
55	721000022	Potrubí PPR 20 Fiber Bazalt	m			
56	721000023	Izolace včetně montáže plst	m			
57	721000024	Nástěnka PPR 20/1/2"	ks			
58	721000025	Zátka montážní	ks			
59	721000026	Sádra	ks			
60	721000027	Kulový kohout Giacominy 3/4"	ks			
61	721000028	Zástřik PPR 3/4"/25	ks			
62	721000029	Tvarovky PPR 32,25,20	soubor			
63	721000030	Tvarovky, potrubí HT 50,40	soubor			
64	721000031	Umyvadlo JIKA 55	ks			
65	721000032	Sífon umyvadlo	ks			
66	721000033	Šroub um.	ks			
67	721000034	Baterie umyvadlové stojánková	ks			
68	721000035	Prodloužení mos.1/2"	ks			
69	721000036	WC kombi zadní JIKA	ks			
70	721000037	Rohový kohout 1/2"/3/8"	ks			
71	721000038	Dop.trubka k WC 3/8"/1/2"40cm	ks			
72	721000039	Dopojovací kus VIEGA 110 k WC	ks			
73	721000040	Pisoár elektronický	ks			

Položkový rozpočet

S:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny
O:	01	Tv-12-WC chlapci-rekonstrukce
R:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	721000041	Radiátor 21/900/400	ks			
75	721000042	Termoventil 1/2"	ks			
76	721000043	Uzavírací šroubení 1/2"	ks			
77	721000044	Termohlavice	ks			
78	721000045	Potrubí CU 18, izolace	m			
79	721000046	Tkus mos. 1/2"	ks			
80	721000047	odvětrávací hrnek 1/2"	ks			
81	721000048	drob.materiál CU	soubor			
82	721000049	Drobný materiál	soubor			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
83	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus			
84	611601201R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 60x197 cm	kus			
85	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus			
86	766669921R00	Oprava dřevěných dveří - výměna zámku, montáž kování	kus			
87	54914632Ra	Dveřní kování - klíč Cr	kus			
88	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
89	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
90	771575109RT0	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep). webercolor premium (sp)	m2			
91	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			
92	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
93	597642031R	Dlažba ref.Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
94	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
95	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
96	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep). webercolor comfort (sp)	m2			
97	597813660R	System obkládačka 20x25 ref. Color One	m2			
98	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
99	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
100	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
101	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
102	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
103	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2			
104	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
105	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů, potrubí Z +2x + 2x email	m2			
Díl: 784		Malby				
106	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
107	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2			
108	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
Díl: M21		Elektromontáže				
109	21030001	Úpravy rozvodů elektroinstalací-světla-vypínače - odhad	soubor			

Položkový rozpočet

S:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny
O:	01	Tv-12-WC chlapci-rekonstrukce
R:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	21030002	Kontrola a seřízení VZT - odhad	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
111	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
112	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
113	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
114	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
115	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
116	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
117	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
118	979990191Vvm	Poplatek za skládku sut kovové prvky	t			
119	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
120	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
121	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
122	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
123	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
124	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
125	VRN5	Provoz investora	Soubor			
126	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny
O:	02	Tv-11-WC dívky-rekonstrukce
R:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
3	000000014v	Stavební přípomocí pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
4	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor			
6	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
7	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor			
8	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus			
9	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
10	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			
11	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2			
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
13	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
14	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
15	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2			
16	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
17	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
18	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
21	721000001	Bourací práce - vybourání stáv.odpadů	soubor			
22	721000002	Sekání rýh pro nový rozvod vody a odpadu	soubor			
23	721000003	Různé dokončovací práce, kompletace	soubor			
24	721000004	Profrézování litinové kanalizace	soubor			
25	721000005	Proplach kanalizace tlakovou vodou	m			
26	721000006	Pomocné práce	soubor			
27	721000007	Tlaková zkouška	soubor			
28	721000008	Nový rozvod vody, odpadů k pis., WC a umyvadlu	soubor			
29	721000009	Montáž umyvadlo	ks			
30	721000010	Montáž baterie stojánkové	ks			
31	721000011	Montáž WC	ks			
32	721000012	Úprava odpadu k WC	soubor			

Položkový rozpočet

S:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny
O:	02	Tv-11-WC dívky-rekonstrukce
R:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	721000013	Montáž pisoárů	ks			
34	721000014	Montáž roh.kohoutů	ks			
35	721000015	Výměna sifonu um.	ks			
36	721000016	Sekání rýh rozvody topení	soubor			
37	721000017	Zamražení potrubí topení	soubor			
38	721000018	Demontáž radiátorů a potrubí	soubor			
39	721000019	Montáž radiátorů	soubor			
40	721000020	Potrubí PPR 32 Fiber Bazalt	m			
41	721000021	Potrubí PPR 25 Fiber Bazalt	m			
42	721000022	Potrubí PPR 20 Fiber Bazalt	m			
43	721000023	Izolace včetně montáže plst	m			
44	721000024	Nástěnka PPR 20/1/2"	ks			
45	721000025	Zátka montážní	ks			
46	721000026	Sádra	ks			
47	721000027	Kulový kohout Giacominy 3/4"	ks			
48	721000028	Zástřík PPR 3/4"/25	ks			
49	721000029	Tvarovky PPR 32,25,20	soubor			
50	721000030	Tvarovky, potrubí HT 50,40	soubor			
51	721000031	Umyvadlo JIKA 55	ks			
52	721000032	Sifon umyvadlo	ks			
53	721000033	Šroub um.	ks			
54	721000034	Baterie umyvadlové stojánková	ks			
55	721000035	Prodloužení mos.1/2"	ks			
56	721000036	WC kombi zadní JIKA	ks			
57	721000037	Rohový kohout 1/2"/3/8"	ks			
58	721000038	Dop.trubka k WC 3/8"/1/2"40cm	ks			
59	721000039	Dopojovací kus VIEGA 110 k WC	ks			
60	721000040	Pisoár elektronický	ks			
61	721000041	Radiátor 21/900/400	ks			
62	721000042	Termoventil 1/2"	ks			
63	721000043	Uzavírací šroubení 1/2"	ks			
64	721000044	Termohlavice	ks			
65	721000045	Potrubí CU 18,izolace	m			
66	721000046	Tkus mos.1/2"	ks			
67	721000047	odvětrávací hmek 1/2"	ks			
68	721000048	drob.materiál CU	soubor			
69	721000049	Drobný materiál	soubor			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
70	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus			
71	611601201R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 60x197 cm	kus			
72	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus			
73	766669921R00	Oprava dřevěných dveří - výměna zámku, montáž kování	kus			
74	54914632Ra	Dveřní kování - klíč Cr	kus			
75	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				

Položkový rozpočet

S:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny
O:	02	Tv-11-WC dívky-rekonstrukce
R:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
77	771575109RT0	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep). webercolor premium (sp)	m2			
78	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			
79	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
80	597642031R	Dlažba ref. Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
81	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
82	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
83	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep). webercolor comfort (sp)	m2			
84	597813660R	System obkládačka 20x25 ref. Color One	m2			
85	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
86	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
87	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
88	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
89	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
90	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krcí s 1x emailováním	m2			
91	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
92	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů, potrubí Z +2x + 2x email	m2			
Díl: 784		Malby				
93	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2			
94	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2			
95	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
Díl: M21		Elektromontáže				
96	21030001	Úpravy rozvodů elektroinstalací-světla-vypínače - odhad	soubor			
97	21030002	Kontrola a seřízení VZT - odhad	soubor			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
100	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
101	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
102	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
104	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t			
105	979990191Vvm	Poplatek za skládku sut kovové prvky	t			
106	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
107	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
108	VRN1	Oborová přirážka	Soubor			
109	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
110	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
111	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny
O:	02	Tv-11-WC dívky-rekonstrukce
R:	10212	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce soc.zař. u tělocvičny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
112	VRN5	Provoz investora	Soubor			
113	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání