

Ing. David Kozák
Umělkys.r.o.
Fučíkova 909/19
628 00 Brno

Ve Znojmě, dne 6. 9. 2022

Objednávka zajištění technického dozoru investora.

Na základě nabídky objednááme zajištění technického dozoru investora na akci Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem na malou kopanou na úl. Sokolská u Městského stadionu v Horním parku, Znojmo za cenu dle nabídky ve výši 45.000,- Kč bez DPH.

Realizace rekonstrukce dle přiloženého harmonogramu zhotovitele Delmonte Bauinvest s.r.o.

S pozdravem

[Redacted signature]

Příloha č. 1 - Harmonogram prací
Příloha č. 2 - Požadavky na kvalitu fotbalové umělé trávy

Správa nemovitostí města Znojma
příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
669 02 Znojmo

Tel.: [Redacted]
Web: www.snznojmo.cz
E-mail: [Redacted]

Bankovní spojení: [Redacted]
Č. účtu: [Redacted]
IČO: 00839060 **DIČ:** CZ00839060

Požadavky na kvalitu fotbalové umělé trávy

Typ vlákna- Monofilní rovné vlákno 100% PE
Min. tloušťka vlasců umělé trávy 370 µm
Výška umělé trávy min. 48 mm
Min. počet vpichu 7875 na m ²
Min. hmotnost 2200gr/m ²
Min. Dtex 14000
Barva - zelená
Lajnování na kopanou bílá barva, lajny budou 10 cm široké a lajnování bude odpovídat požadavkům pro mezinárodní utkání v malé kopané
Min. 25 kg / m ² přírodní bílého křemičitého písku. Certifikovaného, zdravotně nezávadného pro použití na sportoviště, frakce 0,6/1,2 mm
Min. 8 kg / m ² Certifikovaného šedého gumového granulátu EPDM, frakce 1,0/3,0 mm
Umělý trávník bude mít certifikaci pro mezinárodní utkání v Malé kopané.

SPECIFIKACE PODLOŽKY POD UMĚLÝ POVRCH

Vysoce výkonná zesíťovaná polyetylenová pěna řezaná ve vzoru X pro účely odvodnění a rozměrové stability.

Hustota min. 50 kg/m³

Tloušťka min. 10 mm

Hmotnost min. 650 g/m²

Propustnost vody do 12500 mm/h

Tlumicí schopnost nárazu min. 38%

Vertikální defomace 6,9 mm

Kontrolní body během výměny umělého fotbalového trávníku

- Kontrola podloží pod umělým trávníkem - podloží z kameniva 0/4 bude od odstranění umělého trávníku se vsypem zkontrolována, zda nevykazuje známky poškození a nerovností. Před pokládkou bude dodržena rovinnost podloží s maximální tolerancí 1cm na 4m lati.*
- Kontrola dodaného umělého trávníku - před samotnou instalací bude provedena kontrola rolí umělého trávníku ze které s vyhotoví zápis, kde bude uvedeno: číslo šarže, které bude ověřeno u výrobce, zda umělý trávník splňuje požadované parametry a nejedná se o výrobek nižší kvality. Bez kontroly trávníku z zabaléném stavu, nebude možná instalace.*
- Relaxace umělého trávníku - minimálně jeden den bude umělý trávník relaxovat (bude kontrolováno technickým dozorem investora)*
- Spoje umělého trávníku - lepení jednotlivých rolí i lajn bude prováděno na 30 cm pásy, kdy minimálně 90 % pásy bude pokryto lepidlem, které bude dvojsložkové (technický dozor bude dohlížet po celou dobu lepení) lepení nebude možné provádět bez účasti technického dozoru*
- Lajnování - lajny budou všité do rolí umělého trávníku. Není přípustná varianta, že by byly lajny v samostatné roli zvlášť. Pokud bude tato skutečnost zjištěna, investor si ponechá kauci ve výši 15% po dobu 7 let pro případ, že by došlo k jinému opotřebení lajn vs. ostatní plocha. Před aplikací vsypu (křemičitého písku a gumového granulátu) bude provedena kontrola lajn, soudržnosti a správnosti nalajnování*
- Křemičitý písek - před aplikací křemičitého písku bude kontrolována frakce a množství křemičitého písku přímo na staveništi. Bude použit písek o frakci 0,6-1,2 mm pro správný odvod vody ze sportoviště.*
- Gumový granulat - certifikovaný šedý EPDM - před aplikací bude kontrolováno množství a frakce v balení BIG Bag.*
- Celková kontrola sportoviště a jeho předání*

Harmonogram prací

Stavba:

Oprava hřiště s umělým povrchem Sokolská-Znojmo

Zhotovitel: Delmonte Bauinvest s.r.o.

Doba výstavby: 7 týdnů

Předpokládaný termín zahájení realizace: do 5-ti dnů od doručení výzvy k zahájení prací

činnost/položka	týdny
Přípravné práce, zaměření a vytyčení stavby	1 týden
Demontáž stávajícího povrchu hřiště, oprava podloží	2 týdny
Dodávka a pokládka podložky a nového umělého trávniku	2 týdny
Montáž vybavení, dodávka a montáž ochranných sítí	1 týden
Dokončovací práce	1 týden
Celkový čas	9 týdnů

Finanční harmonogram

fakturace 1x měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací

Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení, funkce
Společnost

