

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Třinec - Sosnová, tělocvična	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	0	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Třinec - Sosna	Zhotovitel:	Barry Team s.r.o.	IČ/DIČ:	277 972 52/cz27797252
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
Číslo rozpočtu:	257/21	Zpracoval:	Tomiczek	Datum:	24.08.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	19 971,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	53 158,63	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	16 577,21	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	52 958,79			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 850,00				
ZRN celkem		146 516,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	146 516,00	DPH 21%	30 768,36
		Celkem bez DPH	146 516,00
		Celkem včetně DPH	177 284,36

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZŠ Třinec - Sosnová, tělocvična	Doba výstavby:	Objednatel:	0
Druh stavby:	0	Začátek výstavby:	Projektant:	0
Lokalita:	Třinec - Sosna	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Barny Team s.r.o.
JKSO:	0	Zpracováno dne:	24.08.2022	Zpracoval: Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				15 693,62	46 486,38	62 180,00		2,99	
1		612100010RA0	Hrubá výplň ve stěnách	m2	16,00	740,00	1 949,42	9 890,58	11 840,00	0,15	2,41	RTS II / 2018
2		602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	60,00	35,00	1 069,80	1 030,20	2 100,00	0,00	0,02	RTS II / 2018
3		612481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	60,00	280,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
4		612474410R00	Omltka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová stěrka	m2	60,00	280,00	4 915,20	11 884,80	16 800,00	0,01	0,51	RTS II / 2018
5		613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	120,00	122,00	7 759,20	6 880,80	14 640,00	0,00	0,06	RTS II / 2018
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	14 000,00	14 000,00		0,00	
6		767222120R00	Oprava zábradlí - doplnění a srovnání zábradlí	soub	1,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		783	Nátěry				13 925,20	25 224,80	39 150,00		0,23	
7		783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m	500,00	9,00	322,50	4 177,50	4 500,00	0,00	0,04	RTS II / 2018
8		783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m	500,00	13,40	670,00	6 030,00	6 700,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
9		783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m	500,00	55,90	12 932,70	15 017,30	27 950,00	0,00	0,19	RTS II / 2018
		784	Malby				2 652,01	13 733,99	16 386,00		0,05	
10	SO01	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	60,00	93,10	16,43	5 569,57	5 586,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
11		784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	90,00	95,00	2 043,83	6 506,17	8 550,00	0,00	0,04	RTS II / 2018
12		784191201R00	Penetrace podkladu hloubková	m2	90,00	25,00	591,75	1 658,25	2 250,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
		94	Lešení a stavební výtahy				4 068,85	4 181,15	8 250,00		0,02	
13		941940031RAE	Lešení lehké - pomocné lešení + doprava	soub	1,00	8 250,00	4 068,85	4 181,15	8 250,00	0,02	0,02	RTS II / 2018
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní				208,89	2 491,11	2 700,00		0,08	
14		762088113R00	Zakrývání a oblepování zařízení	kus	1,00	2 700,00	208,89	2 491,11	2 700,00	0,08	0,08	RTS II / 2018
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 850,00	3 850,00		0,00	
15		998011006R00	Přesun hmot a pom. stav. práce + odvoz sutí	soub	1,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
Celkem:									146 516,00			

Poznámka: Platnost cenové nabídky je 30 dní.