

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné opravy a závady-
obvod SEE Olomouc

Objekt:

18 - Oprava EOv v žst. Kroměříž

Místo:

Datum: 21.9.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

368 372,80

D	4	SN					
164	K	7493351022	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m	kus	1,00		
165	K	7493352010	Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky silového pro připojení základních výhybkových jednotek do 8 kusů 3-f vývodů	kus	1,00		
166	K	7493352020	Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky řídicí PLC jednotky do rozvaděče EOv	kus	1,00		
167	K	7493352025	Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky řídicího software do PLC řídicí jednotky EOv - 1x výhybka	kus	1,00		
42	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ²	m	120,00		
44	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ²	kus	6,00		
137	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	6,00		
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	10,00		
79	K	7491151021	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm	m	20,00		
80	K	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	55,00		
339	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	55,00		
46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	20,00		
78	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	20,00		
340	M	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m	55,00		
168	M	7493300490	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava pro výhybku s nežlabovým pražcem C491:11-300	sada	1,00		
169	M	7494010572	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	6,00		
219	M	7493601240_R	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříně plastová kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka 600 mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak	kus	1,00		

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V položce je zohledněna cena dle aktuální nabídky výrobce včetně el. výzbroje dle schématu zapojení

170	M	7493300970	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Parametrizace PLC	kus	1,00		
171	M	7493300990	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Odzkoušení rozvaděče	kus	1,00		
74	M	7492501870_R	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	60,00		
336	M	7491401100	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 2m	kus	28,00		
172	M	7491401140	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Spojka zemního kanálu SPOJKA 1 pro KOPOKAN 1	kus	27,00		
155	M	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m	20,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
173	M	7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	60,00		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: kabel CYKY 406mm							
341	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,00		
174	K	7499252015	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,00		
343	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,00		
175	K	7499552010	Měření zemnicích sítí zemnicí sítě délky pásku do 1 000 mm	kus	1,00		
345	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	15,00		
346	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	20,00		
347	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	4,00		
349	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	2,00		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měrou jednotkou je kus stroje.							
323	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	2,00		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.							
351	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	2,00		
352	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	2,00		
288	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
143	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	2,00		
326	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	0,20		
161	K	460131113_R	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,00		
162	K	460161172_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	55,00		
140	K	460391123_R	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	2,00		
163	K	460431182_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	55,00		
53	K	460881611_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	2,20		
54	M	58932563_R	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,50		
55	M	59245601_R	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	2,00		
176	M	58156000_R	písek křemičitý ST 03/08 pro zásyp umělých trávníků	t	1,00		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: písek pro zásyp kabelů ve žlabu							
D 5 VRN							
2	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	0,09		
1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,04		
3	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,02		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3054154

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 648a7186-8c1b-47ab-ab40-492ddeef0524

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2022 09:36:01



62967f8a-63e3-42ac-aff6-97ce12328401