

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě
pověření ze dne 14. 9. 2021

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

další údaje: korespondenční adresa: Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství severní
Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

LEVEL.SK s.r.o.

se sídlem Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 256 66 240

DIČ: CZ25666240

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59452

zastoupená: Ing. Sergey Tykvinskii, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s, pobočka Na Poříčí 1046/24,
115 20 Praha 1

číslo účtu: 264102596/0300

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy a prohlášení zhotovitele

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **BP Králický potok km 1,000-2,500**, evidenční číslo zakázky **941/2022/067**, a to dle projektu BP Králický potok km 1,000-2,500, vypracovaného [REDACTED] který je jako součást Přílohy č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „*projekt BP*“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou, správními akty a vyjádřeními.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: jedno vyhotovení projektu BP, kopii oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les doručeného Městskému úřadu Králíky, odboru ŽP dne 16. 6. 2022.
3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla:

Těžba objednatelem vyznačených dřevin břehového porostu (121 ks stromů a cca 1570 m² křovin) na drobném vodním toku Králický potok v k. ú. Králíky, následné odvětvění dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty, likvidace větví (nehroubí) a křovin dle zvolené technologie zhotovitele a odkup dřevní hmoty (hroubí).

vodní tok: Králický potok

IDVT: 10185391

Č. h. p.: 1-02-02-004

k. ú.: Králíky

ř. km nebo jiné určení místa plnění: 1,000-2,500 (od silničního mostu č. 43-083 po silniční most č. 312-014).

Zhotovitel se zavazuje dílo (práce) provést v rozsahu dle jím učiněné cenové nabídky, resp. položkového soupisu prací, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje od objednatele odebírat dřevní hmotu vzniklou činností zhotovitele dle této smlouvy, tj. dřevní hmotu zhotovitelem vytěženou během provádění díla dle této smlouvy, k níž objednateli náleží právo hospodařit, a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou ujednaných.
5. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy.
- f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

A současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení učiněného zhotovitelem výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí místa plnění alespoň 10 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Ve

výzvě objednatel uvede termín převzetí místa plnění. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí místa plnění předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 1. 10. 2022
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do **28. 2. 2023**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí místa plnění bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí místa plnění v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené místo plnění převzít, objednatel učiní o předání místa plnění datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že místo plnění bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
5. V místě plnění díla se vyskytují tyto zvláštnosti a rizika:
 - vedení NN a telekomunikací;
 - označníky sítí;
 - zástavba rodinnými domy a zahradami;
 - městská komunikace;
 - státní komunikace.

Vstupy na pozemky společnosti Veba Bazin Riche, a.s., Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a města Králíky má zhotovitel povinnost předem oznámit jejich vlastníkům a dohodnout se na podrobnostech jejich využití. Při vstupu na pozemky má zhotovitel povinnost respektovat požadavky vlastníků uvedené v souhlasech vlastníků ke vstupu na pozemky.

6. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky запиše do protokolu. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele (dále jen „*protokol*“).

III.

Cena za dílo, účtování a platební podmínky

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **414 300 Kč bez DPH, slovy: čtyři sta čtrnáct tisíc tři sta korun českých bez DPH**. DPH

bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Cena za dílo se skládá z:

Výkon 073 - Těžba:

Cena bez DPH

320 100 Kč

Výkon 072 - Ošetřování:

Cena bez DPH

94 200 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu – Soupis prací (Příloha č. 2 této smlouvy).
3. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelům odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na adresu Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený (odsouhlasený) objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli doručit daňový doklad (fakturu) vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly práce provedeny a objednatelům odsouhlaseny.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v roce 2022 činit 250 000 Kč bez DPH.

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Soupis prací (Příloha č. 2 této smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací ze Soupisu prací (Příloha č. 2 této smlouvy), jsou-li v něm tyto ceny a práce obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Soupisu prací (Příloha č. 2 této smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové

úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho vystavení. Smluvní strany se zavazují doručit daňový doklad (fakturu) druhé smluvní straně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho vystavení.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc, popř. jiné rozhodné období),
 - jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné (rozhodné) období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatel.

IV.**Prodej dříví a cena dříví**

1. Zhotovitel se zavazuje od objednatele odebrat veškeré hroubí ve vlastnictví objednatele, které vznikne činností zhotovitele dle této smlouvy a zaplatit za něj objednateli ujednanou cenu. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že předmětem této smlouvy (a tedy i prodeje a koupě) je jak surový kmen, tak veškeré (ostatní) hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání.
2. Cena dříví je uvedena v Příloze č. 3 této smlouvy – Ceník dříví a převodní koeficienty.
3. Podkladem pro stanovení ceny dříví (hroubí, jež je předmětem prodeje) je písemný přehled (sumář) dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem, a to včetně jednotlivých číselníků vytěženého hroubí potvrzených objednatelem. Písemný přehled (sumář) zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem skutečně provedených prací dle čl. III. odst. 3 této smlouvy k odsouhlasení. Množství odebraného hroubí se bude pro potřeby stanovení ceny dříví, resp. její fakturace, stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku (doklad o výrobě dříví), odsouhlaseném oběma smluvními stranami. Číselníky vyhotovuje a adjustaci dřevní hmoty provádí zhotovitel.

Mísení dříví v hraních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřípustné.

4. Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“ (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90. Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku měření dříví. Konkrétní převodní koeficienty jsou stanoveny v Příloze č. 3 této smlouvy – Ceník dříví a převodní koeficienty.
5. Cena dříví bude objednateli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak (platba v hotovosti). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude písemný přehled (sumář) dodaného hroubí (soupis číselníků) za příslušné období/daný kalendářní měsíc, potvrzený objednatelem. Objednatel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) zhotoviteli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 21 dnů ode dne jeho vystavení.

6. Vlastnické právo k hroubí, jež je předmětem prodeje dle této smlouvy, je na zhotovitele převedeno okamžikem podpisu číselníku vytěženého dříví dle odst. 3 tohoto článku smlouvy objednatelem.
7. Nebezpečí škody na hroubí přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení těžby (řezu).
8. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy či jiná manipulace s ním, nad rámec jeho přípravy k měření, jsou možné až po potvrzení číselníků objednatelem dle této smlouvy.
9. Dřevní hmotu náležející objednateli, jež není předmětem prodeje dle této smlouvy, zhotovitel zpracuje způsobem podle čl. V. odst. 3 písm. b) této smlouvy.
10. V případě, že objednateli nesvědčí právo hospodařit k porostům (jednotlivým dřevinám, resp. stromům), jež mají být káceny, před zahájením kácení objednatel ujedná s jejich vlastníkem případné další využití vytěžené dřevní hmoty. Zhotovitel zajistí písemné protokolární předání dřevní hmoty jejím vlastníkům (protokol bude datován a podepsán zhotovitelem a vlastníkem dřevní hmoty s uvedením množství předávané dřevní hmoty) a vyhotoví pro objednatele číselníky předaného dříví. Protokoly o předání dřevní hmoty spolu s číselníky budou předány objednateli nejpozději do termínu provedení díla dle této smlouvy.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Při provádění díla (popř. i souvisejících prací) je zhotovitel povinen zajistit a dbát zejména na:
 - a) odbornou a zdravotní způsobilost osob vykonávajících práce,
 - b) technický stav používaných strojů, nástrojů a nářadí odpovídající požadavkům výrobců,
 - c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
 - d) organizaci prací tak, aby tyto nebyly v místě plnění vykonávány osamoceným pracovníkem,
 - e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a dále, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
 - f) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
 - g) používání ekologických olejů šetrných pro životní prostředí a zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
 - h) kácení pouze stromů (dřevin) vyznačených objednatelem ke kácení,

- i) před započítáním kácení provedení kontroly, zda objednatelem vyznačené stromy (dřeviny) ke kácení jsou uvedeny v oznámení (povolení) ke kácení dřevin; zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení,
 - j) nepoškození kmenů či kořenové náběhů stromů (dřevin), které nejsou určeny ke kácení,
 - k) dodržování obecně závazných právních předpisů při provádění prací, zejména předpisů na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí, a to u všech osob, které se na provádění prací podílejí.
2. Zhotovitel se výlučně na své náklady zavazuje provést:
- a) ošetření poškozených kořenových náběhů a kmenů stromů, které nejsou určeny ke kácení, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození,
 - b) likvidaci zbytků po těžbě včetně zbytků na skládkách, cestách a vodních tocích, to vše v souladu s platnou legislativou a způsobem dohodnutým s objednatelem.
- Stejně tak se zhotovitel zavazuje zajistit (provést) na svůj náklad i veškeré další povinnosti dle této smlouvy, zejména povinnosti ujednané tímto článkem smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen neprodleně k výzvě objednatele:
- a) odstranit nedostatky v místě plnění, popř. na prováděném díle,
 - b) projednat a na svůj náklad zajistit případná dopravní omezení na komunikacích, včetně provizorního dopravního značení, je-li takových opatření zapotřebí v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním způsobí (v místě plnění, i okolí), zejména škody na životě a zdraví lidí, životním prostředí, na majetku České republiky či dalších osob. Zhotovitel je povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
5. Zhotovitel odpovídá za:
- a) škody vzniklé na pozemcích a stavbách, včetně škod na komunikacích, nadzemních či podzemních vedeních, v souvislosti s prováděním prací,
 - b) škody, včetně živelných, vzniklé na zpracovávaném dříví (sadebním materiálu), a to od okamžiku převzetí místa plnění do okamžiku předání řádně dokončeného díla.
6. Zhotovitel je oprávněn užívat pozemků jiných vlastníků než objednatele pouze v mezích oprávnění, jimiž disponuje správce toku dle příslušných právních předpisů, popř. na základě souhlasu vlastníků takových pozemků; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit/odstranit. Po dokončení díla zhotovitel uvede takto dotčené pozemky do původního stavu a zajistí sepsání protokolu o jejich předání a převzetí s příslušnými

- vlastníky nebo nájemci. Protokoly o předání a převzetí dotčených pozemků podepsané příslušnými vlastníky nebo nájemci je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v termínu stanoveném pro provedení díla dle této smlouvy.
7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost.
 8. Objednatel je oprávněn ke kontrole provádění díla; zhotovitel je povinen takovou kontrolu objednateli umožnit a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost.
 9. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provádění díla a udržování pořádku v místě plnění díla.
 10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných obecně závazných právních předpisů.
 11. Zhotovitel provede na své náklady úklid, případně nezbytné opravy komunikací a jiných ploch, které byly dotčeny, zejména znečištěny či poškozeny, jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

VI.

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla o době trvání 1 roku ode dne převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak

dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VII.

Smluvní pokuty, další ujednání

1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. III. odst. 3 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. III. odst. 3 smlouvy v příslušném roce/měsíci/období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) za každý poškozený kmen či kořenový náběh stromu (dřeviny), který není určen ke kácení, a to ve výši 250 Kč,
 - b) za každý neošetřený (popř. včas neošetřený) poškozený kmen nebo kořenový náběh stromu (dřeviny), který není určen ke kácení, dle čl. V. odst. 2, písm. a) této smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč,
 - c) za každý pokácený strom (dřevinu) objednatelem neoznačený ke skácení nebo objednatelem (3. osobou) označený, ale neuvedený v oznámení (povolení) ke kácení, ve výši 5 000 Kč,
 - d) v případě, že se jeho prohlášení v čl. I. odst. 5 této smlouvy ukáže nepravdivým, nebo neinformoval-li zhotovitel objednatele v souladu s čl. I. odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
4. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno, ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody a současně není omezeno, ani jinak dotčeno právo objednatele od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
 - a) postoupit pohledávku (splatnou či nesplatnou), kterou má či mu vznikne za objednatelem na základě této smlouvy či postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části,

- b) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či mu vzniknou za objednatelem na základě této smlouvy,
 - c) provést zápočet pohledávek vzniklých dle této smlouvy, a to ani částečný.
6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
3. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
4. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Projekt BP a zadávací podklady
 - Příloha č. 2 - Soupis prací
 - Příloha č. 3 - Ceník dříví a převodní koeficienty

V Ostravě dne *dle elektronického podpisu*


za objednatele:




Lesy České republiky, s.p.

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

za zhotovitele:



.....
Ing. Sergey Tykvinskij
jednatel
LEVEL.SK s.r.o.



Technická zpráva

Identifikační údaje:

Název: **BP Králický potok km 1,000-2,500**
Vodní tok: **Králický potok**
IDVT: **10185391**
Dílčí povodí: **1-02-02-004**
Úsek ř. km: **1,000 – 2,500**
Pozemky p. č.: **2231/32, 2222/1, 2222/19, 2222/2**
k. ú.: **Králíky (672556)**
obec: **Králíky**
Okres: **Ústí nad Orlicí**
Kraj: **Pardubický**
Objednatel: **Lesy České republiky, s. p.**
Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Popis současného stavu:

Zájmové území se nachází na vodním toku Králický potok, ř. km 1,000–2,500 k. ú. Králíky (kód k. ú. 672556), okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, tj. jedná se o úsek v intravilánu obce Králíky. Jedná se o částečně upravený vodní tok. Koryto vodního toku má vlastní parcelu. Břehový porost je velmi hustý, některé stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a ohrožují tak okolní infrastrukturu a zástavbu, jiné stromy a keře pak nevhodně zasahují do průtočného profilu vodního toku a způsobují potenciální zhoršení průtokových poměrů zejména při povodňových stavech. Za další některé z břehových porostů vyrůstají přímo z opevnění toku, které svým vzrůstem, a především kořenovým systémem, narušují. Po provedení zásahu do břehového porostu bude správce toku pokračovat akcí údržby toku ve stejné kilometráži, která bude spočívat především v odtěžení sedimentů z průtočného profilu a opravou objektů podélného a příčného opevnění toku.

Účel akce:

Smyslem tohoto opatření je:

- Odstranění porostů stromů a keřů, které jsou ve špatném zdravotním stavu a představují tak potenciální riziko možných škod na zdraví místních občanů a nemovitostí (veřejná infrastruktura a obytná zástavba) -> obnovení provozní bezpečnosti břehových porostů
- Odstranění porostů stromů a keřů, které vyrůstají ze stávajících objektů podélného a příčného opevnění toku a kořenovým systémem jej soustavně narušují -> prodloužení životnosti vodohospodářské úpravy toku
- Odstranění porostů stromů a keřů, které rostou nevhodně v průtočném profilu a zhoršují hydraulické poměry odtoku povrchových vod korytem toku -> obnovení maximální průtočné kapacity koryta pro případné povodňové průtoky

Návrh opatření:

Na základě výše uvedeného je v rámci této zakázky navržen:

- **pomístní oboubřežní výřez křovin, náletových dřevin a pařezových výmladků v celkové redukované ploše cca 1570 m²** (nesouvislá plocha) nacházejících se pomístně v korytě (ve dně a na březích po břehovou hranu) v úseku toku vymezeném ř. km cca 1,000-2,500. Jejich lokalizace viz situace KN. V úseku ř. km cca 2,350-2,470 není volný přístup ke

korytu toku (oboustranně zástavba s oplocenými zahradami). V tomto úseku je uvažováno s přemístěním vyřezaných křovin ručně korytem toku.

- ve stejném úseku, tj. v ř. km 1,000-2,500 bude provedeno **pomístní selektivní odstranění celkem 121 ks označených stromů** dle seznamu dřevin uvedených v samostatné příloze technické zprávy. Jejich lokalizace viz situace KN.

Stromy a keře určené k výřezu/kácení jsou v terénu označeny oranžovou reflexní barvou (stromy jsou rovněž očíslovány dle seznamu dřevin ke kácení). Vyřezané keře a větve stromů charakteru nehroubí, stejně jako těžební zbytky budou průběžně likvidovány dle zvolené technologie zhotovitele (např. odvezeny na skládku, kompostárnu, spalovnu, popř. rozštěpkovány a štěrka ponechána rozprostřená na březích-pouze na vhodných místech, kde není opevnění břehů a kde štěrka nebude zasahovat do obecních a soukromých pozemků). Likvidace nehroubí musí proběhnout v souladu se zákonem o odpadech v účinném znění. Ponechané pařezy nesmí být vyšší než 20 cm.

Výřezy křovin i kácení stromů budou probíhat za dodržení všech opatření dle BOZP. Výřez i vyklízení keřů bude provedeno bez poškození okolních stromů, pozemků, nemovitostí atd. Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoli poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. V případě, že i přes veškerou opatrnost dojde k poškození porostů, které nejsou předmětem kácení dle této technické zprávy, zajistí zhotovitel na své náklady ošetření těžbou nebo soustředěním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů či větví proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od jejich poškození.

Těžební práce budou provedeny na pozemcích v majetku ČR s právem hospodařit s tímto majetkem ve prospěch Lesů České republiky, s. p. Jedná se o tyto pozemky p. č.: 2231/32, 2222/1, 2222/19, 2222/2, vše katastrální území Králíky. Podrobněji viz situace KN a viz tabulka kácených dřevin.

Práce budou probíhat v intravilánu města Králíky v korytě a na březích vodního toku Králický potok na výše uvedených pozemcích. Přístup ke korytu vodního toku je navržen především ze souběžné obecní komunikace, dále po pozemcích Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pozemcích soukromé společnosti Veba Bazin Riche, a.s. Souhlasy vlastníků dotčených pozemků viz samostatná příloha technické zprávy. Je potřeba respektovat veškerá ujednání uvedená v uděleném souhlasu. Případné meziskládky dřevní hmoty je možno po dohodě s vlastníky pozemku zřídit dle návrhové situace meziskládek, která je přílohou technické zprávy. Dotčené pozemky a komunikace budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu. Dále zhotovitel prací zajistí průběžné čištění komunikací v případě jejich znečištění. V případě dotčení pozemků ve vlastnictví jiných osob nebo subjektů, vyvolaným technologickými postupy zhotovitele je tento povinen zajistit si souhlas se vstupem na pozemky od jednotlivých vlastníků samostatně.

Těžební práce včetně finálního úklidu a uvedení pozemků do původního stavu budou provedeny v období **1. 10. 2022 až 28. 2. 2023**.

Prodej dřevní hmoty:

Zhotovitel odkoupí od objednatele hroubí ve vlastnictví objednatele vytěžené zhotovitelem při provádění díla dle smlouvy o dílo. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezy; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Odkoupen bude jak surový kmen, tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání. Náklady

LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P., OŘ severní Morava

Pikartská 2128/52, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, tel. +420956941311, email: or941@lesycr.cz, ID DS: e8jcsn

zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo. Prodejní cena dřevní hmoty je stanovena v příloze č. 3 smlouvy o dílo.

Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, včetně příslušných objednatelům potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací k potvrzení. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hraní ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel. Příjem dříví (hroubí) je prováděn zásadně na lokalitě P (při pázezu). Mísení dříví v hraních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřipustné.



Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané Ministerstvem zemědělství k 1. 1. 1995). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno Ministerstvem zemědělství, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90. Objem rovného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby. Konkrétní převodní koeficienty jsou stanoveny v příloze smlouvy o dílo.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle smlouvy o dílo, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle smlouvy o dílo jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle smlouvy o dílo.

Kontaktní osoba objednatele:

[Redacted name]

[Redacted name] ek

Přílohy:

- Seznam kácených dřevin
- Situace kácení a navržených manipulačních ploch
- Fotodokumentace
- Informace o pozemcích



Ve Frýdku-Místku dne 15. 6. 2022

Vypracoval:

[Redacted signature]

BP Králický potok km 1,000-2,500

Seznam dřevin ke kácení (stromy a keře nad 10 cm průměru na pařezu)

Pořadové č. dřeviny	Druh dřeviny	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Důvod kácení	Pozemek p. č.	Kat. území	Technika kácení
1	Jasan ztepilý	14	44	V průtočném profilu, sdělovací kabel	2231/32	Králíky	volné
2	Olše Lepková	19	60	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
3	Olše Lepková	15	47	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
4	Olše Lepková	17	53	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
5	Olše Lepková	10	31	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
6	Olše Lepková	14	44	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
7	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
8	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
9	Olše Lepková	15	47	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
10	Olše Lepková	13	41	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
11	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
12	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
13	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
14	Olše Lepková	11	35	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
15	Olše Lepková	11	35	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
16	Olše Lepková	13	41	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
17	Olše Lepková	20	63	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
18	Olše Lepková	11	35	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
19	Olše Lepková	15	47	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
20	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
21	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
22	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
23	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
24	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
25	Jasan ztepilý	41	129	Prosychající koruna, vedení NN	2222/1	Králíky	Postupné se spouštěním
26	Jasan ztepilý	69	217	Prosychající koruna	2222/1	Králíky	Postupné bez spouštění
27	Vrba křehká	71	223	Hniloba, vedení NN	2222/1	Králíky	Postupné bez spouštění
28	Vrba křehká	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné

29	Javor klen	10	31	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	Volné
30	Javor klen	17	53	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	směrové
31	Vrba křehká	15	47	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
32	Vrba křehká	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
33	Vrba křehká	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
34	Vrba křehká	22	69	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
35	Vrba křehká	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
36	Vrba křehká	20	63	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
37	Vrba křehká	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
38	Javor klen	58	182	Hniloba a prosychání v patě kmene	2222/1	Králíky	Postupné se spouštěním
39	Topol Osika	10	31	V průtočném profilu a opevnění toku	2222/1	Králíky	Volné
40	Vrba křehká	19	60	V průtočném profilu a opevnění toku	2222/1	Králíky	Volné
41	Olše Lepková	85	267	V průtočném profilu před mostem	2222/1	Králíky	Postupné se spouštěním
42	Javor klen	12	38	V průtočném profilu, vedení NN	2222/1	Králíky	směrové
43	Javor klen	13	41	V průtočném profilu, vedení NN	2222/1	Králíky	Směrové
44	Javor klen	11	35	V průtočném profilu, vedení NN	2222/1	Králíky	Směrové
45	Javor klen	11	35	V průtočném profilu, vedení NN	2222/1	Králíky	Směrové
46	Javor klen	14	44	V průtočném profilu, vedení NN	2222/1	Králíky	Směrové
47	Javor klen	10	31	V průtočném profilu, vedení NN	2222/1	Králíky	Směrové
48	Javor klen	10	31	V průtočném profilu, vedení NN	2222/1	Králíky	směrové
49	Olše Lepková	10	31	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	Volné
50	Olše Lepková	15	47	V průtočném profilu, vedení NN	2222/1	Králíky	Směrové
51	Olše Lepková	15	47	V průtočném profilu, vedení NN	2222/1	Králíky	Směrové
52	Olše Lepková	15	47	V průtočném profilu, vedení NN	2222/1	Králíky	Směrové
53	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
54	Olše Lepková	10	31	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
55	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
56	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
57	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
58	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
59	Olše Lepková	10	31	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
60	Olše Lepková	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
61	Jasan ztepilý	13	41	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	Volné
62	Jasan ztepilý	15	47	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	Směrové

63	Jasan ztepilý	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
64	Lípa srdčitá	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
65	Lípa srdčitá	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
66	Vrba křehká	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
67	Vrba křehká	13	41	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
68	Vrba křehká	13	41	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
69	Vrba křehká	14	44	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
70	Vrba křehká	15	47	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	volné
71	Vrba křehká	15	47	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	Postupné bez spouštění
72	Olše lepkavá	12	38	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	Směrové
73	Javor klen	13	41	V průtočném profilu	2222/1	Králíky	Směrové
74	Javor klen	12	38	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
75	Javor klen	11	35	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
76	Javor klen	10	31	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
77	Vrba křehká	16	50	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
78	Vrba křehká	15	47	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
79	Vrba křehká	17	53	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
80	Vrba křehká	18	57	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
81	Vrba křehká	10	31	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
82	Vrba křehká	28	88	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
83	Vrba křehká	12	38	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
84	Vrba křehká	10	31	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
85	Vrba křehká	10	31	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
86	Vrba křehká	12	38	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
87	Vrba křehká	13	41	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
88	Vrba křehká	14	44	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
89	Vrba křehká	12	38	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	volné
90	Vrba křehká	144	452	V průtočném profilu, rozpadá se	2222/19	Králíky	Ořez na hlavu dle předchozích zásahů
91	Vrba křehká	156	490	V průtočném profilu, rozpadá se	2222/19	Králíky	Ořez na hlavu dle předchozích zásahů
92	Javor jasanolistý	50	157	Nepůvodní druh, špatně vyvinutá koruna, dřívější neodborné zásahy	2222/19	Králíky	Postupné bez spouštění
93	Jasan ztepilý	10	31	V průtočném profilu a v opevnění	2222/19	Králíky	Volné
94	Jasan ztepilý	10	31	V průtočném profilu a v opevnění	2222/19	Králíky	Volné

95	Jasan ztepilý	10	31	V průtočném profilu a v opevnění	2222/19	Králíky	Volné
96	Jasan ztepilý	10	31	V průtočném profilu a v opevnění	2222/19	Králíky	Volné
97	Jasan ztepilý	10	31	V průtočném profilu a v opevnění	2222/19	Králíky	Volné
98	Jasan ztepilý	16	50	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	Volné
99	Vrba křehká	34	107	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	směrové
100	Vrba křehká	11	35	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	Volné
101	Vrba křehká	11	35	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	Volné
102	Vrba křehká	11	35	V průtočném profilu	2222/19	Králíky	Volné
103	Olše Lepkavá	90	283	V průtočném profilu, dvoják, nahnutá, vedení NN	2222/2	Králíky	Postupné se spouštěním
104	Olše lepkavá	15	47	V průtočném profilu	2222/2	Králíky	volné
105	Javor klen	15	47	V průtočném profilu a v opevnění	2222/2	Králíky	Směrové
106	Javor klen	21	66	V průtočném profilu a v opevnění	2222/2	Králíky	Směrové
107	Vrba křehká	22	69	V průtočném profilu	2222/2	Králíky	Směrové
108	Vrba křehká	23	72	V průtočném profilu	2222/2	Králíky	Směrové
109	Javor klen	15	47	V průtočném profilu	2222/2	Králíky	Volné
110	Javor klen	15	47	V průtočném profilu	2222/2	Králíky	Volné
111	Vrba křehká	20	63	V průtočném profilu	2222/2	Králíky	směrové
112	Vrba křehká	10	31	Ohrožuje hospodářskou budovu	2222/2	Králíky	Směrové
113	Vrba křehká	10	31	Ohrožuje hospodářskou budovu	2222/2	Králíky	Směrové
114	Vrba křehká	10	31	Ohrožuje hospodářskou budovu	2222/2	Králíky	Směrové
115	Vrba křehká	10	31	Ohrožuje hospodářskou budovu	2222/2	Králíky	Směrové
116	Vrba křehká	10	31	Ohrožuje hospodářskou budovu	2222/2	Králíky	Směrové
117	Vrba křehká	15	47	V průtočném profilu a v opevnění, nahnutá	2222/2	Králíky	Volné
118	Jasan ztepilý	10	31	V průtočném profilu a v opevnění	2222/2	Králíky	Volné
119	Jasan ztepilý	15	47	Nad opevněním, neperspektivní, v průtočném profilu	2222/2	Králíky	Volné
120	Jasan ztepilý	15	47	Nad opevněním, neperspektivní, v průtočném profilu	2222/2	Králíky	Volné
121	Jasan ztepilý	15	47	Nad opevněním, neperspektivní, v průtočném profilu	2222/2	Králíky	Volné

Seznam dřevin ke kácení (stromy a keře do 10 cm průměru na pařezu)

Pořadové č. dřeviny	Druh dřeviny	Plocha v m ²	umístění	Důvod kácení	Pozemek p. č.	Kat. území
201	Růže šípková	20	Pravý břeh	Přístup ke kácení stromu č. 1, sdělovací kabel	2231/32	Králíky
202	Jasan ztepilý	5	Pravý břeh	Nálet v mostní konstrukci	2222/1	Králíky
203	Olše lepkavá	10	Pravý břeh	V průtočném profilu	2222/1	Králíky
204	Vrba křehká	10	Levý břeh	V průtočném profilu	2222/1	Králíky
205	Vrba křehká	10	Pravý břeh	V průtočném profilu	2222/1	Králíky
206	Javor klen	5	Levý břeh	V průtočném profilu	2222/1	Králíky
207	Vrba křehká	30	Levý břeh	V průtočném profilu	2222/1	Králíky
208	Vrba+javor	50	Oboubřežně	V průtočném profilu	2222/1	Králíky
209	Javor klen	20	Pravý břeh	V průtočném profilu	2222/1	Králíky
210	Olše+javor	20	Pravý břeh	V průtočném profilu	2222/1	Králíky
211	Vrba+olše	20	Oboubřežně	V průtočném profilu	2222/1	Králíky
212	Vrba+javor+líska	150	Oboubřežně	V průtočném profilu	2222/1	Králíky
213	Vrba+javor	30	Pravý břeh	V průtočném profilu	2222/19	Králíky
214	Vrba+javor	30	Levý břeh	V průtočném profilu	2222/19	Králíky
215	Vrba+javor+jasan	50	Pravý břeh	V průtočném profilu	2222/19	Králíky
216	Javor klen	50	Levý břeh	V průtočném profilu a v podélném opevnění	2222/2	Králíky
217	Javor klen	100	Levý břeh	V průtočném profilu	2222/2	Králíky
218	Javor klen	120	Oboubřežně	V průtočném profilu	2222/2	Králíky
219	Javor+vrba	200	Pravý břeh	V průtočném profilu a v podélném opevnění + pod nadzemním vedením	2222/2	Králíky
220	Javor+jasan	100	Levý břeh	V průtočném profilu a v podélném opevnění	2222/2	Králíky
221	Javor klen	40	Levý břeh	V průtočném profilu a v podélném opevnění	2222/2	Králíky
222	Javor klen	40	Levý břeh	Vyrůstá z opěrné zdi	2222/2	Králíky
223	Javor+bez černý	40	Pravý břeh	Vyrůstá z opěrné zdi	2222/2	Králíky
224	Javor klen	80	Pravý břeh	V průtočném profilu a v podélném opevnění dlažbou z LK na cementovou maltu	2222/2	Králíky
225	Javor klen	120	Levý břeh	V průtočném profilu a v podélném opevnění dlažbou z LK na cementovou maltu	2222/2	Králíky
226	Jasan ztepilý	20	Pravý břeh	V průtočném profilu a v podélném opevnění dlažbou z LK na cementovou maltu	2222/2	Králíky

227	Javor+vrba+bříza	30	Pravý břeh	V průtočném profilu a v podélném opevnění dlažbou z LK na cementovou maltu	2222/2	Králíky
228	Líska+jasan+vrba	30	Levý břeh	V průtočném profilu a v podélném opevnění dlažbou z LK na cementovou maltu	2222/2	Králíky
229	Svída krvavá	80	Levý břeh	V průtočném profilu	2222/2	Králíky
230	Javor klen	40	Levý břeh	V průtočném profilu	2222/2	Králíky
231	Javor klen	20	pravý břeh	U mostu v opevnění opěrnou zdí	2222/2	Králíky

Celkem

1570 m²

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Dne: 12. 5. 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Králický potok (2022)

KSO:

Místo: Králíky

CC-CZ:

Datum: 06.09.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

LEVEL.SK s.r.o. Holečkova 3331\35, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ:

25666240

DIČ:

CZ25666240

Projektant:

Lesy České republiky, s.p., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

414 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	414 300,00	21,00%	87 003,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

501 303,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Králický potok (2022)

Místo: Králíky

Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p., Mgr.

Uchazeč: LEVEL.SK s.r.o. Holečkova 3331\35, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

414 300,00

HSV - Práce a dodávky HSV

414 300,00

1 - Zemní práce

414 300,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

BP Králický potok (2022)

Místo: Králíky

Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p., Mgr.

Uchazeč: LEVEL.SK s.r.o. Holečkova 333135, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

414 300,00

D HSV Práce a dodávky HSV 414 300,00

D 1 Zemní práce 414 300,00

1	K	111203202	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 10000 m2	m2	1 570,000	30,00	47 100,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111203202

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3201 lze použít i pro LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 2. Ceny jsou určeny pro případy, kdy se kořeny (pařezy) ponechají v půdě z důvodu stabilizace území. 3. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení na hromady do vzdálenosti 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s porostem, tyto práce se oceňují cenou souboru cen 162 3.. Vodorovné přemístění smýcených křovin, katalogu 800-1 Zemní práce. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých křovin a stromů, popř. jejich skupin, jejichž koruny se půdorysně překrývají; je-li tento součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 6. Ponechané pařezy a kořeny nesmějí přesahovat výšku 150 mm nad přilehlým terénem; v této výšce se také měří průměr kmene.

PSC

2	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	82,000	1 600,00	131 200,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	------------

PP Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151011

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.

PSC

3	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	4,000	1 800,00	7 200,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151012

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.

PSC

4	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	20,000	1 800,00	36 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151111

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.							
5	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	4,000	2 000,00	8 000,00			
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151112							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.							
6	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00			
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151113							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.							
7	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	1,000	2 000,00	2 000,00			
	PP		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151311							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.							
8	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	2 400,00	2 400,00			
	PP		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151315							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.							
9	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	1,000	3 800,00	3 800,00			
	PP		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151316				
10	K	112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000	5 400,00	5 400,00
	PP		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151317				
11	K	112151324	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 1,4 do 1,5 m	kus	2,000	8 000,00	16 000,00
	PP		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1400 do 1500 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151324				
12	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151354				
13	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151355				
14	K	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m	kus	1,000	7 200,00	7 200,00
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151358				
15	K	112151359	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,9 do 1,0 m	kus	1,000	8 400,00	8 400,00
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151359				
16	K	R01	Ostatní náklady související s realizací těžebních prací	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje zajištění přístupu na pracoviště přes soukromé pozemky, zajištění BOZP na pracovišti a na místní komunikaci jako např. dopravní značení, dopravní omezení, výstražné pásy, řízení dopravy a pohybu osob na pracovišti pracovníky zhotovitele, čištění komunikace, dále uvedení dotčených pozemků do původního stavu, veškerá potřebná manipulace a přiblížování dřevní hmoty až po naložení na odvozní soupravu, vyhotovení číselníků dřevní hmoty a další dle potřeby zakázky a zhotovitele.</i>				
17	K	R02	Likvidace větví všech druhů stromů D kmene přes 100 mm do 300 mm dle zvolené technologie zhotovitele	ks	111,000	500,00	55 500,00
	PP		Likvidace větví všech druhů stromů D kmene přes 100 mm do 300 mm dle zvolené technologie zhotovitele <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Likvidace větví a těžebních zbytků charakteru nehroubí všech druhů pokácených stromů D kmene přes 100 mm do 300 mm dle zvolené technologie zhotovitele. Např. štěpkování a rozprostření na březích (pouze na pozemcích objednatele), odvoz a spálení na vhodném místě, odvoz na skládku odpadů, kompostárnu, spalovnu či jiné využití zhotovitelem apod.</i>				
18	K	R03	Likvidace větví všech druhů stromů D kmene přes 300 mm do 500 mm dle zvolené technologie zhotovitele	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
	PP		Likvidace větví všech druhů stromů D kmene přes 300 mm do 500 mm dle zvolené technologie zhotovitele <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Likvidace větví a těžebních zbytků charakteru nehroubí všech druhů pokácených stromů D kmene přes 300 mm do 500 mm dle zvolené technologie zhotovitele. Např. štěpkování a rozprostření na březích (pouze na pozemcích objednatele), odvoz a spálení na vhodném místě, odvoz na skládku odpadů, kompostárnu, spalovnu či jiné využití zhotovitelem apod.</i>				
19	K	R04	Likvidace větví všech druhů stromů D kmene přes 500 mm do 700 mm dle zvolené technologie zhotovitele	ks	3,000	1 200,00	3 600,00
	PP		Likvidace větví všech druhů stromů D kmene přes 500 mm do 700 mm dle zvolené technologie zhotovitele <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Likvidace větví a těžebních zbytků charakteru nehroubí všech druhů pokácených stromů D kmene přes 500 mm do 700 mm dle zvolené technologie zhotovitele. Např. štěpkování a rozprostření na březích (pouze na pozemcích objednatele), odvoz a spálení na vhodném místě, odvoz na skládku odpadů, kompostárnu, spalovnu či jiné využití zhotovitelem apod.</i>				
20	K	R05	Likvidace větví všech druhů stromů D kmene nad 700 mm dle zvolené technologie zhotovitele	ks	5,000	1 400,00	7 000,00
	PP		Likvidace větví všech druhů stromů D kmene nad 700 mm dle zvolené technologie zhotovitele <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Likvidace větví a těžebních zbytků charakteru nehroubí všech druhů pokácených stromů D kmene nad 700 mm dle zvolené technologie zhotovitele. Např. štěpkování a rozprostření na březích (pouze na pozemcích objednatele), odvoz a spálení na vhodném místě, odvoz na skládku odpadů, kompostárnu, spalovnu či jiné využití zhotovitelem apod.</i>				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	R06		Likvidace křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm dle zvolené technologie zhotovitele	m2	1 570,000	30,00	47 100,00
	PP			Likvidace křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm dle zvolené technologie zhotovitele <i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace křovin, větví a těžebních zbytků charakteru nehroubí všech druhů pokácených stromů D kmene do 100 mm dle zvolené technologie zhotovitele. Např. štěpkování a rozprostření na březích (pouze na pozemcích objednatel), odvoz a spálení na vhodném místě, odvoz na skládku odpadů, kompostárnu, spalovnu či jiné využití zhotovitelem apod.</i>				
	P							

Příloha č. 3 – Ceník dříví a převodní koeficienty

Druh dřeviny	Cena za 1 m ³ dřevní hmoty v Kč bez DPH
Vrby	700,-
Ostatní měkké listnaté	1000,-
jehličnaté	1100,-
Tvrdé listnaté	1500,-

Převodní koeficienty pro rovnané dříví v hraních (prm) na m³:

- Listnaté – 0,54
- Jehličnaté – 0,64