

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22051-13XM-CP
Stavba: LC K Zabitému - dodatek č.2

KSO:
Místo: k.ú. Buchlovice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			626 928,91
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 626 928,91	Výše daně 131 655,07
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			758 583,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22051-13XM-CP

Stavba: LC K Zabitému - dodatek č.2

Místo: k.ú. Buchlovice

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		626 928,91	758 583,98	
22051- 13XM-CP- 01	Most - vícepráce	665 445,51	805 189,07	STA
22051- 13XM-CP- 02	VRN - vícepráce	14 070,00	17 024,70	STA
22051- 13XM-CP- 03	Most - méněpráce	-38 726,60	-46 859,19	STA
22051- 13XM-CP- 04	VRN - méněpráce	-13 860,00	-16 770,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Zabitému - dodatek č.2

Objekt

22051-13XM-CP-01 - Most - vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

PB SCOM s.r.o.

Projektant:

Regioprojekt Bmo, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25397087

DIČ:

CZ25397087

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

665 445,51

DPH základní
snížená

Základ daně
665 445,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
139 743,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

805 189,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC K Zabitému - dodatek č.2
Objekt: 22051-13XM-CP-01 - Most - vícepráce

Místo: k.ú. Buchlovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 15. 8. 2022

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	665 445,51
HSV - Práce a dodávky HSV	665 445,51
1 - Zemní práce	21 864,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 968,15
4 - Vodorovné konstrukce	78 555,83
5 - Komunikace pozemní	1 818,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	419 798,47
96 - Bourání konstrukcí	15 435,00
997 - Přesun sutě	64 404,04
998 - Přesun hmot	29 036,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC K Zabitému - dodatek č.2

Objekt: 22051-13XM-CP-01 - Most - vícepráce

Datum: 15. 8. 2022
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 665 445,51

D HSV Práce a dodávky HSV 665 445,51

D 1 Zemní práce 21 864,26

1	K	113107311	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	16,000	15,27	244,32	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107311					
		P	Poznámka k položce: - kamenivo bude využito znovu v rámci položky s kódem 566501111					
		VV	"Odstranění částí stávající konstrukce lesní cesty u betonové opěry" 4*2*2		15,000			
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	41,412	229,20	9 491,63	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251102					
		W	"Výkop pro opevnění koryta" 10*5,8*0,65+5,8*0,8*0,8		41,412			
		VV Jámy	Součet		41,412			
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,200	528,64	3 806,21	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101					
		W	"Obnažení stěn betonových opěr" 1,5*1,5*0,8*4		7,200			
		VV Rýhy	Součet		7,200			
4	K	162251101	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	24,400	20,97	511,67	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101					
		VV	Zásypy*2		24,400			
5	K	162351103	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	36,412	30,80	1 121,49	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
		VV	Jámy		41,412			
		VV	Rýhy		7,200			
		W	-Zásypy		-12,200			
		VV	Součet		36,412			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,200	84,84	1 035,05	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
		VV	Zásypy		12,200			
7	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	48,612	60,50	2 941,03	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101					
		VV	Jámy		41,412			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Rýhy			7,200		
	VV		Součet			48,612		
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,200	76,30	930,86	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
	VV		"Zásyp výkopů okolo rovinaniny" 5			5,000		
	VV		"Zásyp obnažených stěn betonových opěr" Rýhy			7,200		
	VV	Zásypy	Součet			12,200		
9	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	54,000	33,00	1 782,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
	VV		10,8*2,5*2			54,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				49 968,15	
10	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	1,000	22 495,43	22 495,43	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116					
	P		Poznámka k položce: - použít beton C 30/37 XF4, XA1, S3					
	VV		"Dobetonování dosedového prahu pod ocelovými nosníky" 0,5*0,25*4*2			1,000		
	VV	BETON	Součet			1,000		
11	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	1,250	5 210,21	6 512,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010					
	VV		"Dobetonování dosedového prahu pod ocelovými nosníky" 0,5*0,25*2*4*0,25			1,250		
	VV	BEDNĚNÍ	Součet			1,250		
12	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	1,250	1 550,89	1 938,61	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010					
	VV		BEDNĚNÍ			1,250		
	VV		Součet			1,250		
13	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,080	237 766,88	19 021,35	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111					
	VV		"Předpoklad 80 kg/m3" 80*BETON/1000			0,080		
	VV		Součet			0,080		
	D	4	Vodorovné konstrukce				78 555,83	
14	K	457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	8,700	1 271,05	11 058,14	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111					
	VV		"Opevnění koryta" 10*5,8*0,15			8,700		
	VV		Součet			8,700		
15	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	29,000	1 846,90	53 560,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211153					
	VV		"Opevnění koryta" 10*5,8*0,5			29,000		
16	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	3,712	3 754,74	13 937,59	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211158					
	VV		"Opevnění koryta" 5,8*0,8*0,8			3,712		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				1 818,40	
17	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	16,000	113,65	1 818,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566501111					
		VV	"Vyrovnání nivelety lesní cesty pro plynulé napojení na mostní konstrukci" 4*2*2		16,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				419 798,47	
18	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného šrouby na ocelový plát	m	14,900	977,89	14 570,56	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911121111					
		P	Poznámka k položce: - šrouby M12/80, přichycené ze spodu					
		VV	7,45*2		14,900			
		VV	ZÁBRADLÍ		14,900			
			Součet					
19	M	R05	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	m	14,900	9 353,61	139 368,79	CS ÚRS 2022 02
		P	Poznámka k položce: - včetně zárovňovací celé konstrukce (síla pozinku min. 120 mikrometrů) - 2 dilatační spáry u obou celků					
20	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	16,000	275,66	4 410,56	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994142					
		VV	"Navázání nového betonu na stávající" 4*2*2		16,000			
		VV	Součet		16,000			
21	K	931994154	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 40/40 mm	m	16,000	111,79	1 788,64	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994154					
		VV	"Navázání nového betonu na stávající" 4*2*2		16,000			
		VV	Součet		16,000			
22	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	18,200	475,27	8 649,91	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112112					
		VV	STĚNA		18,200			
		VV	Součet		18,200			
23	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	18,200	309,55	5 633,81	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121122					
		VV	STĚNA		18,200			
		VV	Součet		18,200			
24	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	18,200	144,39	2 627,90	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111					
		VV	STĚNA		18,200			
		VV	Součet		18,200			
25	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	18,200	3 377,52	61 470,86	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311113					
		VV	"svíslé povrchy"					
		VV	"stěny betonové opěry" ((0,75+0,3)*2+0,5*4+0,6*4+0,15*4)*2		14,200			
		VV	Mezisoučet		14,200			
		VV	"zhlaví betonové opěry" 0,5*4*2		4,000			
		VV	ŘÍMSA_SV		4,000			
		VV	STĚNA		18,200			
			Součet		18,200			
26	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	18,200	308,96	5 623,07	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321111					
		VV	STĚNA		18,200			
		VV	Součet		18,200			
27	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	18,200	430,82	7 840,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323111					
		VV	STĚNA		18,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			18,200		
28	K	985324221	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	18,200	739,75	13 463,45	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985324221					
	VV		STĚNA			18,200		
	VV		Součet			18,200		
29	K	R18	Nosná ocelová konstrukce - IPE 270 + U 140 - opatřeno protikorozií ochranou dle TKP19B, tab. 19B.P7 - Tab. 1 + ocelový plát pro podporu zábradlí pozink. - D + M	kpl	1,000	138 915,00	138 915,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - IPE 270 ocel S355 - 6 ks délky cca 6,8 m - nutno ověřit zaměřením skutečné rozteči betonových opěr - U 140 - 16 ks délky 0,7 m pro propojení nosníků IPE 270 - budou propojeny 3 ks IPE nad podporami a dále ve čtvrtinách rozpětí - IPE 270 a U 140 budou opatřeny protikorozií ochranou dle TKP19B, tab. 19B.P7 - Tab. 1 Protikorozií ochrana - žárový nástřik povlaku zinkem nebo směsí kovů (ZnAL15), tloušťka průměrná - 100 mm, minimální místní měřená tloušťka - 80 mm - počet vrstev 1 uzavírací penetrační nátěr (epoxidový) - počet vrstev 1 epoxio dvoukomponentní - tloušťka 140 - 200 mm, počet vrstev 1 - 3 alifatický polyuretan - tloušťka 60 - 80 mm, počet vrstev 1 - včetně průžné vložky mezi nosníky a panely - elastomerový pás tl. max. 5 mm - k postranním profilům IPE 270 budou svařeny ocelové pláty (8 ks) 600x200x10 mm podepřené půleným plátem 500x200x10 mm pro podporu zábradlí, pláty budou zároveň pozinkovány (síla pozinku min. 120 mikrometrů) - dodávka a montáž					
	VV		1		1,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				15 435,00	
30	K	R11	Bourání konstrukcí ze zdiva, kamenného zdiva, dlažby a betonu dle zvolené technologie, včetně řezání betonu. Součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek	m3	1,000	5 145,00	5 145,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		"Odbourání betonu dosedového prahu pod ocelovými nosníky" 4*0,5*0,25*2			1,000		
	VV		Součet			1,000		
31	K	R12	Rozebrání stávající nosné konstrukce mostovky z ocelových nosníků. Součástí položky je kompletní manipulace a likvidace ocelové konstrukce	kpl	1,000	10 290,00	10 290,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
	D	997	Přesun sutě				64 404,04	
32	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,796	12 109,24	45 966,68	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601					
	VV		Vybourany beton			3,796		
33	K	997221141	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	3,796	1 562,17	5 930,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221141					
	VV		Vybourany beton			3,796		
34	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m	t	3,796	1 956,89	7 428,35	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321211					
	VV	Vybourany beton	"Vybouraný beton" 2,796+1			3,796		
35	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	3,796	1 087,84	4 129,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321511					
	VV		Vybourany_beton			3,796		
	VV		Součet			3,796		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997321519	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,796	250,15	949,57	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321519					
		W	Vybourany_beton		3,796			
		W	Součet		3,796			
	D	998	Přesun hmot				29 036,36	
37	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	86,930	334,02	29 036,36	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Zabitému - dodatek č.2

Objekt:

22051-13XM-CP-02 - VRN - vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Buchovice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25397087

DIČ: CZ25397087

IČ:

DIČ:



IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			14 070,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 070,00	21,00%	2 954,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 024,70
-------------------	--------------	------------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC K Zabitěmu - dodatek č.2
Objekt: 22051-13XM-CP-02 - VRN - vícepráce

Místo: k.ú. Buchlovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 15. 8. 2022

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	14 070,00
Ostatní - Ostatní	7 370,00
999 - Ostatní náklady	7 370,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC K Zabitému - dodatek č.2
 Objekt: 22051-13XM-CP-02 - VRN - vícepráce

Místo: k.ú. Buchlovice

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: I [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 070,00	
	D	Ostatní	Ostatní				7 370,00	
	D	999	Ostatní náklady				7 370,00	
1	K	R70	Aktualizace nebo vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	kpl	1,000	670,00	670,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Aktualizace nebo vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. - práce budou probíhat v ochranném pásmu nadzemního vedení VN v blízkosti sloupu VN - nutno dodržovat BOZP, zajištění proti pádu					
2	K	R78	Zpracování a předání dodavatelské/výrobní dokumentace ocelových konstrukcí	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 700,00	
3	K	R207	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro celou stavbu dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> bude zajištěno převedení vody v rámci zájmového prostoru celé stavby čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Zabitému - dodatek č.2

Objekt:

22051-13XM-CP-03 - Most - méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

PB SCOM s.r.o.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25397087

DIČ: CZ25397087

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-38 726,60
--------------	--	--	--	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 726,60	21,00%	-8 132,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	-46 859,19
------------	--	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC K Zabitému - dodatek č.2
Objekt: 22051-13XM-CP-03 - Most - méněpráce
Místo: k.ú. Buchovice
Zadavatel:
Zhotvítel:

Datum: 15. 8. 2022
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-38 726,60
PSV - Práce a dodávky PSV	-38 726,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	-24 200,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	-14 526,60

- SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Zabitému - dodatek č.2

Objekt:

22051-13XM-CP-03 - Most - méněpráce

Místo:

k.ú. Buchlovice

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-38 726,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-38 726,60	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-24 200,00	
1	K	R3	Nátěr základní epoxymastik pigmentovaný alumiem, DFT=150 mm	m2	-44,000	275,00	-12 100,00	
2	K	R4	Nátěr vrchní epoxymastik v odstínu šedém, DFT=150mm	m2	-44,000	275,00	-12 100,00	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				-14 526,60	
3	K	789121153	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D	m2	-44,020	330,00	-14 526,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789121153					
	VV		(0,135+0,275+0,135)*2*6,8*5			37,060		
	VV		(0,065+0,16+0,065)*2*1*12			6,960		
	VV		Součet			44,020		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Zabitému - dodatek č.2

Objekt:

22051-13XM-CP-04 - VRN - méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Buchlovice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25397087

DIČ: CZ25397087

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-13 860,00
--------------	--	--	--	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 860,00	21,00%	-2 910,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	-16 770,60
------------	--	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC K Zabitému - dodatek č.2
Objekt: 22051-13XM-CP-04 - VRN - méněpráce
Místo: k.ú. Buchlovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 15. 8. 2022
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-13 860,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-13 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC K Zabitému - dodatek č.2
 Objekt: 22051-13XM-CP-04 - VRN - méněpráce

Místo: k.ú. Buchovice

Datum: 15. 8. 2022
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

Zadavatel:
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-13 860,00	

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-13 860,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	R34	Doplňkové průkazní zkoušky směsi kameniva 1x na 1000 t - odolnost proti drčení hrubého kameniva	kus	-2,000	2 310,00	-4 620,00	
---	---	-----	---	-----	--------	----------	-----------	--

P
Poznámka k položce: Zkouška bude provedena podle ČSN EN 13285 a bude splňovat minimálně požadavky uvedené v "Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací", vzorky budou odebrány z meziskládky na stavbě za přítomnosti investora!"

W "SO 101 ŠDb 0/63" 1 1,000
 W "SO 101 ŠDa 0/32" 1 1,000
 VV Součet 2,000

2	K	R33	Průkazní zkoušky směsi kameniva 1x na 1000 t	kus	-4,000	2 310,00	-9 240,00	
---	---	-----	--	-----	--------	----------	-----------	--

P
Poznámka k položce: Deklarovaná bude minimálně: - zrnitost kameniva - obsah jemných částic. Zkouška bude provedena podle ČSN EN 13285 a bude splňovat minimálně požadavky uvedené v "Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací", vzorky budou odebrány z meziskládky na stavbě za přítomnosti investora!"

W "SO 101 ŠDb 0/63" 3 3,000
 W "SO 101 ŠDa 0/32" 1 1,000
 VV Součet 4,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 6.5.2022

Název veř. zakázky: LC K Zabitému

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): LC K Zabitému	Charakter akce: Investice	Číslo objektů.	Stavební díly:
--	------------------------------	----------------	----------------

Popis změny:

- Na mostě, který je součástí LC K Zabitému byla, místo původně projektované pouhé výměny panelové mostovky a nátěru ocelových nosníků, provedena celková rekonstrukce spočívající v demontáži mostovky i ocelové nosné konstrukce, opravě betonových pilířů, opevnění koryta vodního toku v místě mostu, montáži nové nosné konstrukce, montáži ocelového zábradlí a montáži panelové mostovky dle původní PD.
- Nebyly prováděny průkazní zkoušky směsi kameniva

Zdůvodnění změny:

Ad 1. Změna je způsobená špatným stavebně technickým stavem mostní konstrukce zjištěným v průběhu stavebních prací po návozu konstrukčních vrstev vozovky. Následně byla dne 8.4.2022 provedena mimořádná prohlídka mostu. Ve zprávě z této prohlídky je pak detailně popsán stav mostu. V době zpracování PD v roce 2017 nejevila nosná konstrukce mostu žádné problémy a její výměna proto nebyla součástí stavby.

Ad 2. Zkoušky nebylo třeba provádět

Posouzení změny projektantem:

Datum:

do projektové dokumentace	Ano	Termín dokončení do:	30.11.2022
do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Bilance:	
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 52 586,60,-	
		N:	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 679 515,51,-	Plus 626 928,91 Kč bez DPH
		N:	
Konečná celková cena akce po změně			4 916 058,97,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			4 916 058,97,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum:

Přílohy: položkový rozpočet víceprací a méněprací, zpráva z mimořádné prohlídky

Poznámka: