

úkon	jednotka	množství	cena		poznámka
			cena práce	materálu	
obnažení základu sloupu, demolice betonu, vyjmutí sloupu, vyčištění a dohloubení jámy, příprava kabelů na montáž	ks	1			
Postavení nového stožáru s protažením kabelů, varianta do betonového lože s pouzdrem a zásypem	ks	1			
instalace výzbroje	ks	1			
připojení kabelů do svorkovnice 8 vodičů + zapojení jištění	ks	1			
Betonáž stožárového pouzdra	ks	1			
Připojení stávajícího zemění	ks	1			
Osazení lampy a zapojení	ks	1			
Prodloužení vodičů (8x nalisování dutinek a navaření ochrany)	ks	1			
Cena práce	stožár	1			
Materiál					
kabel 4x16 AYKY	m	2			
kabelová smršťovací ochrana	ks	8			
Lisovací spojka pro Al-vodiče	ks	8			
Stožár k5 5m	ks	1			
Stožárová výzbroj	ks	1			
Zásyp	ks	1			
Beton	stožár	1			
Doprava betonu jedna cesta tam a zpět 30km	ks	1			
Zemnicí spojka	ks	1			
Furocel DIN 250 černá chránička - stožárové pouzdro	ks	1			
Svítilo	ks	1			
Zásyp lamp včetně dopravy	kg	100			
Vícepráce					
řešení zemění bez stávajícího zemění	stožár	1			
oprava kabelu (staré poškození) bez výkopových prací.	svazek 4x16 ayky	1			
Materiál pro opravu Sada zavařovací	ks	1			
Kabel cca 1m	m	1			

Lampy staré se stávajícím zeměním	12				
Lampy staré bez zemění	0				
montáž svítidla	12				
pravděpodobné vícepráce napojení kabelů	5				V případě nevyužití bude dobropisováno jako méněpráce
Celkem světelných bodů	12				
CENA CELKEM		vč. DPH	239386		