

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

TÚ Všetaty - Chotětov - oprava kolejí a GPK - Rekapitulace

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
1			Chotětov		1,000	529 741,42	529 741,42
2			Kropáčova Vrutice		1,000	556 226,27	556 226,27
3			Oprava přejezdu P2683 Košátky		1,000	1 122 351,15	1 122 351,15
5			Byšice		1,000	1 075 421,77	1 075 421,77
6			Blatáky		1,000	133 563,65	133 563,65
7			GPK		1,000	1 488 245,90	1 488 245,90
8			svařování		1,000	598 804,66	598 804,66
Celkem:							5 504 354,82

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 27.09.2022

Datum: 27.09.2022

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

žst Chotětov - regenerace v.č. 9, snesení v.č. 13 a nahrazení KP

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
1		5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	28,000		
		VV	v.č. 9			14,000	
		VV	v.č. 13			14,000	
2		5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	33,050		
		VV	v.č. 9			16,525	
		VV	v.č. 13			16,525	
3		5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	99,692		
		VV	v.č. 9			49,846	
		VV	v.č. 13			49,846	
4		5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	49,846		
		VV	v.č. 9			49,846	
5		5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,042		
		VV	nahrazení v.č. 13 kolejovým polem				
6		5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	51,248		
		VV	v.č. 9			22,618	
		VV	nahrazení v.č. 13 kolejovým polem			28,630	
7		5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	16,525		
		VV	v.č. 9			16,525	
8		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	2,858		
8		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	4,216		
9		5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	99,692		
			2 x v.č. 9			99,692	
10		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,104		
			2x nahrazení v.č. 13 kolejovým polem			0,084	
			výběhy			0,020	
11	N	5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49	styk	14,000		
			v.č. 9				
12	N	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	6,000		
			nahrazení v.č. 13 kolejovým polem				
13		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	30,000		
			nové kamenivo v Chotětově				
14	N	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	24,260		
			v.č. 13 na plochu v Chotětově v.č. 13			16,525	
			pražce v.č. 9			7,735	
15		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	17,820		
			66 ks betonových pražců z plochy žst. Chotětov				
16		5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	49,000		
			přímá větev v.č. 13				
17		5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	200,000		
			urovnání výzisku na terén				
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do	kus	1,000		
			MHS				
			VRN				
18		022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	0,000		
19		022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských	%	0,000		

Celkem:

529 741,42

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 27.09.2022

Datum: 27.09.2022

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

žst Kropáčova Vrutice, v.č. 3 - regenerace výhybky

Fakturované položky							
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
				jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
1		5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 <i>v.č. 3 - odbočná větev</i>	styk		6,000	
2		5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 <i>v.č. 3 - přímá větev</i>	kus		8,000	
3		5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t <i>v.č. 3</i>	t		16,525	
4		5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus		19,000	
5		5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus		9,000	
6		5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus		3,000	
7	N	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m <i>před ZV3</i>	kus		2,000	
8		5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné <i>v.č. 3</i>	m3		39,143	
9		5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t <i>v.č. 3</i>	t		16,525	
10		5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	t		3,217	
11		5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" <i>v.č. 3</i>	m		9,000	
12		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar		7,000	
13		5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49 <i>v.č. 9</i>	styk		14,000	
14		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3		2,858	
15		5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové <i>2 x v.č. 3</i>	m		99,692	
16		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové <i>výběhy</i>	km		0,060	
17		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti <i>nové kamenivo v Chotětově</i>	t		20,000	
18		9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km <i>nové kamenivo v Chotětově</i>	t		20,000	
19		9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot <i>pražce v.č. 3 na ploše v Kropáčově Vrutici</i>	t		3,711	
20		5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodu v náspu <i>úprava svahu z rozporostřeného výzisku</i>	m2		120,000	
21		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km <i>2xMHS</i>	kus		2,000	
22		022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%		0,000	
23		031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%		0,000	
Celkem:							556 226,27

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha

ST Praha východ

Datum: 27.09.2022

Datum: 27.09.2022

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

žst. Košátky - oprava přejezdu P2683

Fakturované položky							
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
				jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
1	N	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus	18,000		
2	N	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	1,000		
3	N	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	8,000		
4	N	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus	4,000		
5	N	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	1,000		
6	N	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus	1,000		
7		5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	44,000		
8		5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	11,440		
9		5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t	11,440		
10		5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrnny-podkladní vrstva	t	22,880		
11		5964127000	Odvodňovací žlaby šterbinové betonové malé	kus	8,000		
12	N	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt frakce 0/32	t	3,900		
13		5955101025	Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	5,520		
14		5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,500		
15		5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	10,800		
16		5906140090	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "u"	km	0,020		
17		5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,020		
18		5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,020		
19		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	1,326		
20		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000		
21		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar	2,000		
22	N	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	239,000		
23	N	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	239,000		
24		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,158		
		VV	u zastávky Košátky		0,138		
		VV	výběh		0,020		
25		5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	10,800		
26		5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	16,000		
27		5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	91,000		
28		5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	1,600		
29	N	5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu šterbinový	m	8,000		
30	N	5913245120	Oprava komunikace vyplněním nerovnosti hloubky do 5 cm	m2	39,000		
31		5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	104,000		
32	N	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlín závlakovou hmotou	m	44,000		
33		5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	120,000		
		VV	úprava svahu z rozporostřeného výzisku				
		VV	zast. Košátky				
34		5914110130	Oprava nástupiště z prefabrikátů povrchové vrstvy	m2	110,400		
		VV					
			Dopravy a manipulace				
35		9902101200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 350 km	t	3,000		
		VV	Doprava přejezdu Tittmoning - Košátky				
36		9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	55,180		
		VV	Asfalt, beton, kamenivo				
37		9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	2,992		
		VV	doprava odvodňovacího žlabu				
38		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	48,249		
		VV	kamenivo z Chotětova				
39		9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	48,249		
		VV	kamenivo z Chotětova				
40		9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	48,249		
		VV	výzisk z přejezdu				

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

žst. Košátky - oprava přejezdu P2683

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
41		9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	5,000		
		<i>VV</i>	<i>starý přejezd do Kropáčové Vrutice</i>				
42		022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	%	0,000		
43		022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	0,000		
Celkem:							1 122 351,15

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 27.09.2022

Datum: 27.09.2022

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

Žst Byšice, v.č. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 - oprava výhybek a spojek

Fakturované položky					Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH	Kč
			v.č. 2					
1		5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	2,000			
2		5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000			
3		5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	4,000			
4	N	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	22,000			
			v.č. 3					
5		5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	7,000			
6		5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	2,000			
7		5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	5,000			
8		5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	28,000			
			v.č. 5					
9		5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	11,000			
10		5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	4,000			
11	N	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	30,000			
			v.č. 8					
12		5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	10,000			
13		5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	11,585			
			<i>VV výměnová a střední část</i>		<i>11,585</i>			
14		5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	19,000			
15		5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	8,000			
16		5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	17,360			
17		5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	11,585			
18		5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49	styk	10,000			
			v.č. 9					
19		5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	4,000			
20		5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	1,000			
21		5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	3,000			
22	N	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	16,000			
			v.č. 10					
23		5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	6,000			
24		5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	4,000			
25	N	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	20,000			
			v.č. 11					
26		5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	8,000			
27		5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	14,000			
28		5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	4,000			
29	N	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	20,000			
			spojka 3-5					
30		5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	4,000			
31		5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,011			
32		5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	6,137			
33		5906130080	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,011			
34		5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49	styk	4,000			
			spojka 2-4ab					
35		5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	4,000			
36		5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,017			
37		5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	9,714			
38		5906130080	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,017			
39		5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49	styk	4,000			
			GPK					
40		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	83,333			

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

žst Byšice, v.č. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 - oprava výhybek a spojek

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
		VV	<i>odhad</i>				
41	5909041010		Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	348,922		
		VV	<i>v.č. 2</i>		<i>49,846</i>		
		VV	<i>v.č. 3</i>		<i>49,846</i>		
		VV	<i>v.č. 5</i>		<i>49,846</i>		
		VV	<i>v.č. 8</i>		<i>49,846</i>		
		VV	<i>v.č. 9</i>		<i>49,846</i>		
		VV	<i>v.č. 10</i>		<i>49,846</i>		
		VV	<i>v.č. 11</i>		<i>49,846</i>		
42	5909031010		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,100		
		VV	<i>spojky+výběhy</i>		<i>100,000</i>		
43	9902900100		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	150,000		
			<i>nové kamenivo v Chotětově</i>				
44	9902100200		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	150,000		
			<i>nové kamenivo v Chotětově</i>				
45	9903200100		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
			<i>2xMHS</i>				
46	022121001		Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%	0,000		

Celkem:

1 075 421,77

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha

ST Praha východ

Datum: 21.09.2022

Datum: 21.09.2022

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

Odstranění blátivých míst km 42,745 - 50,631

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
1		5905030110	Ojedinešlá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3		47,320	
	VV	km 42,780				3,664	
	VV	km 42,930				3,664	
	VV	km 42,980				3,664	
	VV	km 43,480				3,664	
	VV	km 45,200				3,664	
	VV	km 46,300				6,512	
	VV	km 48,020				5,088	
	VV	km 49,240				4,376	
	VV	km 49,340				8,648	
	VV	km 49,600				4,376	
2		5909010030	Ojedinešlé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		74,000	
	VV	km 42,780				6,000	
	VV	km 42,930				6,000	
	VV	km 42,980				6,000	
	VV	km 43,480				6,000	
	VV	km 45,200				6,000	
	VV	km 46,300				10,000	
	VV	km 48,020				8,000	
	VV	km 49,240				7,000	
	VV	km 49,340				13,000	
	VV	km 49,600				6,000	
3		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		85,176	
			<i>nové kamenivo v Chotětově</i>				
4		9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		85,176	
			<i>nové kamenivo v Chotětově</i>				
Celkem:							133 563,65

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 27.09.2022

Datum: 27.09.2022

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

TÚ Všetaty - Chotětov, km 42,100 - 49,300 - oprava GPK

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
1	5955101000		Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t	350,000		
2	5909031020		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,500		
	VV	42,1 - 42,7			0,600		
	VV	43,6 - 44,5			0,900		
	VV	45,1 - 45,9			0,800		
	VV	47,4 - 47,8			0,400		
	VV	48,3 - 48,4			0,100		
	VV	48,6 - 49,3			0,700		
3	5905105030		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	194,444		
4	9902100500		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	350,000		
5	9903200100		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		
			ASPv, ASP, SSP				
Celkem:							1 488 245,90

za Zhotovitele: Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022

za
Objednatele: Správa železnic, státní organizace
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 27.09.2022

Datum: 27.09.2022

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

TÚ Všetaty - Chotětov, km 39,718 - 60,646 - svařování termitem

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
1		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar		60,000	
2		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar		30,000	
3		5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus		6,000	
Celkem:							598 804,66

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 27.09.2022

Datum: 27.09.2022