

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hromosvod Velká Kraš

Objekt:

8 - Oprava uzemnění bleskosvodu VB žst Velká Kraš

Místo:

Datum: 2.9.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		4	SN				
118	M	7491600920	Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	25,000		
122	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	2,000		
111	M	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	3,000		
119	M	7491601460	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová	kus	2,000		
131	M	7491601360	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SO a	kus	1,000		

D		OST	Ostatní				
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	3,000		
132	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo vyzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	2,000		

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje.

46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm <sup>2</sup>	m	28,000		
123	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	3,000		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	3,000		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000		
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,000		
160	K	7498451010	Měření zemnicí zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
112	K	460161162_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,000		
113	K	460431172_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,000		

D		5	VRN				
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,015		

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN

1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,031		
6	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	0,024		

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3054442

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 89f0fd94-91ad-4f6b-94e7-19efb0d8f2ee

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.10.2022 10:41:15



ba6afae4-ea7a-4677-bbc8-e8792da7701c