

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hromosvod OTV Zábřeh na Moravě

Objekt:

9 - Oprava uzemnění bleskosvodu OTV Zábřeh na Moravě

Místo:

Datum: 5.9.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		4	SN				
118	M	7491600920	Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	25,000		
122	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	4,000		
111	M	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	2,000		
119	M	7491601460	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová	kus	4,000		

D		OST	Ostatní				
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	5,000		
132	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	2,000		

P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje.					
46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	31,000		
123	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	2,000		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	4,000		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000		
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,000		
160	K	7498451010	Měření zemnicí zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	2,000		

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
112	K	460161162_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,000		
113	K	460431172_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,000		
114	K	460871142_R	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 10 cm	m ²	3,000		
115	K	468021221_R	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m ²	3,000		
116	K	460881612_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m ²	3,000		
117	M	58344121_R	šterkodrt' frakce 0/8	t	0,043		

D		5	VRN				
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,015		

P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN					
2	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,031		
1	K	022101021.1	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,024		

P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN					
---	--	---	--	--	--	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3054441

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9b87bf46-17ae-4b4f-9db3-72a6bb0aac79

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2022 10:41:14



094eaf2b-4b0d-4c11-b364-0e0cd28c6943