

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hromosvod Zábřeh VB

Objekt: **6 - Oprava uzemnění bleskosvodu VB žst Zábřeh na Moravě**

Místo: Datum: 2.9.2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	4	SN			
118	M	7491600920	Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	35,000
122	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	2,500
119	M	7491601460	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová	kus	4,000
128	M	7491600160	Uzemnění Vnější Návlečka OS 06 symbol	kus	4,000

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Označení svodu

D	OST	Ostatní			
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	6,000
132	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	2,000

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Měrou jednotkou je kus stroje.

46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm <sup>2</sup>	m	39,000
123	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	2,000
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	4,000
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,000
160	K	7498451010	Měření zemniců zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	2,000

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			
112	K	460161162_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	35,000
113	K	460431172_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	35,000
115	K	468021221_R	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m <sup>2</sup>	35,000
114	K	460871142_R	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 10 cm	m <sup>2</sup>	35,000
116	K	460881612_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m <sup>2</sup>	35,000
117	M	58344121_R	šterkodrt' frakce 0/8	t	0,504
130	M	BET.B08C01_R	BEST-BEATON NESKLADBA/8CM PŘÍRODNÍ	m <sup>2</sup>	2,000

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: BEST-KLASIKO 200x100x80MM

D	5	VRN			
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,015

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN

6	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	0,024
---	---	-----------	---	---	-------

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,031		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3054436

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f830b414-1958-489a-8e0f-854dfd606542

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.10.2022 10:41:09



60d592c8-8547-4991-a16c-6246b7a30dc3