

COLAS CZ, a.s.

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Oprava chodníků na Palackého náměstí, Nový Bor

CENOVÁ NABÍDKA

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------|-------------|---|--------|-----------|------------------------|-------------------|
| | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| | 5 | Komunikace pozemní | | | | |
| | 50_2 | Celoplošná výprava | | | | |
| 48 | 979024443 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | | | |
| 51 | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | | | |
| 54 | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | | | |
| | 50_3 | Oprava a výměna uličních vpustí | | | | |
| 65 | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | | | |
| | 50_4 | Oprava chodníků | | | | |
| 94 | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | | | |
| 95 | 113201111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | m | | | |
| 101 | 113107212 | Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | | | |
| 103 | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | | | |
| 105 | 181301102 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | | | |
| 106 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | | | |
| 107 | 005724100 | <i>osivo směs travní parková</i> | | <i>kg</i> | | |
| 109 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | | | |
| 114 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | | | |
| 115 | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | | | |
| 117 | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | | | |
| 118 | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva | m2 | | | |
| 121 | 58381004 | <i>kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1</i> | | <i>m2</i> | | |
| 131 | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3 | m3 | | | |
| 135 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | | | |
| 137 | 59217011 | <i>obrubník betonový zahradní 500x50x200mm</i> | | <i>m</i> | | |
| 138 | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | | | |
| | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| 187 | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | | | |
| 189 | X00000002 | Dopravní značení - schéma B/3 | soubor | | | |
| Celkem bez DPH | | | | | 1 375 852,52 Kč | |
| DPH 21% | | | | | 288 929,03 Kč | |
| Celkem včetně DPH | | | | | 1 664 781,55 Kč | |

Fakturace podle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr oceněných jednotkovými cenami nabídky.