

Oprava bytu : Ve Střešovičkách 1990/55, byt č.41

Lokalita: Praha 6
 Zhotovitel: MVM Stav, s.r.o.
 Zpracováno dne: 2.10.2022

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč.mat. sádra, uniflot, akrylátový tmel. (dva pracovníci)	hod	26,00		
2	Zakrytí ploch (olepení oken, dveří, topení , zárubní atd.)	hod	4,00		
3	Zakrývací materiál (fólie, pásky)	kpl	1,00		
4	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	5,00		
5	Penetrace podkladu univerzální Primalex, 1x	m2	179,56		
6	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	179,56		
7	Nátěr zárubní vč. mat.	ks	6,00		
8	Lokální oprava plovoucí podlahy	hod	1,50		
9	Demontáž a zpětná montáž kuch.linky	hod	2,00		
10	Demontáž PVC	m2	10,46		
11	Broušení betonové podlahy	m2	10,46		
12	Penetrace podkladu pod litím stěrky	m2	10,46		
13	Samonivelační stěrka	m2	10,46		
14	Dlažba 30x60	m2	16,00		
15	Pokládka dlažby vč.soklu na flex. lepidlo	m2	14,60		
16	Dřez kuchyňský + sifon	ks	1,00		
17	Montáž dřezu a sifonu	hod	1,50		
18	Pracovní deska	bm	1,32		
19	Montáž pracovní desky vč. úprav	hod	2,00		
20	Hliníkové okrajové lišty	ks	2,00		
21	Těsnící lišty	bm	1,32		
22	Montáž lišt	hod	0,50		
23	Roháček umyvadlový SCHELL	ks	5,00		
24	Roháček kombinovaný SCHELL	ks	1,00		
25	Montáž roháčku	hod	1,50		
26	Baterie dřezová	ks	1,00		
27	Baterie vanová ZINA vč. sprchového setu	ks	1,00		
28	Baterie umyvadlová ZINA + klik klak	ks	1,00		
29	Montáž baterií	hod	2,50		
30	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
31	Montáž prkénka	hod	0,50		
32	Elektrický sporák MORA 230V	ks	1,00		
33	Demontáž a zpětná montáž sporáku	hod	1,00		
34	Dotažení spojů (zásuvky)	hod	2,00		
35	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
36	Přesun hmot	hod	5,00		
37	Doprava a nákup materiálu	hod	6,00		
38	Celkový úklid vč. úklidových prostředků	hod	9,00		
CELKEM bez DPH					102 990,94 Kč