

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: POI/19/170,07PU-002901 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 22/2022/MO LBÚ, 07PU-004079

Ze dne: 27. 09. 2022

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

AVE CZ  
odpadové hospodářství s.r.o.  
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  
IČO: 49356089  
DIČ: CZ49356089

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění běžné údržby silnic I. třídy a dálnice D6 v Karlovarském kraji

**Místo dodání:** dálnice D6 exit 131 – exit 156  
silnice I/20 km 0,000 – km 39,586  
silnice I/25 km 0,000 – 13,669 v Karlovarském kraji

**Termín dodání:** 05. 10. 2022 – 28. 02. 2023

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 7.877.459,20 / 9.531.725,63

**Další informace pro dodavatele:** fakturace bude měsíční dle odsouhlasených prací

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE]

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

**Příloha:** Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [REDAKCE]  
Datum: 06.10.2022 8:56:53 +02:00

[REDAKCE] Digitálně podepsal [REDAKCE]  
Datum: 2022.10.06 14:52:28 +02'00'

[REDAKCE] Digitálně podepsal [REDAKCE]  
Datum: 2022.10.06 14:10:30 +02'00'

Rámcová dohoda - běžná údržba - soupis prací

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky  | technická specifikace   | m.j. | předpokládaný počet TJ/12m | jednotková cena | celková cena za 12 měsíců |
|---------|--------------------|----------|--|---|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1s      | 2112               | 93818.1  | Čištění vozovek metením strojně samosběrem                       | Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací  | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 8s      | 2161               | 014102.3 | Poplatky za skládku - uliční smetky                              | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.   | I    | ■                          | ■               | ■                         |
| 24s     | 3173               | 914131.2 | Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směnice GR 06/2013. | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 29s     | 3231               | 914523   | SDZ velkoplošné - likvidace                                      | Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směnice GR 06/2013.   | ■    | I                          | ■               | ■                         |
| 40s     | 4421               | 91238    | Nástavce na svodidla - zřízení                                   | Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 41s     | 4431               |          | Nástavce na svodidla - rovnání                                   | Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 43s     | 4451               | 912283   | Nástavce na svodidla - demontáž                                  | Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 45s     | 4521               | 91228.1  | Směrové sloupky silniční - zřízení                               | Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 48s     | 4541               |          | Směrové sloupky - vyrovnání                                      | Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 62s     | 5211               | 12900    | Čištění příkopů, svahů, odpočivek a asf. zálivů od odpadků ručně | Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 67s     | 5311               | 93852R.1 | Rigoly - čištění nánosů  | Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■    | ■                          | ■               | ■                         |

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód   | název položky                                | technická specifikace   | m.j. | předpokládaný počet TJ/12m | jednotková cena | celková cena za 12 měsíců |
|---------|--------------------|------------|--|---|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 73s     | 5811               | 12980      | Vpustě, šachty - čištění                     | Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 85s     | 6013               | 12980R     | Mosty - čištění odvodňovačů                  | Čištění a proplach tlakovou vodou.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 86s     | 6014               | 93832R.1   | Mosty - čištění skluzů a odláždění           | Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postříkem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 88s     | 6016               | 93832R.1   | Mosty - odstranění vegetace                  | Odstranění vegetace z mostu (řimsy, chodníky, přídlažby, schodiště, ...), základy pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postříkem. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                 | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 92s     | 8121               | 18481-617. | Řez a průklest stromů                        | Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Větvi zasahujících do průjezdního profilu, větví nadbytečných, výmladků a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 94s     | 8151               | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 95s     | 8151               | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 97s     | 8221               | 111 21     | Řez a průklest keře                          | Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■    | ■                          | ■               | ■                         |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Celková cena silnice v Kč bez DPH    | ■ |
| DPH Kč                               | ■ |
| Celková cena silnice v Kč včetně DPH | ■ |

Rámcová dohoda - běžná údržba - soupis prací dálnice

| Č pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky   | technická specifikace   | m.j. | předpokládaný počet TJ/12m | jednotková cena | Celková cena za 12 měsíců |
|--------|--------------------|----------|---|---|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1d     | 2112               | 93818.1  | Čištění vozovek metením strojně samosběrem  | Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrácením před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.).<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací  | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 8d     | 2161               | 014102.3 | Poplatky za skládku - uliční smetky   | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.   | I    | ■                          | ■               | ■                         |
| 23d    | 3177               | 914241.1 | Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost<br><b>2 x žluté protisměry Globus</b> | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■    | I                          | ■               | ■                         |
| 25d    | 3176               | 914141.2 | Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost                                    | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. | ■    | I                          | ■               | ■                         |
| 27d    | 3176               | 914241.2 | Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost                                    | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. | ■    | I                          | ■               | ■                         |
| 40d    | 4421               | 91238    | Nástavce na svodidla - zřízení  | Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 41d    | 4431               |          | Nástavce na svodidla - rovnání  | Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 42d    | 4441               | 91267.1  | Odrázky ve svodidlech   | Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 43d    | 4451               | 912283   | Nástavce na svodidla - demontáž   | Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■    | ■                          | ■               | ■                         |
| 44d    | 4511               | 912289   | Směrové sloupky - čištění strojně   | Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■    |                            | ■               | ■                         |
| 45d    | 4521               | 91228.1  | Směrové sloupky silniční - zřízení  | Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■    | ■                          | ■               | ■                         |

|     |      |            |   |   |   |   |   |   |
|-----|------|------------|---|---|---|---|---|---|
| 48d | 4541 |            | Směrové sloupky - vyrovnání   | Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 55d | 4711 | 91325      | Kilometrovník ocelový - dodání a osazení<br><b> evidenční číslo mostu</b> | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.,<br>dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 56d | 4721 |            | Kilometrovník - oprava <b> evidenční číslo mostu</b>                      | Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 62d | 5211 | 12900      | Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od<br>odpadků ručně       | Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 67d | 5311 | 93852R.1   | Rigoly - čištění nánosů   | Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace<br>vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 69d | 5412 | 12993      | Štěrbinové žlaby - čištění  | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a<br>likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 73d | 5811 | 12980      | Vpustě, šachty - čištění  | Položka zahrnuje výmjutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace<br>vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 85d | 6013 | 12980R     | Mosty - čištění odvodňovačů   | Čištění a proplach tlakovou vodou,<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 86d | 6014 | 93832R.1   | Mosty - čištění skluzů a odláždění  | Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění.<br>Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 88d | 6016 | 93832R.1   | Mosty - odstranění vegetace   | Odstranění vegetace z mostu (římsy, chodníky, přídlažby, schodiště,...), záďlažby pod mostem, v okolí opěr, křidel a pod s<br>následným antivegetačním postřikem. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.                    | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 91d | 7211 | 938545R.1  | Protihlukové stěny čištění  | čištění tlakovou vodou, Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 92d | 8121 | 18481-617. | Řez a průklest stromů   | Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Větví zasahujících do<br>průjezdního profilu, větví nadbytečných, výmladků a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden<br>strom | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 94d | 8151 | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm                              | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001<br>Sb.<br>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.<br>Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   | ■ | ■ | ■ | ■ |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Celková cena dálnice v Kč bez DPH    | ■ |
| DPH Kč                               | ■ |
| Celková cena dálnice v Kč včetně DPH | ■ |

## Rámcová dohoda - běžná údržba - rekapitulace

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Celková cena silnice v Kč bez DPH    | ██████████ |
| DPH Kč                               | ██████████ |
| Celková cena silnice v Kč včetně DPH | ██████████ |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Celková cena dálnice v Kč bez DPH    | ██████████ |
| DPH Kč                               | ██████████ |
| Celková cena dálnice v Kč včetně DPH | ██████████ |

|  |              |
|--|--------------|
| Celková cena silnice + dálnice v Kč bez DPH    | 7 877 459,20 |
| DPH Kč   | 1 654 266,43 |
| Celková cena silnice + dálnice v Kč včetně DPH | 9 531 725,63 |

Digitálně podepsal  
██████████  
Datum: 2022.10.06  
14:54:15 +02'00'

Digitálně podepsal: ██████████  
Datum: 06.10.2022 8:56:44 +02:00

Digitálně podepsal ██████████  
Datum: 2022.10.06 14:09:52  
+02'00'