

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ZE DNE 16.5.2022

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunkčiková Martina, tel. 558 415 171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087
Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175, 739 542 998

(dále jen „objednatel“)

1. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČ: 258 36 129
DIČ: CZ25836129
bankovní spojení: Raiffesienbank a.s.
číslo účtu: 1099910999/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 16.5.2022 a o prodloužení termínu zhotovení díla. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 1 527 989,34 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí nově částku 6.643 945,39 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nebylo možno předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1)
2. S ohledem na realizované práce (viz. ZL č.1) , se termín realizace prodlužuje do **30.11.2022.**

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

za objednatele
Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel

za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST Č.1

STAVBA:	Úprava zpevněných ploch u pavilonu "R" v areálu nemocnice
OBJEDNATEL / IČ:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, IČ: 00534188
ZHOTOVITEL / IČ:	VOSTAV MORAVA a.s., IČ: 25836129

ZVĚTŠENÍ HLOUBKY VÝKOPU - KOLIZE S VEDENÍMI

- Příčina změny:
Z důvodu dodržení spádu dešťové kanalizace - STOKY "A" při jejím křížení s ostatními sítěmi a zejména hloubkou uložení a výškou tělesa kolektoru, který je nutno s potrubím podejít je potřeba provést větší hloubku výkopu za použití vyšších pažících boxů. Šířka výkopu musí být větší kvůli manipulaci s potrubím, hutněním podloží při jeho pokládce a obsypu v prostoru pažícího boxu.
V horní části parkoviště musí být z důvodu nalezeného podzemního elektrického vedení upravena výška výkopu kvůli jeho snížení a tak zabránění jeho poškození.
- Kdo změnu vyvolal:
Skutečný stav na stavbě, AD a TDI.
- Vyjádření projektanta:
Souhlasím s prohloubením výkopu.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 7 dnů

ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

- Příčina změny:
Na žádost objednatele bude ve spodní části parkoviště, směrem k pavilonu PCHO, vybudováno navíc 8 parkovacích míst.
- Kdo změnu vyvolal:
Objednatel stavby.
- Vyjádření projektanta:
Souhlasím s rozšířením.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 5 dnů





NOPOVÁ FÓLIE

- Příčina změny:
Bylo rozhodnuto o dodatečné montáži nopové fólie za opěrné stěny tak, aby nedocházelo k vyplavování zeminy mezi spárami jednotlivých železobetonových dílců zídky.
- Kdo změnu vyvolal:
Zhotovitel stavby a AD.
- Technické řešení změny:
Po montáži opěrných dílců bude před jejich zásypem z vnější strany parkoviště instalována nopová fólie.
- Vyjádření projektanta:
Doplnění nopové fólie za prefabrikované opěrné zídky výrazně zvýší jejich životnost.
Doporučuji doplnění.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 1 den

ZPEVNĚNÍ ZVODNĚLÝCH ČÁSTI PODLOŽÍ

- Příčina změny:
V průběhu výkopových prací byla zjištěna nestabilní a zvodnělá místa v ploše budoucího parkoviště. Bylo dohodnuto odtěžení zvodnělého podkladu a následné provedení sanace těchto míst.
- Kdo změnu vyvolal:
Situace na stavbě.
- Vyjádření projektanta:
Zjištěné plochy podloží se sníženou únosností je nutné dodatečně zlepšit výměnou materiálu.
Souhlasím s úpravou.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 1 den

PŘESUNY VÝKOPŮ DLE SKUTEČNOSTI

- Příčina změny:
V průběhu stavby bylo zjištěno, že množství odtěžené a na skládku odvezené zeminy je větší, než předpokládal rozpočet stavby. Došlo k opravě výměr dle skutečnosti.
- Kdo změnu vyvolal:
Situace na stavbě.
- Vyjádření projektanta:
Zohlednění reliéfu stávajícího dotčeného povrchu bylo ve výkazu výměr nedostatečné.
Výměra odkopu a přesunu materiálu byla opravena dle skutečně zjištěných hodnot.
Souhlasím s úpravou.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 7 dnů





ÚPRAVA KONEČNÉHO TERMÍNU REALIZACE

Z důvodu přípravy, projednávání, dodání a instalace kabelových a potrubních chrániček pro další etapy modernizace areálu (kamerové systémy, závory na příjezdu a odjezdu z parkoviště, nabíječky elektromobilů, potrubní pošta) dojde k prodloužení termínu.

Další prodloužení je nutné vzhledem k nemožnosti pokračování prací vlivem zdlouhavějšího řešení zrušení plynovodního potrubí, které křížuje stavbu a jeho ochrana by vzhledem k hloubce jeho uložení měla za následek neúměrné navýšení ceny díla.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto okolností: 15 dnů

Dopad na cenu:
+ 1 527 989,34 Kč
Dopad na termín:
Prodloužení o 36 pracovních dnů

Výše uvedená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena:	Termín realizace do:
6 643 945,39 Kč	30.11.2022

Stanovisko technického dozoru stavebníka, datum, podpis:

Projektant stavby - datum, podpis:

Objednatel - datum, podpis:

Zhotovitel - datum, podpis:

VOSTAV MORAVA a.s.

Kuršova 468

721 00 Ostrava-Svinov

Raiffeisenbank a.s. 1099910999/5500

IČ: 25836129

DIČ: CZ25836129

tel: 596 966 349

fax: 596 966 720

e-mail: vostav@vostav.cz

internetová adresa: www.vostav.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4234.

