

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-102
Stavba: Oprava LC Šteinerka

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy ČR s.p., Hradec Králové

Uchazeč:
ALGON, a.s.

Projektant:
IQ PROJEKT s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 16.09.2022

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403

IČ: 03258106
DIČ: 03258106

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 311 329,52**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 311 329,52	275 379,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 586 708,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-102

Stavba: Oprava LC Šteinerka

Místo: Datum: 16.09.2022

Zadavatel: Lesy ČR s.p., Hradec Králové Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 311 329,52	1 586 708,72	
1	Oprava LC Šteinerka	1 311 329,52	1 586 708,72	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Šteinerka

Objekt:

1 - Oprava LC Šteinerka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

ALGON, a.s.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 16.09.2022

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

IČ: 03258106

DIČ: 03258106

Poznámka:

Cena bez DPH

1 311 329,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 311 329,52	21,00%	275 379,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 586 708,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Šteinerka

Objekt:

1 - Oprava LC Šteinerka

Místo:

Zadavatel: Lesy ČR s.p., Hradec Králové

Uchazeč: ALGON, a.s.

Datum: 16.09.2022

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 311 329,52

HSV - Práce a dodávky HSV

1 306 329,52

1 - Zemní práce

299 613,00

5 - Komunikace pozemní

913 325,00

997 - Přesun sutě

19 702,02

998 - Přesun hmot

73 689,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Šteinerka

Objekt:

1 - Oprava LC Šteinerka

Místo:

Datum: 16.09.2022

Zadavatel:


Lesy ČR s.p., Hradec Králové

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

ALGON, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 311 329,52	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 306 329,52	
D	1		Zemní práce				299 613,00	
1	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	78,000	121,00	9 438,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113205112					
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	265,000	131,00	34 715,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104					
VV			OBOUSTRANNÉ STRŽENÍ PŘESYPANÝCH KRAJNIC S ODHOZEM ZA PŘÍKOP					
VV			2650*0,5*0,1*2					
					265,000			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,000	75,00	19 875,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých strojně	m3	265,000	119,00	31 535,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103					
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	9 275,000	22,00	204 050,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
D	5		Komunikace pozemní				913 325,00	
6	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	9 275,000	82,00	760 550,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564821111					
VV			DOPLNĚNÍ KRYTOVÉ VRSTVY ŠD fr. 0-32 tl. 80 mm, š. 3,5 m					
VV			3,5*2650					
					9 275,000			
7	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	135,000	161,00	21 735,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564751101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			DOROVNÁNÍ VÝTLUKŮ - SROVNÁNÍ A DOPLNĚNÍ PODKLADU HDK fr. 32-64 tl. 150 mm					
VV			STANIČENÍ 0,250					
VV			15,0*0,5*2		15,000			
VV			STANIČENÍ 0,300					
VV			15,0*0,5*2		15,000			
VV			STANIČENÍ 0,330					
VV			15,0*0,5*2		15,000			
VV			STANIČENÍ 0,535-0,564					
VV			30,0*0,5*2		30,000			
VV			STANIČENÍ 2,100					
VV			30,0*0,5*2		30,000			
VV			STANIČENÍ 2,500					
VV			30,0*0,5*2		30,000			
VV			Součet		135,000			
8	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	78,000	1 680,00	131 040,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/597361121					
VV			DŘEVĚNÁ SVODNICE, š. 120 mm, hl. 100 mm, VÝMĚNA ZA OCELOVOU					
VV			SV 1-13					
VV			13*6,0		78,000			
D	997		Přesun sutě				19 702,02	
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	22,620	250,00	5 655,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871					
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	22,620	48,00	1 085,76	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	542,880	17,00	9 228,96	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569					
VV			22.62*24 Přepočtené koeficientem množství		542,880			
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,620	165,00	3 732,30	CS ÚRS 2022 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611					
D	998		Přesun hmot				73 689,50	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 754,512	42,00	73 689,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00	
14	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					