

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Ev. č.: 203/2022

uzavřená mezi:

STAKL – stavby a střechy, s.r.o.

Se sídlem: Poděbradská 14, 289 11 Vrbová Lhota
IČO/DIČ: 27397190/CZ27397190
Zastoupená: , jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0487469379/0800
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: jednatel
e-mail: @stakl.cz, tel.: +42C
Oprávněná osoba ve věcech technických: manažer staveb
e-mail: @stakl.cz, tel.: +42C

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Se sídlem: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
IČ/DIČ: 28762886/CZ28762886
Zastoupená: , jednatelkou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-7705330247/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: , technicko-provozní náměstek
e-mail:
Oprávněná osoba ve věcech technických: stavebníci projektů
e-mail:

(dále jen „Zadavatel“)

společně též „smluvní strany“

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- 1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo (SoD) je nabídka Zhotovitele ze dne 26. 9. 2022 (dále jen „nabídka“) na realizaci stavebních prací a oprav prostor ubytovacího zázemí ve 4. NP pavilonu A Nemocnice Nymburk s.r.o. (dále jen „veřejná zakázka“).
- 1.2 Technická specifikace předmětu plnění a výkaz výměr (položkový ceník) doplněný o cenové údaje tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její přílohy č. 1 a č. 2.

- 1.3 Plnění veřejné zakázky bude provedeno ve vnitřních prostorách ve 4. NP pavilonu A v objektu Zadavatele na adrese Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk, v rozsahu stanoveném v Položkovém rozpočtu (Oceněný výkaz výměr) v příloze č. 2 sumarizující rozsah prací.
- 1.4 **Termín plnění:**
zahájení plnění: **do 2 pracovních dnů od účinnosti smlouvy**
ukončení plnění: **nejpozději do 19. 12. 2022**
- 1.5 Úprava předmětných prostor není podmíněna věcnými ani časovými vazbami, odstraněním okolních staveb ani přeložkami inženýrských sítí. Před vlastní realizací stavebních prací budou provedeny lokální úpravy na vnitřním vedení inženýrských sítí objektu. Případné dočasné záборы komunikace pro umístění kontejneru, nebo vykládku materiálu, uvnitř areálu budou doplněny o příslušné dopravné informační opatření – informační panely a značení pro chodce. Zhotovitel a zadavatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto adres:
Kontaktní e-mail zhotovitele: stakl@stakl.cz
Kontaktní e-mail zadavatele: zak@nemnbk.cz

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zadavatele dílo, které je specifikováno v čl. 1 a v příloze č. 1 této smlouvy „Technická specifikace předmětu plnění“ v rozsahu podle Výkazu výměr a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami) Veřejné zakázky (dále jen „dílo“ nebo „stavební práce“). Zadavatel se za takto provedené dílo zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy.
- 2.2 Zadavatel požaduje provedení stavebních úprav a rekonstrukce prostor ubytovacího zázemí ve 4. NP pavilonu A. Účelem rekonstrukce je oprava vnitřních prostor lékařských pokojů (ubytovací zázemí), oprav WC a koupelen situovaných na společné chodbě v 4. NP. Bude se jednat o obnovu půdní vestavby, kdy bude zachována nosná střešní konstrukce. Dojde ke kompletní demontáži stávající půdní vestavby (převážně heraklitové desky). Dojde i k demontáži původních st. oken. Odvoz sutí bude prováděn pomocí staveništního výtahu nebo shozu na suť ze strany ulice Velké Valy. Celková distribuce stavebních hmot musí probíhat mimo hlavní schodiště. Je předpoklad chemického ošetření stávající nosné kce od černé plísně po demontáži vystrojení. Jednotlivé pokoje budou od sebe odděleny protipožární SDK kci REI 120. Bude lokálně opravena stávající plechová krytina (prostupy a úprava detailu po vložení nových oken). Stavba musí být velmi dobře zajištěna proti zatečení srážkové vody. Jednotlivé buňky a technické místnosti budou požárně odděleny. Stávající prostory jsou v podkroví pavilonu A ve 4. NP. Řešená stavba je čtyřpodlažní. Práce budou provedeny v rozsahu stanoveném technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že v místě provádění díla jsou umístěny provozy zdravotní péče, administrativní zázemí a klinické provozy Zadavatele, jejichž provoz nesmí být přerušen ani omezen. Celková doba provádění stavebních prací bude podřízena provozním vlivům Zadavatele, které musí Zhotovitel stavebních prací respektovat (např. krátkodobé požadavky zadavatele na přerušování hlučných nebo prašných prací, případně nutné prodlevy z důvodu přesunů provozů do provizorních prostor apod.).
- 2.4 Z důvodu provozu v dotčených prostorách Zadavatel požaduje, aby Zhotovitel navrhnul řešení a zohlednil ve své nabídkové ceně použití takových technologických postupů, které v max. možné míře omezí prašnost při bouracích pracích. Zadavatel požaduje časy provádění hlučných a prašných prací, vždy po domluvě s vedoucím pracovníkem příslušného oddělení.

- 2.5 Stavební práce budou probíhat za v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna, tzn. o sobotách a nedělích.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby v průběhu realizace nedošlo k výpadku osvětlení společných prostor a nebyla omezena průchodnost prostor.
- 2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že v celém areálu zdravotnického zařízení Zadavatele, včetně venkovních prostor, je přísný zákaz kouření, s výjimkou míst ke kouření vyhrazených. Zhotovitel je povinen o zákazu kouření poučit své zaměstnance a plně odpovídá za dodržení tohoto zákazu ze strany svých zaměstnanců.
- 2.8 Dílo bude realizováno v souladu s:
 - 2.8.1 touto smlouvou a případnými dodatky k této smlouvě;
 - 2.8.2 technickými normami ČSN nebo harmonizovanými normami s EU.
- 2.9 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění, zadávací dokumentací a výkazem výměr a prohlašuje, že v průběhu realizace díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

Čl. 3 **Doba plnění**

- 3.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po předání a převzetí staveniště podle článku č. 8 této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve sjednaném termínu s předpokládaným zahájením termínu stavebních prací podle článku č. 1.4 smlouvy.
- 3.3 Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení realizace díla dle článku č. 1.4 smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení, nebo z důvodů okolností vyšší moci dle čl. odst. 3.5 až 3.8 tohoto článku smlouvy) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí, je Zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit nebo provádět plnění.
- 3.4 V případě, že Zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle článku č. 3.1 tohoto článku ani do 14 kalendářních dnů po sjednaném termínu zahájení, je Zadavatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 3.5 Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, epidemie, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývající z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.
- 3.6 Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 3.7 Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

- 3.8 V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy, vyjma případu uvedeného v článku 3.7 smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má Zadavatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.

Čl. 4

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 4.1 Vlastnické právo k dílu má po celou dobu provádění díla Zadavatel. Nebezpečí škody díla vzniká Zadavateli dnem jeho převzetí.
- 4.2 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem nese Zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření při sváření a zachování pořádku na staveništi.
- 4.4 V případě, že Zadavatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je Zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

Čl. 5

Cena díla a fakturace

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou Zhotovitele na základě Položkového rozpočtu – Oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy). Celková cena obsahuje veškeré náklady, práce a dodávky v rozsahu dle této smlouvy související s provedením díla, které kryjí náklady Zhotovitele na pomocné a řídicí činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla, včetně dokladů a dokumentace skutečného provedení díla, v souladu s Výkazem výměr.

Celková cena bez DPH činí: 9 213 403,86 Kč

Zákonná DPH 21 % činí: 1 934 814,81 Kč

Celková cena včetně DPH činí: 11 148 218,67 Kč

- 5.2 Zadavatel uhradí Zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě. Zadavatel se zavazuje na základě zálohové faktury Zhotovitele poskytnout zálohové platby v každém kalendářním měsíci v průběhu stavby a to ve výši 1/3 z celkové ceny. Zálohy budou uhrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem se splatností 14 dnů.
- 5.3 Faktura za provedené stavební práce a poskytnuté služby ponížená o pozastávku, bude Zhotovitelem vystavena po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla podle článku č. 10 smlouvy a na základě soupisu provedených stavebních prací a poskytnutých služeb, který bude věcně odsouhlasen zástupcem Zadavatele. Tento soupis je Zhotovitel povinen předložit Zadavateli do 7 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k dokončení díla dle věty první a jeho protokolárnímu předání a převzetí. Zadavatel tento soupis odsouhlasí nebo zamítne nejpozději do 15 pracovních dnů.

- 5.4 Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je **21 kalendářních dnů** od data doručení faktury Zadavateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle aktuálně platných daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je Zadavatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 5.5 Celková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná a je ze strany Zhotovitele nepřekročitelná**. Výši smluvní ceny je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Čl. 6

Způsob zpracování nabídkové ceny a příp. změn díla, dodatečné práce

- 6.1 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavebních prací bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, předpokládaná rizika spojená s prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Sjednaná cena je platná až do konce výstavby.
- 6.2 Zhotovitel je povinen při zpracování nabídky zohlednit všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci výběrového řízení. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavebních prací brán zřetel na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci výběrového řízení.
- 6.3 Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být Zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů jsou uvedeny v teoretickém (vypočítaném) objemu, náklady na převoz či ztrátové nad rámec uvedený v soupisu zohlední Zhotovitel ve své jednotkové ceně.
- 6.4 Nabídkové - jednotkové ceny jednotlivých položek soupisu prací a dodávek musí zahrnovat, pokud není v příslušných specifikacích uvedeno jinak, dopravu a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, a to vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů, dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v zadávací dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu dané části díla.
- 6.5 Veškeré nabídkové ceny, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí platit bez rozdílu umístění na stavbě, tj. objektu, podlaží, výšky apod.
- 6.6 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek zahrnuty mimo jiné výkony: zpracování příp. dílenské - výrobní dokumentace, předkládání požadovaných vzorků ke schválení, zakrytí nebo jiná ochrana konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění tohoto zakrytí, opatření na ochranu konstrukcí a zařízení před negativními vlivy počasí, tj. zejména vlhkost, nízké nebo vysoké teploty, sníh, déšť, mráz apod., vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálů a obalů včetně souvisejících nákladů, veškeré pomocné práce, výkony přípomocí vč. podpěr, lešení, pažení, chrániček a jiných dočasných konstrukcí.
- 6.7 V jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, musí být zahrnuty i náklady na vnitrostaveništní i mimostaveništní přesuny hmot včetně likvidace odpadů.
- 6.8 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v nabídkových cenách zahrnuty výkony: veškeré vytyčovací práce a měření potřebná pro řádné provedení stavebních prací vč. vytyčení inženýrských sítí apod., veškeré potřebné zkoušky a atesty během stavebních prací, závěrečná měření, revizní zprávy, návody

na obsluhu jednotlivých zařízení ap., ohraničení a jiné potřebné zabezpečení staveniště po celou dobu výstavby vč. příp. střežení, opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných prostor ap., ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí, zřízení měření a rozvody staveništních médií a náklady médií spotřebovaných při realizaci stavebních prací, zpracování zúčtovacích podkladů, závěrečný úklid stavby, staveniště a jeho okolí, náklady na požadované záruky a pojištění stavby, ostatní nezbytné režijní náklady stavby.

- 6.9 Výroba výrobků, konstrukcí nebo příprava stavebních hmot ve vlastní výrobně zhotovitele mimo staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkových cen, stejně jako změna zamýšleného poddodavatele či výrobce.
- 6.10 Do soupisu prací a dodávek – textu a řazení položek, výpočtových vzorců je zakázáno zasahovat. Zhotovitel pouze vyplní nabídnuté jednotkové ceny.
- 6.11 Povinností Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a výpočty celkových cen jednotlivých položek, jejich součty, rekapitulace a přenosy mezi jednotlivými položkami vytvořeného položkového ceníku.
- 6.12 Jednotkové ceny z nabídky platí po celou dobu provádění stavebních prací. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.

Čl. 7

Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, bez ohledu na zvolený zhotovitelský systém. Deníky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem jsou deníky montážní, bez účinku a váhy na stavební deník vedený Zhotovitelem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“) v platném znění.
- 7.2. Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného stavbyvedoucího ve smyslu § 160 stavebního zákona v platném znění.

Čl. 8

Staveniště

- 8.1. Staveništěm jsou vnitřní prostory ve 4. NP pavilonu A v objektu Nemocnice Nymburk s.r.o. na adrese Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk. Zhotovitel zajistí vhodný přístup na stavby a vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 8.2. Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle článku č. 1 neprodleně po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZBP“) v platném znění tak, aby Zadavatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu dle článku č. 11.5. této smlouvy.
- 8.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise bude uvedeno prohlášení Zadavatele, že staveniště předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které jsou obsahem výše uvedeného protokolu) a Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá.
- 8.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby

nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

- 8.5. Nejpozději do 5-ti dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli smluvní pokutu dle článku č. 11.6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši.

Čl. 9 **Provádění díla**

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem) Zadavatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Zadavatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase zakrýt.
- 9.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění.
- 9.4. Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Zadavatele nebo technického dozoru, povinen kdykoli doložit vč. pracovníků všech svých poddodavatelů. Doklady předkládá a odpovídá za splnění zástupce smluvního Zhotovitele – stavbyvedoucí. V případě nesplnění tohoto požadavku bude proveden zápis do stavebního deníku a uplatněno znění článku 9.7 této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností a zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.7. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti díla, může být pro Zadavatele důvodem k udělení smluvních pokut nebo k přerušení prací či celé stavby. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 9.8. Zadavatel poskytne Zhotoviteli veškeré podklady nutné ke zpracování, které jsou v jeho držení a v jeho majetku.
- 9.9. Zhotovitel si před realizací jednotlivých částí provede kontrolu technické specifikace a kontrolní zaměření rozměrů. Případné nesrovnalosti nahlásí Zadavateli.

Čl. 10 Předání díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Zadavateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ke kontrole. K předávaným dokladům zhotovitel vyhotoví podrobný soupis. Nepředání dokladů je považováno za podstatnou vadu bránící převzetí díla.
- 10.2. Zadavatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od výzvy k převzetí a předání dokladů stanovit termín zahájení přejímacího řízení. Zadavatel má právo se odchýlit od termínu navrženého zhotovitelem.
- 10.3. Jestliže zhotovitel oznámí zadavateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit zadavateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu dle článku 11.4. Zadavatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí zadavatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinělých vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud zadavatel odmítne dílo převzít, např. pro výskyt velkého množství drobných vad a nedodělků, je povinen to uvést do zápisu.
- 10.6. Zadavatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu dle čl. 11.1. Zadavatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení zadavatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu dle článku 11.2. Za písemné oznámení zadavatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Čl. 11 Smluvní pokuty

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 5.000, - Kč, a to za každý den prodlení, oproti písemné výzvě Zadavatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.
- 11.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě dle článku 10.7., nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení zadavatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později.
- 11.3. V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení se zhotovením.
- 11.4. Oznámí-li Zhotovitel Zadavateli připravenost díla k předání a zjistí-li se při přejímacím řízení, že dílo není dle podmínek smlouvy ukončeno a připraveno k předání, je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč.

- 11.5. V případě, že Zhotovitel neupozorní písemně Zadavatele na vznik povinností dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč.
- 11.6. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště dle článku č. 8.5., je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení.
- 11.7. V případě prodlení s odstraněním záručních vad dle článku č. 12 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
- 11.8. V případě prodlení s odstraněním havarijních záručních vad dle článku č. 12 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady
- 11.9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 14 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 11.10. Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a Zadavatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí Zadavatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel Zadavatele předem neupozornil.
- 11.11. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v článku 16.6. této smlouvy má Zadavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Zadavatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy.
- 11.12. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v článku 16.7. této smlouvy má Zadavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každého poddodavatele, kterého byl Zhotovitel povinen uvést dle článku č. 16.7.
- 11.13. Za porušení zákazu kouření dle čl. 2.7. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení zákazu.
- 11.14. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 11.15. V případě prodlení zadavatele s úhradou řádně fakturované ceny je účastník oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení.
- 11.16. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne doručení druhé smluvní straně.
- 11.17. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.

Čl. 12

Záruky a záruční vady

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále společně jako „Záruční doba“).
- 12.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.3. Zadavatel je povinen záruční vady vč. následných vad písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci zadavatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. (Např. vadou je prasklé

potrubí, následnou vadou jsou poškozené interiérové vybavení, malby). Zadavatel je oprávněn požadovat:

- Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)
- Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná a to vč. vad následných.
- Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

- 12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit zadavateli termín nástupu k odstranění vad. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace. V případě vážných překážek znemožňujících odstranění záruční vad zhotovitel písemně navrhne termín, do kterého vady odstraní. O dohodě musí být sepsán souhlasný zápis mezi Zhotovitelem a Zadavatelem. Závažnou překážkou jsou např. klimatické podmínky.
- 12.5. Za prodlení s odstraněním záručních vad Zadavatel uplatní sankci dle článku 11.7. za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 12.6. V případě, že Zhotovitel reklamovanou záruční vadu neuzná, je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně podrobně zdůvodnit neuznání. V případě, že dojde k rozporu ve věci uznání vady, Zadavatel je povinen ji zdokumentovat a poté má Zadavatel právo zajistit odstranění vad jinou odbornou firmou. Náklady spojené s odstraněním závadného stavu přefakturuje Zhotoviteli. Pokud je Zhotovitel odmítne uhradit v termínu max. 30 dnů od doručení, má Zadavatel právo domáhat se úhrady právní cestou.
- 12.7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Zadavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je Zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zadavateli Zhotovitel.
- 12.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 12.10. Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované havarijní vady do 24 hod po obdržení reklamace, je Zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zadavateli Zhotovitel.
- 12.11. Za prodlení s odstraněním havarijních záručních vad Zadavatel uplatní sankci dle čl. 11.8. za každou vadu a kalendářní den prodlení.

Čl. 13

Odstoupení od smlouvy

13.1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení se zahájením plnění podle čl. 3 a delším než 15 dnů po písemné výzvě Zadavatele,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Zadavatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 13.2. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 13.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 13.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 13.5. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Zadavateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Zadavatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Zadavatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 13.6. Strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě.
- 13.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasí,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve písemně Zadavatele k převzetí části zakázky a Zadavatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „převzetí nedokončené stavby“,
 - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

Čl. 14

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, které se dozví o Zadavateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před zveřejněním. K mlčenlivosti v tomto rozsahu se zavazuje zavázat i své zaměstnance či jiné osoby, které použije k plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji a zejména s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje, pakliže to bude v konkrétním případě relevantní, uzavřít se Zadavatelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle GDPR.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Zadavatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Zadavatelem.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu Zadavatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 14.5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Zadavateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

Čl. 15

Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

- 15.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je obecný soud Zadavatele v případě právního nástupce Zadavatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti Zadavatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

Čl. 16 Zvláštní ustanovení

- 16.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Zadavateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a koordinátorovi BOZP.
- 16.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace podle Zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.
- 16.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu:
pojistnou smlouvu č. 8603408327 u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve **výši nejméně 5 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu platnou pojistnou smlouvu osvědčující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě Zadavateli na vyzvání kdykoliv předložit.
- 16.4. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti za škodu dle článku 16.3. v platnosti tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zadavatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Zadavatele od smlouvy odstoupit.
- 16.5. Zavínil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není Zadavatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení článku 16.3. a 16.4. této smlouvy odškodnit, ochránit a zbavit Zadavatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 16.6. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 16.7. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 z. č. 134/2016 Sb. předložit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru účastníka Zadavateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu smlouvy a v jakém rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni dodatečně, a to nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu dle článku 11.12.

- 16.8. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy o dílo včetně případných dodatků, které provede zadavatel a výsledků zadávacího řízení na profilu objednatele nebo jiným způsobem, určeným zadavatelem, dále dle ustanovení § 219, odst. 1, písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákonem stanoveným způsobem.
- 16.10. V případě rozporu jednotlivých dokumentů z této smlouvy má přednost textová část a požadavky stanovené právními předpisy.

Čl. 17

Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 17.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 17.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, popř. i e-mailem, a to:
- Zadavateli na adresu jeho sídla: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
e-mail: @nemnbk.cz
 - Zhotoviteli na adresu: Poděbradská 14, Vrbová Lhota 289 11
e-mail: @stakl.cz
- 17.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

- 18.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 18.2. Tato smlouva, není-li podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a jedno Zadavatel.
- 18.3. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



Nemocnice Nymburk s.r.o.

Boleslavská 425

288 01 Nymburk

IČO: 28762886

tel.: 325 505 111

DNS03-VZ11/2021

DNS03-11 Opravy a rekonstrukce prostor ubytovacího zázemí ve 4.NP
pavilonu A Nemocnice Nymburk s.r.o.

18.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, které provede zadavatel.

Čl. 19 Přílohy

Součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (Oceněný Výkaz výměr)

ZHOTOVITEL:

ZADAVATEL:

jednatel

jednatelka

dne: _____

dne: _____



TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

DNS03-11 Opravy a rekonstrukce prostor ubytovacího zázemí ve 4.NP pavilonu A Nemocnice Nymburk s.r.o.

Evidenční číslo: DNS03-VZ11/2021

Stavební řešení:

Stávající stav:

Stávající lékařské pokoje jsou v nevyhovujícím technickém stavu: odpadávající omítky, zatékání střešním pláštěm, netěsná střešní okna, podlahové krytiny prošlapané, dveře zkřížené vlivem zkroucených zárubní, koupelny v technicky nevyhovujícím stavu, odpadávající keramické obklady, sítě rozvedené po ostění,

Objekt bude po dokončení stavebních prací užíván jako prostory ubytovacího zázemí zaměstnanců Nemocnice Nymburk.

Konstrukční a materiálové řešení:

Nové zázemí a m. č. 420,421,422

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;



přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů – pro napojení nového lemování a oplechování, lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – dodávka a montáž kuchyně vč. zařizovacích předmětů, schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280 cm, 12 schodnic EI 15, 110x70cm včetně montáže, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 2, 700x1970 x 1, 1000x1970 x1 vč. nové záručně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;



dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 423

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

Izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;



podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštění dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 424

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dvevního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do sutí pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;



konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 4 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 4 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 425–427

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a sprchová baterie, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;



konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční lať 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, 700x1970 x 1 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 428–430

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;



přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, 700x1970 x 1 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;



dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 401–404

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;



krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 4 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 4 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 3, 700x1970 x 1 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštění dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 405

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

Izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;



konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dvevního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 406

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

Izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;



ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 1 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 1 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 412

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace;



přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze sěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudorných v místnostech.

Místnost č. 413

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně,



potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do sutí pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;



dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 416–417

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střež šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ, montáž ventilů pro zařizovací předměty;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční lať 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dvevního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střež s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;



konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, 700x1970 x 1 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 407

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm,

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;



konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 408

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm,

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;



elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 409

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;



izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 410

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;



ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 2 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 2 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 1, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, dodávka a montáž krytina podlahová PVC, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – nátěry, nátěr penetrační na stěnu, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.



Místnost č. 415

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, dodávka a montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a sprchová baterie , montáž ventilů pro zařizovací předměty;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střešních s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 1 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 1 ks vč. zateplovací sady a lemovacího



pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 700x1970 x 4 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Místnost č. 414

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;

zdravotechnika – rozvody odpadů a utěsnění zátkami bez napojení zařizovacích předmětů zařizovací předměty, rozvody teplé a studené vody + cirkulace – ukončení nástěnkami, předpoklad – zařizovací předměty vč. montáže a zapojení umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml, doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků, dodávka a montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a sprchová baterie , montáž ventilů pro zařizovací předměty;

ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;



konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dvevního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů do suti pro napojení nového lemování a oplechování střešních oken, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské – demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek, demontáž střešního okna 1 ks, dodávka a montáž nových střešních oken plastových 1 ks vč. zateplovací sady a lemovacího pásu s parotěsnou zábranou, dodávka a montáž nových dveří 700x1970 x 4 vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy z dlaždic – montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem;

dokončovací práce – obklady, nátěr penetrační na stěnu, celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm, demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, spárování vnitřních obkladů silikonem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštění dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

Chodba

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní – potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm – jemný finální štuk, penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně, potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm;

ostatní konstrukce a práce – bourání, otlučení omítky a odstranění izolace z desek;

přesun sutě, přesun hmot – odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením;

izolace tepelné – montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek, montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek;



ústřední vytápění – demontáž a zpětná montáž otopného tělesa vč. dopuštění otopné soustavy, renovace otopného tělesa nátěrem;

elektroinstalace – úprava elektroinstalace – předpoklad – bude upřesněno v jednotlivých místnostech - vč. drobného materiálu;

konstrukce tesařské – dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu – lať 40x60, dodávka a montáž konstrukční latě 50x100 v novém podhledu á 1000 mm, provedení kontroly stavu podlahy – případné doplnění/oprava;

konstrukce suché výstavby – SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, demontáž SDK příčky, SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120, úprava stěny posunutí dveřního otvoru;

konstrukce klempířské – demontáž lemování střešních prostupů – pro napojení nového lemování a oplechování, lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou;

krytina skládaná – montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve;

konstrukce truhlářské –dodávka a montáž nových dveří 900x1970 x 3, vč. nové zárubně s požární odolností a samozavíračem;

podlahy povlakové – demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou, lepení pásů z PVC lepidlem, odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, lepení pásů z PVC standardním lepidlem;

dokončovací práce – nátěry, oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru, napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce;

dokončovací práce – malby a tapety, oprášení (ometení) podkladu v místnostech, obroušení podkladu ze stěrky v místnostech, základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech, dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20062022R

Stavba: Rekonstrukce ubytovacího zázemí pavilon A

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.09.2022

Zadavatel:

Nemocnice Nymburk s.r.o.

IČ:

28762886

DIČ:

CZ28762886

Uchazeč:

STAKL - stavby a střechy, s.r.o.

IČ:

27397190

DIČ:

CZ27397190

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 213 403,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 213 403,86	1 934 814,81
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 148 218,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20062022R

Stavba: Rekonstrukce ubytovacího zázemí pavilon A

Místo: Datum: 26.09.2022

Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o.

Projektant:

Uchazeč: STAKL - stavby a střechy, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

9 213 403,86

11 148 218,67

00	Nové zázemí a m.č. 420,421,422
01	m.č. 423
02	m.č. 424
03	m.č. 425-427
04	m.č. 428-430
05	m.č. 401-404
06	m.č. 405
07	m.č. 406
08	m.č. 412
09	m.č. 413
10	m.č. 416+417
11	m.č. 407
12	m.č. 408
13	m.č. 409
14	m.č. 410
15	m.č. 415
16	m.č. 414
17	Chodba
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady