

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stacionární místo pro radar v Bludovicích u Nového Jičína

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Jiří Horák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 638,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 638,00	21,00%	13 153,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 791,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stacionární místo pro radar v Bludovicích u Nového Jičína

Místo:

Datum: 09.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: Jiří Horák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	62 638,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 520,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 114,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 114,00
M - Práce a dodávky M	50 754,00
21-M - Elektromontáže	8 290,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	34 644,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 850,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	900,00
VRN6 - Územní vlivy	2 850,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stacionární místo pro radar v Bludovicích u Nového Jičína

Místo:

Datum: 09.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: Jiří Horák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 638,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 520,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 520,00	
22	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1,100	3 200,00	3 520,00	CS ÚRS 2022 01

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 114,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				2 114,00	

7	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	5,000	23,00	115,00	CS ÚRS 2022 01
8	M	1257429004	KABEL CYKY-J 5x6, BUBEN	m	5,750	92,00	529,00	
5	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	65,00	65,00	CS ÚRS 2022 01
4	M	1249464	JISTIC LTN-10B-1 /OEZ:41638/	kus	1,000	85,00	85,00	
37	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč, revize	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01

D	M		Práce a dodávky M				50 754,00	
2	M	1000146599	DCK ER112/NKP7P	kus	1,000	7 820,00	7 820,00	

D	21-M		Elektromontáže				8 290,00	
---	------	--	----------------	--	--	--	----------	--

1	K	210191501	Montáž skříní elektroměrových v pilíři ER 112 bez zapojení vodičů	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2022 01
24	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	25,000	70,00	1 750,00	CS ÚRS 2022 01
25	M	8500038120	Pás zemnicí FeZn 30x4 mm (25kg/Bal)	kg	25,000	85,00	2 125,00	
26	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč, revize	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
15	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	57,000	20,00	1 140,00	CS ÚRS 2022 01
16	M	1257420003	KABEL CYKY-J 3x2,5, KRUFLEX 50M	m	57,000	25,00	1 425,00	

D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				34 644,00	
---	------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	--

23	K	15488	montáž a dodávka základové patky radaru, železnou šablonu s otvorením a sloupem dodá firma RAMET	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
34	K	460021112	Sejmutí omítky při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 20 do 25 cm	m2	18,000	38,00	684,00	CS ÚRS 2022 01
35	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	55,000	25,00	1 375,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,400	760,00	304,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	51,000	120,00	6 120,00	CS ÚRS 2022 01
11	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	51,000	70,00	3 570,00	CS ÚRS 2022 01
33	K	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	82,000	45,00	3 690,00	CS ÚRS 2022 01
36	M	14766	travní směs	kg	5,000	140,00	700,00	
13	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	51,000	75,00	3 825,00	CS ÚRS 2022 01
14	M	15480	zásypový písek	tun	5,800	320,00	1 856,00	
19	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	54,000	36,00	1 944,00	CS ÚRS 2022 01
18	M	1000306434	TRUBKA KORUFLEX 110 návin 25m	m	54,000	42,00	2 268,00	
20	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	54,000	28,00	1 512,00	CS ÚRS 2022 01
21	M	1000306437	TRUBKA KORUFLEX 63 návin 25m	m	54,000	24,00	1 296,00	

D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				400,00	
27	K	HZS2221xx	Spolupráce s revizním technikem	hod	0,500	400,00	200,00	
28	K	HZS2222	Komplexní vyzkoušení-oživení, nastavení regulace	hod	0,500	400,00	200,00	CS ÚRS 2018 01

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 850,00	
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	----------	--

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				500,00	
29	K	013002000	Projektové práce SKUTEČNÝ STAV	KS	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				900,00	
30	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost s ostatními profesemi	hod	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN6	Územní vlivy				2 850,00	
31	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů		1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2018 01
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 600,00	
32	K	081002000	Doprava zaměstnanců	0	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01