



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Odstranění havárie inženýrských sítí v ulici Kněžská, České Budějovice – výměna vodovodu“

číslo smlouvy objednatele: 2022001858
číslo smlouvy zhotovitele: 2022001858
číslo veřejné zakázky: 112/2022/018




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386802213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: CB plyn s.r.o.
sídlo: Plavnická 120, 373 81 Kamenný Újezd
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28407
zastoupený: Stanislav Škrabal, jednatel
Vladimír Vanda, jednatel
ve věcech technických: Stanislav Škrabal
IČO: 077 95 416
DIČ: CZ 077 95 416
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako **„Odstranění havárie inženýrských sítí v ulici Kněžská, České Budějovice – výměna vodovodu“**.

Jedná se o obnovu vodovodního řadu PE 100 RC v délce cca 178 m včetně přepojení vodovodních přípojek v prostoru ulice Kněžská v Českých Budějovicích.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací

ano ☒ ne ☐

Název projektové dokumentace:

Odstranění havárie inženýrských sítí v ulici Kněžská,
České Budějovice – výměna vodovodu

Zpracovatel projektové dokumentace:

VH-TRES spol. s r.o., IČO: 15771822

Vyhotovení projektové dokumentace:

05/2022

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒

ne ☐

vodohospodářské dílo: ☒

školské zařízení: ☐

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **5.110.138,62 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP ano ☐ ne ☒

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano ☐

ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém přede dnem podpisu této smlouvy pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které zhotovitel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,

- b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: ing. Adam Fošum

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Vladimír Vanda

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 12.9.2022, č. 1297/2022.

V Českých Budějovicích 4.10.2022

[REDACTED]

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice



V Kamenném Újezdu

[REDACTED]

Stanislav Škrabal, jednatel
CB plyn s.r.o.

V Kamenném Újezdu

[REDACTED]

Vladimír Vanda, jednatel
CB plyn s.r.o.

CB plyn s.r.o.

Plavnická 120, 373 81 Kamenný Újezd
IČ: 077 95 416, DIČ: CZ07795416
Tel: (+420) 602 303 076, 602 335 757

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1660-4

Stavba: Odstranění havárie inženýrských sítí v ul. Kněžská - výměna vodovodu, České Budějovice

KSO: 827 13
Místo: České Budějovice

CC-CZ: 2222
Datum: 30. 5. 2022
CZ-CPA: 42.21.1

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ:

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějovice

IČ: 15771822
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS 2022 01. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Obchodní názvy materiálů uvedené v soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez DPH			5.110.138,62
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5.110.138,62	1.073.129,11
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6.183.267,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1660-4

Stavba: Odstranění havárie inženýrských sítí v ul. Kněžská - výměna vodovodu, České Budějovice

Místo: České Budějovice

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: VH-TRES spol.s r.o.
Č.Budějovice

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5.110.138,62	6.183.267,73	
IO 01	Vodovod	3.596.433,72	4.351.684,80	ING
IO 01.1	Vodovodní přípojky	1.038.704,90	1.256.832,93	ING
VON	Vedlejší a ostatní náklady	475.000,00	574.750,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havárie inženýrských sítí v ul. Kněžská - výměna vodovodu, České Budějovice

Objekt:

IO 01 - Vodovod

KSO: 827 13
Místo: České Budějovice

CC-CZ: 2222
Datum: 30. 5. 2022
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ:

Uchazeč:
0

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

Projektant:
VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějovice

IČ: 15771822
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C1, C2, C3, D1, D2.a, D2.b, D3 - D7.

Cena bez DPH				3.596.433,72
--------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3.596.433,72	21,00%	755.251,08
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	4.351.684,80
------------	--	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havárie inženýrských sítí v ul. Kněžská - výměna vodovodu, České Budějovice

Objekt:

IO 01 - Vodovod

Místo:

České Budějovice

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol.s r.o.
Č.Budějovice

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3.596.433,72

0 - Vodovod

3.596.433,72

1 - Zemní práce

1.538.992,13

2 - Zakládání

55.640,80

4 - Vodorovné konstrukce

32.587,78

5 - Komunikace

309.789,12

8 - Trubní vedení

777.223,86

81 - Sučovod

155.353,65

82 - Alternativní provedení vodovodu v křižovatce (bez zemních a přidružených prací)

39.725,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

173.655,20

997 - Přesun sutě

93.539,84

998 - Přesun hmot

419.925,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odstranění havárie inženýrských sítí v ul. Kněžská - výměna vodovodu, České Budějovice

Objekt: IO 01 - Vodovod

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: 0

Datum: 30. 5. 2022

Projektant: VH-TRES spol.s r.o.
Č.Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3.596.433,72

D 0 Vodovod

3.596.433,72

D 1 Zemní práce

1.538.992,13

1	K	113106062	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	10,000	135,00	1.350,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106062					
			VV kamenné kostky budou očištěny a uskladněny pro zpěné osazení v místě stavby					
			VV "vodovodní řád Kněžská B" 10,0		10,000			
			VV Součet		10,000			
2	K	113106341	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši z betonových dlaždic strojně pl do 15 m2	m2	12,000	35,30	423,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106341					
			VV betonová dlažba 40x40 v chodníku					
			VV "vodovodní řád Kněžská A" 3,0		3,000			
			VV "vodovodní řád Kněžská B" 9,0		9,000			
			VV Součet		12,000			
3	K	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	310,000	99,00	30.690,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154122					
			VV ohrubná vrstva tl. 40 mm v komunikaci					
			VV "vodovodní řád Kněžská A" 151,0		151,000			
			VV "vodovodní řád Kněžská B" 127,0		127,000			
			VV Mezisoučet		278,000			
			VV ohrubná vrstva tl. 40 mm v chodníku					
			VV "vodovodní řád Kněžská A" 6,0		6,000			
			VV "vodovodní řád Kněžská B" 26,0		26,000			
			VV Mezisoučet		32,000			
			VV Součet		310,000			
4	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 100 mm	m2	234,000	144,00	33.696,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154124					
			VV ložná nebo podkladní vrstva tl. 60 mm v komunikaci					
			VV "vodovodní řád Kněžská A" 120,0		120,000			
			VV "vodovodní řád Kněžská B" 99,0		99,000			
			VV Mezisoučet		219,000			
			VV ložná nebo podkladní vrstva tl. 60 mm v chodníku					
			VV "vodovodní řád Kněžská A" 1,0		1,000			
			VV "vodovodní řád Kněžská B" 14,0		14,000			
			VV Mezisoučet		15,000			
			VV Součet		234,000			
5	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	87,000	66,60	5.794,20	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
			VV kamenné obrubníky budou očištěny a uskladněny pro zpětné osazení v místě stavby					
			VV "ruční vytrhání kamenných obrubníků" 87,0		87,000			
			VV Součet		87,000			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	84,70	20.328,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201					
			VV vč. poplatku za stočné					
			VV "předpoklad 8 hodin denně" 8,0*30		240,000			
			VV Součet		240,000			
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	46,70	1.401,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301					
			VV "30 dnů" 30,0		30,000			
			VV Součet		30,000			
8	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	8,800	306,00	2.692,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001405					
			VV vodovodní řad Kněžská A					
			VV "kanalizační přípojka - vpust DN 150" 0,8*2		1,600			
			VV "kanalizační přípojka DN 200" 0,8		0,800			
			VV "parovod DN 150" 0,8		0,800			
			VV vodovodní řad Kněžská B					
			VV "kanalizační přípojka - vpust DN 150" 0,8*5		4,000			
			VV "parovod DN 150" 0,8*2		1,600			
			VV Součet		8,800			
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	13,600	296,00	4.025,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421					
			VV vodovodní řad Kněžská A					
			VV "sdělovací podzemní vedení optické" 0,8		0,800			
			VV vodovodní řad Kněžská B					
			VV "sdělovací podzemní vedení optické" 0,8*3+8,0		10,400			
			VV "podzemní VO" 0,8		0,800			
			VV "podzemní vedení NN" 0,8		0,800			
			VV "sdělovací podzemní vedení metalické" 0,8		0,800			
			VV Součet		13,600			
10	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	1,600	634,00	1.014,40	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001423					
			VV vodovodní řad Kněžská A					
			VV "koridor kabelového vedení" 0,8		0,800			
			VV vodovodní řad Kněžská B					
			VV "koridor kabelového vedení" 0,8		0,800			
			VV Součet		1,600			
11	K	11901-R	Statické zajištění sloupů klenby	kus	5,000	165.000,00	825.000,00	
			VV položka bude čerpána pouze se souhlasem investora po ověření podmínek výstavby					
			VV statické zajištění sloupů klenby vč. návrhu a posouzení					
			VV navržené řešení statického zajištění je pomocí injekčních zavrtávacích tyčí MAI SDA R51 S s korunkou pr 115 mm, s průběžnou injektáží cementem					
			VV "vodovodní řad Kněžská B - úsek u historických opěrných sloupů podloubí - 5 sloupů" 5,0		5,000			
			VV Součet		5,000			
12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	221,140	491,00	108.579,74	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204					
			VV "vodovodní řad Kněžská A" (1,66-0,1)*0,8*78,68		98,193			
			VV "vodovodní řad Kněžská A - prohloubení rýhy pro drenážní potrubí" 0,2*0,2*78,68		3,147			
			VV "vodovodní řad Kněžská B" (1,57-0,1)*0,8*98,52		115,860			
			VV "vodovodní řad Kněžská B - prohloubení rýhy pro drenážní potrubí" 0,2*0,2*98,52		3,941			
			VV Součet		221,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101	m3	118,786	546,00	64.857,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		ruční dokopávka výkopů v blízkosti podzemních vedení					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A - 50% výkopů" 98,193*0,5		49,097			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B - 50% výkopů" (1,57-0,1)*0,8*(98,52-20,0)*0,5		46,170			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B - úsek u historických opěrných sloupů podlouhí - 100% výkopů" (1,57-0,1)*0,8*20,0		23,520			
	VV		Součet		118,786			
14	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101	m2	535,130	134,00	71.707,42	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" (1,66-0,1)*78,68*2		245,482			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" (1,57-0,1)*98,52*2		289,649			
	VV		Součet		535,130			
15	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111	m2	535,130	74,50	39.867,19	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" (1,66-0,1)*78,68*2		245,482			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" (1,57-0,1)*98,52*2		289,649			
	VV		Součet		535,130			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117	m3	221,140	298,00	65.899,72	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km" 221,140		221,140			
	VV		Součet		221,140			
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119	m3	1.105,700	23,00	25.431,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km" 221,140*5		1.105,700			
	VV		Součet		1.105,700			
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231	t	398,052	200,00	79.610,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		"poplatek za uložení vytěžené zeminy na skládce" 221,140*1,8		398,052			
	VV		Součet		398,052			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201	m3	221,140	20,70	4.577,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		"uložení vytěžené zeminy na skládku" 221,140		221,140			
	VV		Součet		221,140			
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101	m3	109,860	143,00	15.709,98	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		zásyp šterkodrtí 0/63 mm - výkop-lože-obsyp-zásyp ŠD 0/16-podkladní vrstvy komunikace v tl. 0,3 m					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 98,193-6,294-16,365-1,008-23,604		50,922			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 115,860-7,882-20,492-0,936-29,556		56,994			
	VV		zásyp armatur šterkodrtí 0/16 mm					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 0,8*1,26		1,008			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 0,8*1,17		0,936			
	VV		Součet		109,860			
21	M	58344121	šterkodrtí frakce 0/16 šterkodrtí 0/16 na zásyp zemních souprav armatur "vodovodní řad Kněžská A" 1,008*2,0 "vodovodní řad Kněžská B" 0,936*2,0 Součet	t	3,888	406,00	1.578,53	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV				2,016			
	VV				1,872			
	VV				3,888			
22	M	58344197	šterkodrtí frakce 0/63	t	215,832	432,00	93.239,42	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šterkodrt 0/63 mm na zásyp					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 50,922*2,0		101,844			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 56,994*2,0		113,988			
	VV		Součet		215,832			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	36,858	213,00	7.850,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		štp. obsyp potrubí výšky 0,15 m nad potrubí					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 0,26*0,8*78,68		16,365			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 0,26*0,8*98,52		20,492			
	VV		Součet		36,858			
24	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	73,714	400,00	29.485,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		šterkopísek na obsyp potrubí					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 16,365*2,0		32,730			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 20,492*2,0		40,984			
	VV		Součet		73,714			
25	K	181152302	Úprava pláně strojné v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	141,760	29,50	4.181,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 0,8*78,68		62,944			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 0,8*98,52		78,816			
	VV		Součet		141,760			
	D	2	Zakládání				55.640,80	
26	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100	m	177,200	314,00	55.640,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751104					
	VV		drenážní potrubí bude po skončení stavebních prací zasklepeno					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 78,68		78,680			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 98,52		98,520			
	VV		Součet		177,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				32.587,78	
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	m3	14,176	1.430,00	20.271,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111					
	VV		pískové lože 0-8 mm pod potrubím					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 0,1*0,8*78,68		6,294			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 0,1*0,8*98,52		7,882			
	VV		Součet		14,176			
28	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovně nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	12,000	81,40	976,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451577877					
	VV		betonová dlažba 40x40 v chodníku					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 3,0		3,000			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 9,0		9,000			
	VV		Součet		12,000			
29	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	5,000	739,00	3.695,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112122					
	VV		"nové vpustě UV1-UV5" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
30	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 200/500 mm	kus	5,050	750,00	3.787,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nové vpustě UV1-UV5" 5,0*1,01		5,050			
	VV		Součet		5,050			
31	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,360	3.140,00	1.130,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313131					
	VV		"betonový podpěrný blok pod tvarovky a armatury" 0,3*0,3*0,5*8		0,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,360			
32	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	4,800	568,00	2.726,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452353101					
	VV		"betonový podpěrný blok pod tvarovky a armatury" 0,3*4*0,5*8		4,800			
	VV		Součet		4,800			
	D	5	Komunikace				309.789,12	
33	K	564851011	Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	177,200	202,00	35.794,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 1,0*78,68		78,680			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 1,0*98,52		98,520			
	VV		Součet		177,200			
34	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	177,200	274,00	48.552,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 1,0*78,68		78,680			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 1,0*98,52		98,520			
	VV		Součet		177,200			
35	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	234,000	474,00	110.916,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145101					
	VV		podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm v komunikaci					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 120,0		120,000			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 99,0		99,000			
	VV		Mezisoučet		219,000			
	VV		podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm v chodniku					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 1,0		1,000			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 14,0		14,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		234,000			
36	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	234,000	22,20	5.194,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111112					
	VV		infiltrační postřik asfaltový 0,7 kg/m2 v komunikaci					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 120,0		120,000			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 99,0		99,000			
	VV		Mezisoučet		219,000			
	VV		infiltrační postřik asfaltový 0,7 kg/m2 v chodniku					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 1,0		1,000			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 14,0		14,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		234,000			
37	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	310,000	9,58	2.969,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107					
	VV		spojovací postřik 0,35 kg/m2 v komunikaci					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 151,0		151,000			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 127,0		127,000			
	VV		Mezisoučet		278,000			
	VV		spojovací postřik 0,35 kg/m2 v chodniku					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 6,0		6,000			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 26,0		26,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
	VV		Součet		310,000			
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	310,000	283,00	87.730,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111					
	VV		obrusná vrstva ACO 11 50/70 tl. 40 mm v komunikaci					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 151,0		151,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vodovodní řád Kněžská B" 127,0		127,000			
	VV		Mezisoučet		278,000			
	VV		obrusná vrstva ACO 11 50/70 tl. 40 mm v chodníku					
	VV		"vodovodní řád Kněžská A" 6,0		6,000			
	VV		"vodovodní řád Kněžská B" 26,0		26,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
	VV		Součet		310,000			
39	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	10,000	621,00	6.210,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111					
	VV		vodovodní řád Kněžská B					
	VV		"kladení vybouraných kamenných kostek cca 70%" 10,0*0,7		7,000			
	VV		"kladení nových kamenných kostek cca 30%" 10,0*0,3		3,000			
	VV		Součet		10,000			
40	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula 12/15	m2	3,060	1.360,00	4.161,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		položka bude čerpána dle skutečnosti					
	VV		vodovodní řád Kněžská B					
	VV		"cca 30% nových kamenných kostek" 10,0*0,3*1,02		3,060			
	VV		Součet		3,060			
41	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	12,000	300,00	3.600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220					
	VV		betonová dlažba 40x40 v chodníku					
	VV		"vodovodní řád Kněžská A" 3,0		3,000			
	VV		"vodovodní řád Kněžská B" 9,0		9,000			
	VV		Součet		12,000			
42	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	12,360	377,00	4.659,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		betonová dlažba 40x40 v chodníku					
	VV		"vodovodní řád Kněžská A" 3,0*1,03		3,090			
	VV		"vodovodní řád Kněžská B" 9,0*1,03		9,270			
	VV		Součet		12,360			
D 8			Trubní vedení				777.223,86	
43	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	274,000	147,00	40.278,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850311811					
	VV		vč. odvozu a likvidace zákonným způsobem					
	VV		"stávající litinové potrubí DN 125" 177,0		177,000			
	VV		"stávající litinové potrubí DN 150" 97,0		97,000			
	VV		Součet		274,000			
44	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1.490,00	2.980,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/852242122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0*1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	M	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní TP (FF) PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,015	3.750,00	3.806,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
46	M	55253247	trouba přírubová litinová vodovodní TP (FF) PN10/16 DN 80 dl 1000mm	kus	1,015	10.850,00	11.012,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
47	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1.700,00	1.700,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/852262122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	M	55253263	trouba přírubová litinová vodovodní TP (FF) PN10/16 DN 100 dl 1000mm	kus	1,015	12.700,00	12.890,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0*1,015		1,015			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,015			
49	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 480,00	2.960,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 1,0+1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
50	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80, PN 16	kus	1,015	8 210,00	8.333,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 1,0*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
51	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm, PN10	kus	1,015	3.650,00	3.704,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 1,0*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
52	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1.750,00	1.750,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857262122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	55251811	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 100/90mm, PN10	kus	1,015	5.500,00	5.582,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 1,0*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
54	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1.950,00	5.850,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857264122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 2,0+1,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
55	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus T-kus DN 100/80	kus	2,000	7.282,00	14.564,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	M	55253516	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 100/100	kus	1,000	7.095,00	7.095,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	4,000	1.450,00	5.800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857312122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	M	31952-R	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 125-100, PN 16	kus	4,060	13.900,00	56.434,00	
	VV		"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 4,0*1,015		4,060			
	VV		Součet		4,060			
59	K	871251221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm	m	177,200	155,00	27.466,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871251221					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 78,68		78,680			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 98,52		98,520			
	VV		Součet		177,200			
60	M	28613570	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 100m	m	179,858	395,00	71.043,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		tlakové potrubí PE 100 RC pro rozvod pitné vody PN 10 - SDR 17 vyrobeno dle EN 12201, typ 2 klasifikace					
	VV		trubky budou s rozměry dle DIN 8074, dvouvrstvé trubky z PE 100 RC s rozměrově integrovanou vnější vrstvou v královské					
	VV		modři					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 78,68*1,015		79,860			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 98,52*1,015		99,998			
	VV		Součet		179,858			
61	M	28613674	potrubí vodovodní předizolované z polyethylenu PE100 D 110 mm, vnější průměr DN 200, dvoustěnný korugovaný HDPE plášť	m	3,045	840,00	2.557,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 3,0*1,015		3,045			
	VV		Součet		3,045			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 200	m	5,000	180,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121					
		VV	"napojení nových vpustí UV1-UV5" 1,0*5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
63	M	28611173	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10	m	5,150	620,00	3.193,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"napojení nových vpustí UV1-UV5" 1,0*5*1,03		5,150			
		VV	Součet		5,150			
64	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	6,000	375,00	2.250,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877251101					
		VV	"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 6,0		6,000			
		VV	Součet		6,000			
65	M	28653150	nákržek lemový PE 100 SDR17 110mm	kus	6,090	350,00	2.131,50	CS ÚRS 2022 01
		VV	vč. těsnění					
		VV	"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 6,0*1,015		6,090			
		VV	Součet		6,090			
66	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu D 110	kus	6,090	810,00	4.932,90	CS ÚRS 2022 01
		VV	"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 6,0*1,015		6,090			
		VV	Součet		6,090			
67	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek kolen 45° d 110	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877251110					
		VV	"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
68	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,030	1.450,00	2.943,50	CS ÚRS 2022 01
		VV	"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 2,0*1,015		2,030			
		VV	Součet		2,030			
69	K	877251112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek kolen 90° d 110	kus	3,000	375,00	1.125,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877251112					
		VV	"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 3,0		3,000			
		VV	Součet		3,000			
70	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,045	1.500,00	4.567,50	CS ÚRS 2022 01
		VV	"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 3,0*1,015		3,045			
		VV	Součet		3,045			
71	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	2,500	3.000,00	7.500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890411851					
		VV	"stavající vpustě" 0,5*5		2,500			
		VV	Součet		2,500			
72	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1.750,00	3.500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112					
		VV	"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
73	M	42221116	šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm krátké PN10	kus	2,000	8.250,00	16.500,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
74	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 50-80 mm, 1,3 - 1,8	kus	2,000	880,00	1.760,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
75	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1.250,00	1.250,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247111					
		VV	"dle výpisu materiálu kladěčského schéma" 1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	1,000	22.000,00	22.000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
77	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	3,000	1.950,00	5.850,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891261112					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
78	M	42221117	šoupátko s přírubami voda, DN 100 krátké PN10	kus	3,000	9.700,00	29.100,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
79	K	891267211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	1.500,00	1.500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891267211					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
80	M	42273686	hydrant nadzemní objezdový DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm, staroměstský, vč. ovládacího klíče	kus	1,000	99.330,00	99.330,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet:		1,000			
81	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	3,000	1.650,00	4.950,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891311112					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
82	M	42221119	šoupátko s přírubami voda DN 150 krátké PN10	kus	3,000	15.600,00	46.800,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
83	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, 1,3 -1,8	kus	3,000	880,00	2.640,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
	VV		Součet:		3,000			
84	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	177,200	22,00	3.898,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 78,68		78,680			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 98,52		98,520			
	VV		Součet:		177,200			
85	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	886,000	40,00	35.440,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122					
	VV		vč. dodání dezinfekčního přípravku a poplatku za vodné a stočné dle platných tarifů					
	VV		proplach a dezinfekce potrubí 5x					
	VV		"vodovodní řad Kněžská A" 78,68*5		393,400			
	VV		"vodovodní řad Kněžská B" 98,52*5		492,600			
	VV		Součet:		886,000			
86	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	8.500,00	17.000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111					
	VV		"jednotlivé ucelené uzly" 2,0		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
87	K	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalíštem	kus	5,000	1.150,00	5.750,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941342					
	VV		"nové vpustě UV1-UV5" 5,0		5,000			
	VV		Součet:		5,000			
88	M	59224469	vpust uliční DN 500 kalíšťe nízké 500/225x65mm	kus	5,050	620,00	3.131,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nové vpustě UV1-UV5" 5,0*1,01		5,050			
	VV		Součet:		5,050			
89	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	5,000	880,00	4.400,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941361					
	VV		"nové vpustě UV1-UV5" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
90	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	5,050	499,00	2 519,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nové vpustě UV1-UV5" 5,0*1,01		5,050			
	VV		Součet		5,050			
91	K	895941367	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	5,000	1 580,00	7 900,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941367					
	VV		"nové vpustě UV1-UV5" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
92	M	59224468	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	5,050	2 950,00	14 897,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nové vpustě UV1-UV5" 5,0*1,01		5,050			
	VV		Součet		5,050			
93	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	5,000	620,00	3 100,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899203211					
	VV		vč. odvozu do skladu zadavatele					
	VV		"stávající mříže na vpustích" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
94	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 450,00	7 250,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112					
	VV		"nové vpustě UV1-UV5" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
95	M	55241001	koš kalový vysoký	kus	5,000	595,00	2 975,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nové vpustě UV1-UV5" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
96	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	5,000	6 250,00	31 250,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"nové vpustě UV1-UV5" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
97	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	565,00	2 825,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 2,0+3,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
98	M	42291352	poklop litinový šoupátkový samonivelační	kus	5,000	920,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 2,0+3,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
99	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupátového	kus	5,000	330,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 2,0+3,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
100	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 270,00	2 270,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	899712111	Orientační tabulky šoupátek a hydrantů	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899712111					
	VV		"šoupátka" 2,0+3,0		5,000			
	VV		"hydranty" 1,0+1,0		2,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	200,000	60,00	12.000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
	VV		vytyčovací vodič CY 6 mm ² bude vyveden do poklopů ovládacích armatur		200,000			
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 200,0		200,000			
	VV		Součet					
105	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	185,000	15,00	2.775,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113					
	VV		výstražná fólie bílá s nápisem voda		185,000			
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 185,0		185,000			
	VV		Součet					
106	K	89981-R	Revize signalizačního vodiče	m	200,000	8,80	1.760,00	
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 200,0		200,000			
	VV		Součet		200,000			
107	K	89982-R	Revize hydrantů	kus	2,000	1.650,00	3.300,00	
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0+1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
108	K	89984-R	Ostatní a spojovací materiál	kpl	1,000	44.000,00	44.000,00	
	VV		- šroubové spoje dle ČSN 755401 pomocí šroubů a matic v Pz provedení, pevnost spojů min. 8,8, ošetřených speciální vodoodpudivou pastou či vazelinou					
	VV		"dle výpisu armatur a tvarovek na kladečském schématu řadu" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	89985-R	Dodávka a montáž chráničky pro datovou otickou síť	m	50,000	160,00	8.000,00	
	VV		dodávka, založení chráničky s geodetickým zaměřením a oboustranné zaslepení					
	VV		"chránička dvouplášťová, 450N, 61/70 mm, 50 m, červená, KOPOFLEX" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	D	81	Suchovod				155.353,65	
110	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32x3,0 mm	m	46,000	75,00	3.450,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161211					
	VV		"připojky suchovodu" 2,0*23		46,000			
	VV		Součet		46,000			
111	M	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 100 m	m	46,460	60,00	2.787,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		"připojky suchovodu" 2,0*23*1,01		46,460			
	VV		Součet		46,460			
112	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	170,000	117,00	19.890,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211211					
	VV		"suchovody" 70,0+100,0		170,000			
	VV		Součet		170,000			
113	M	28613527	potrubí PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 100m	m	171,700	225,00	38.632,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		"suchovody" (70,0+100,0)*1,01		171,700			
	VV		Součet		171,700			
114	K	877161101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32	kus	23,000	245,00	5.635,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877161101					
	VV		"připojky suchovodu" 23,0		23,000			
	VV		Součet		23,000			
115	M	28613-R	spojka UNI přímá pro PE d 27/34x32 univerzální pro kov, Cu, PP, SDR 11	kus	23,230	275,00	6.388,25	
	VV		"připojky suchovodu" 23,0*1,01		23,230			
	VV		Součet		23,230			
116	K	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211101					
	VV		"suchovody" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	M	28625-R	spojka UNI SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,020	220,00	444,40	
	VV		"suchovody" 2,0*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
118	K	877211113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	23,000	350,00	8.050,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211113					
	VV		"připojky suchovodu" 23,0		23,000			
	VV		Součet		23,000			
119	M	28624-R	T-kus UNI redukovaný pro PE d 63x32x63, SDR 11	kus	23,230	330,00	7.665,90	
	VV		"připojky suchovodu" 23,0*1,01		23,230			
	VV		Součet		23,230			
120	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	1.080,000	30,00	32.400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122					
	VV		vč.dodání dezinfekčního přípravku a poplatku za vodné a stočné dle platných tarifů					
	VV		proplach a dezinfekce potrubí 5x					
	VV		"suchovody" 170,0*5		850,000			
	VV		"připojky suchovodu" 46,0*5		230,000			
	VV		Součet		1.080,000			
121	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	216,000	22,00	4.752,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111					
	VV		"suchovody" 170,0		170,000			
	VV		"připojky suchovodu" 46,0		46,000			
	VV		Součet		216,000			
122	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	8.250,00	16.500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
123	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	216,000	38,00	8.208,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211811					
	VV		"suchovody" 170,0		170,000			
	VV		"připojky suchovodu" 46,0		46,000			
	VV		Součet		216,000			
D 82 Alternativní provedení vodovodu v křižovatce (bez zemních a přidružených prací)							39.725,98	
124	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1.350,00	2.700,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857312122					
	VV		položka bude čerpána pouze se souhlasem investora					
	VV		"dle dodatečného výpisu materiálu pro alternativní provedení vodovodu v křižovatce" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
125	M	55253617	přechod přírubový litinový PN10/16 (RP) FFR-kus d 200mm DN 150/100	kus	2,030	5.950,00	12.078,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		položka bude čerpána pouze se souhlasem investora					
	VV		"dle dodatečného výpisu materiálu pro alternativní provedení vodovodu v křižovatce" 2,0*1,015		2,030			
	VV		Součet		2,030			
126	K	871251221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm	m	13,600	125,00	1.700,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871251221					
	VV		položka bude čerpána pouze se souhlasem investora					
	VV		"vodovodní řad v křižovatce" 13,6		13,600			
	VV		Součet		13,600			
127	M	28613570	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 d 100m	m	13,804	390,00	5.383,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		položka bude čerpána pouze se souhlasem investora					
	VV		tlakové potrubí PE 100 RC pro rozvod pitné vody PN 10 - SDR 17 vyrobeno dle EN 12201, typ 2 klasifikace					
	VV		trubky budou s rozměry dle DIN 8074, dvouvrstvé trubky z PE 100 RC s rozměrově integrovanou vnější vrstvou v královské					
	VV		modři					
	VV		"vodovodní řad v křižovatce" 13,6*1,015		13,804			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,804			
128	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	2,000	363,00	726,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877251101					
	VV		položka bude čerpána pouze se souhlasem investora					
	VV		"dle dodatečného výpisu materiálu pro alternativní provedení vodovodu v křižovatce" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
129	M	28653150	nákrůžek lemový PE 100 SDR17 110mm	kus	2,030	365,00	740,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		položka bude čerpána pouze se souhlasem investora					
	VV		vč. těsnění					
	VV		"dle dodatečného výpisu materiálu pro alternativní provedení vodovodu v křižovatce" 2,0*1,015		2,030			
	VV		Součet		2,030			
130	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu D 110	kus	2,030	799,00	1.621,97	CS ÚRS 2022 01
	VV		položka bude čerpána pouze se souhlasem investora					
	VV		"dle dodatečného výpisu materiálu pro alternativní provedení vodovodu v křižovatce" 2,0*1,015		2,030			
	VV		Součet		2,030			
131	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	200,000	60,00	12.000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
	VV		položka bude čerpána pouze se souhlasem investora					
	VV		vytyčovací vodič CY 6 mm2 bude vyveden do poklopů ovládacích armatur					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 200,0		200,000			
	VV		Součet		200,000			
132	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	185,000	15,00	2.775,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113					
	VV		položka bude čerpána pouze se souhlasem investora					
	VV		výstražná fólie bílá s nápisem voda					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 185,0		185,000			
	VV		Součet		185,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				173.655,20	
133	K	916241213	Osazení obrubníků kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	87,000	248,00	21.576,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213					
	VV		"osazení vytrhaných kamenných obrubníků cca 60%" 52,0		52,000			
	VV		"osazení nových kamenných obrubníků cca 40%" 87,0-52,0		35,000			
	VV		Součet		87,000			
134	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	35,700	1.660,00	59.262,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		položka bude čerpána dle skutečnosti					
	VV		"cca 40% nových kamenných obrubníků" 35,0*1,02		35,700			
	VV		Součet		35,700			
135	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	316,000	107,00	33.812,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
	VV		asfaltová zálička vč. provedení a ošetření spáry - napojení na stávající stav					
	VV		"komunikace" 230,0		230,000			
	VV		"chodník" 86,0		86,000			
	VV		Součet		316,000			
136	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	316,000	73,30	23.162,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111					
	VV		zařízení hrany obrusné vrstvy tl 4 cm					
	VV		"komunikace" 230,0		230,000			
	VV		"chodník" 86,0		86,000			
	VV		Součet		316,000			
137	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	316,000	92,40	29.198,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112					
	VV		zařízení hrany ložní nebo podkladní vrstvy tl. 6 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"komunikace" 230,0		230,000			
	VV		"chodník" 86,0		86,000			
	VV		Součet		316,000			
138	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech inženýrských sítí	m	87,000	62,00	5.394,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979021113					
	VV		"očistění ručně vytrhaných kamenných obrubníků pro zpětné osazení" 87,0		87,000			
	VV		Součet		87,000			
139	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živinou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	10,000	125,00	1.250,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071022					
	VV		očistění vybouraných kamenných kostek					
	VV		"vodovodní řád Kněžská B" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D	997		Přesun sutě				93.539,84	
140	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	71,300	47,40	3.379,62	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
	VV		odvoz na skládku do 15 km					
	VV		"vyfrézovaný asfalt" 28,52+42,78		71,300			
	VV		Součet		71,300			
141	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	998,200	11,30	11.279,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
	VV		odvoz na skládku do 15 km					
	VV		"vyfrézovaný asfalt" (28,52+42,78)*14		998,200			
	VV		Součet		998,200			
142	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	16,158	665,00	10.745,07	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571					
	VV		odvoz na skládku do 15 km					
	VV		"betonová dlažba" 3,06		3,060			
	VV		"uliční vpusti" 4,80		4,800			
	VV		položka bude čerpána dle skutečnosti					
	VV		"kamenné kostky - cca 30% množství" 3,88*0,3		1,164			
	VV		"kamenné obrubníky - cca 40% množství" 17,835*0,4		7,134			
	VV		Součet		16,158			
143	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	226,212	19,30	4.365,89	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579					
	VV		odvoz na skládku do 15 km					
	VV		"betonová dlažba" 3,06*14		42,840			
	VV		"uliční vpusti" 4,80*14		67,200			
	VV		položka bude čerpána dle skutečnosti					
	VV		"kamenné kostky - cca 30% množství" 3,88*0,3*14		16,296			
	VV		"kamenné obrubníky - cca 40% množství" 17,835*0,4*14		99,876			
	VV		Součet		226,212			
144	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,800	565,00	2.712,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612					
	VV		"uliční vpusti" 4,80		4,800			
	VV		Součet		4,800			
145	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,860	300,00	2.358,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861					
	VV		"betonová dlažba" 3,06		3,060			
	VV		"uliční vpusti" 4,80		4,800			
	VV		Součet		7,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,298	200,00	1.659,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://pzdminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873					
		VV	položka bude čerpána dle skutečnosti					
		VV	"kamenné kostky - cca 30% množství" 3,88*0,3		1,164			
		VV	"kamenné obrubníky - cca 40% množství" 17,835*0,4		7,134			
		VV	Součet		8,298			
147	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového	t	71,300	800,00	57.040,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://pzdminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
		VV	"vyfrézovaný asfalt" 28,52+42,78		71,300			
		VV	Součet		71,300			
	D	998	Přesun hmot				419.925,36	
148	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	396,156	1.060,00	419.925,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://pzdminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havárie inženýrských sítí v ul. Kněžská - výměna vodovodu, České Budějovice

Objekt:

IO 01.1 - Vodovodní přípojky

KSO: 827 13

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

0

Projektant:

VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějovice

Zpracovatel:

Poznámka:

Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C1, C2, C3, D1, D2.a, D2.b, D3 - D7.

CC-CZ: 2222

Datum: 30. 5. 2022

CZ-CPA: 42.21.22

IČ: 00244732

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 15771822

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1.038.704,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1.038.704,90	21,00%	218.128,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1.256.832,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění havárie inženýrských sítí v ul. Kněžská - výměna vodovodu, České Budějovice

Objekt: IO 01.1 - Vodovodní přípojky

Místo: České Budějovice

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: VH-TRES spol.s r.o.
Č.Budějovice

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1.038.704,90

0 - Vodovodní přípojky

1.038.704,90

1 - Zemní práce	333.679,45
4 - Vodorovné konstrukce	10.646,46
5 - Komunikace	107.923,62
8 - Trubní vedení	329.395,95
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49.633,48
997 - Přesun sutě	22.593,74
998 - Přesun hmot	184.832,20

SOUPIS PRACÍ

Savba:

Odstranění havárie inženýrských sítí v ul. Kněžská - výměna vodovodu, České Budějovice

Objekt:

IO 01.1 - Vodovodní přípojky

Místo: České Budějovice

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: VH-TRES spol.s r.o.
Č.Budějovice

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1.038.704,90	
D	0		Vodovodní přípojky				1.038.704,90	
D	1		Zemní práce				333.679,45	
1	K	113106341	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl do 15 m2	m2	2,900	35,30	102,37	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106341					
		VV	betonová dlažba 40x40 v chodníku					
		VV	"řad Kněžská B - VP16, 17, 19" 1,0*2,9		2,900			
		VV	Součet		2,900			
2	K	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	88,100	99,00	8.721,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154122					
		VV	obrusná vrstva tl. 40 mm v komunikaci					
		VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 36,5		36,500			
		VV	"řad Kněžská B - VP10-VP23" 22,5		22,500			
		VV	Mezisoučet		59,000			
		VV	obrusná vrstva tl. 40 mm v chodníku					
		VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 19,5		19,500			
		VV	"řad Kněžská B - VP10-VP15, VP18, VP20" 9,6		9,600			
		VV	Mezisoučet		29,100			
		VV	Součet		88,100			
3	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 100 mm	m2	88,100	144,00	12.686,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154124					
		VV	ložná nebo podkladní vrstva tl. 60 mm v komunikaci					
		VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 36,5		36,500			
		VV	"řad Kněžská B - VP10-VP23" 22,5		22,500			
		VV	Mezisoučet		59,000			
		VV	ložná nebo podkladní vrstva tl. 60 mm v chodníku					
		VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 19,5		19,500			
		VV	"řad Kněžská B - VP10-VP15, VP18, VP20" 9,6		9,600			
		VV	Mezisoučet		29,100			
		VV	Součet		88,100			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	14,000	66,60	932,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
		VV	kamenné obrubníky budou očištěny a uskladněny pro zpětné osazení v místě stavby					
		VV	"ruční vytrhání kamenných obrubníků" 14,0		14,000			
		VV	Součet		14,000			
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	111,048	491,00	54.524,57	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" (1,66-0,1)*0,8*56,0		69,888			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" (1,57-0,1)*0,8*35,0		41,160			
	VV		Součet		111,048			
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	59,640	546,00	32.563,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101					
	VV		ruční dokopávka výkopů v blízkosti podzemních vedení					
	VV		"VP Kněžská A - 50% výkopů" 69,888*0,5		34,944			
	VV		"VP Kněžská B - 50% výkopů" (1,57-0,1)*0,8*(35,0-7,0)*0,5		16,464			
	VV		"řad Kněžská B - VP v úseku u historických opěrných sloupů podlouhí - 100% výkopů" (1,57-0,1)*0,8*7,0		8,232			
	VV		Součet		59,640			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	277,620	134,00	37.201,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" (1,66-0,1)*56,0*2		174,720			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" (1,57-0,1)*35,0*2		102,900			
	VV		Součet		277,620			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	277,620	74,50	20.682,69	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" (1,66-0,1)*56,0*2		174,720			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" (1,57-0,1)*35,0*2		102,900			
	VV		Součet		277,620			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	111,048	298,00	33.092,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km" 111,048		111,048			
	VV		Součet		111,048			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	555,240	23,00	12.770,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km" 111,048*5		555,240			
	VV		Součet		555,240			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	199,886	200,00	39.977,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
	VV		"poplatek za uložení vytěžené zeminy na skládce" 111,048*1,8		199,886			
	VV		Součet		199,886			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	111,048	20,70	2.298,69	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
	VV		"uložení vytěžené zeminy na skládku" 111,048		111,048			
	VV		Součet		111,048			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	63,218	143,00	9.040,17	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		zásyp šterkodrti 0/63 mm - výkop-lože-obsyp-zásyp ŠD 0/16-podkladní vrstvy komunikace v tl. 0,3 m					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 69,888-4,480-8,154-9,072-16,800		31,382			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 41,160-2,800-5,096-12,168-10,500		10,596			
	VV		Mezisoučet		41,978			
	VV		zásyp amatur šterkodrti 0/16 mm					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 0,8*1,26*9		9,072			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 0,8*1,17*13		12,168			
	VV		Mezisoučet		21,240			
	VV		Součet		63,218			
14	M	58344121	šterkodrti frakce 0/16	t	42,480	406,00	17.246,88	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šterkodrt' 0/16 na zásyp zemních souprav armatur					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 9,072*2,0		18,144			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 12,168*2,0		24,336			
	VV		Součet		42,480			
15	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	83,956	432,00	36.268,99	CS ÚRS 2022 01
	VV		šterkodrt' 0/63 mm na zásyp					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 31,382*2,0		62,764			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 10,596*2,0		21,192			
	VV		Součet		83,956			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,250	213,00	2.822,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		šlp. obsyp potrubí výšky 0,15 m nad potrubí					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 0,182*0,8*56,0		8,154			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 0,182*0,8*35,0		5,096			
	VV		Součet		13,250			
17	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	26,500	400,00	10.600,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		šterkopisek na obsyp potrubí					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 8,154*2,0		16,308			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 5,096*2,0		10,192			
	VV		Součet		26,500			
18	K	181152302	Úprava pláně strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	72,800	29,50	2.147,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 0,8*56,0		44,800			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 0,8*35,0		28,000			
	VV		Součet		72,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10.646,46	
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	m3	7,280	1.430,00	10.410,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111					
	VV		pískové lože 0-8 mm pod potrubím					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 0,1*0,8*56,0		4,480			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 0,1*0,8*35,0		2,800			
	VV		Součet		7,280			
20	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	2,900	81,40	236,06	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451577877					
	VV		betonová dlažba 40x40 v chodníku					
	VV		"řad Kněžská B - VP16, 17, 19" 1,0*2,9		2,900			
	VV		Součet		2,900			
	D	5	Komunikace				107.923,62	
21	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	59,000	202,00	11.918,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011					
	VV		úseky přípojek v komunikaci					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 1,0*36,5		36,500			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 1,0*22,5		22,500			
	VV		Součet		59,000			
22	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	32,000	261,00	8.352,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011					
	VV		úseky přípojek v chodnicích					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 1,0*19,5		19,500			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 1,0*(2,9+9,6)		12,500			
	VV		Součet		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	59,000	274,00	16.166,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111						
	VV	úseky přípojek v komunikaci						
	VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 1,0*36,5			36,500			
	VV	"řad Kněžská B - VP10-VP23" 1,0*22,5			22,500			
	VV	Součet			59,000			
24	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	88,100	474,00	41.759,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145101						
	VV	podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm v komunikaci						
	VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 36,5			36,500			
	VV	"řad Kněžská B - VP10-VP23" 22,5			22,500			
	VV	Mezisoučet			59,000			
	VV	podkladní vrstva ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm v chodníku						
	VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 19,5			19,500			
	VV	"řad Kněžská B - VP10-VP15, VP18, VP20" 9,6			9,600			
	VV	Mezisoučet			29,100			
	VV	Součet			88,100			
25	K	573111112	Postřik infiltrační Pt z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	88,100	22,20	1.955,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111112						
	VV	infiltrační postřik asfaltový 0,7 kg/m2 v komunikaci						
	VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 36,5			36,500			
	VV	"řad Kněžská B - VP10-VP23" 22,5			22,500			
	VV	Mezisoučet			59,000			
	VV	infiltrační postřik asfaltový 0,7 kg/m2 v chodníku						
	VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 19,5			19,500			
	VV	"řad Kněžská B - VP10-VP15, VP18, VP20" 9,6			9,600			
	VV	Mezisoučet			29,100			
	VV	Součet			88,100			
26	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	88,100	9,58	844,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107						
	VV	spojovací postřik 0,35 kg/m2 v komunikaci						
	VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 36,5			36,500			
	VV	"řad Kněžská B - VP10-VP23" 22,5			22,500			
	VV	Mezisoučet			59,000			
	VV	spojovací postřik 0,35 kg/m2 v chodníku						
	VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 19,5			19,500			
	VV	"řad Kněžská B - VP10-VP15, VP18, VP20" 9,6			9,600			
	VV	Mezisoučet			29,100			
	VV	Součet			88,100			
27	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	88,100	283,00	24.932,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111						
	VV	obrusná vrstva ACO 11 50/70 tl. 40 mm v komunikaci						
	VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 36,5			36,500			
	VV	"řad Kněžská B - VP10-VP23" 22,5			22,500			
	VV	Mezisoučet			59,000			
	VV	obrusná vrstva ACO 11 50/70 tl. 40 mm v chodníku						
	VV	"řad Kněžská A - VP1-VP9" 19,5			19,500			
	VV	"řad Kněžská B - VP10-VP15, VP18, VP20" 9,6			9,600			
	VV	Mezisoučet			29,100			
	VV	Součet			88,100			
28	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	2,900	300,00	870,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220						
	VV	betonová dlažba 40x40 v chodníku						
	VV	"řad Kněžská B - VP16, 17, 19" 1,0*2,9			2,900			
	VV	Součet			2,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	2,987	377,00	1.126,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		betonová dlažba 40x40 v chodníku					
	VV		"řad Kněžská B - VP16, 17, 19" 1,0*2,9*1,03		2,987			
	VV		Součet		2,987			
	D	8	Trubní vedení				329.395,95	
30	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	91,000	147,00	13.377,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850311811					
	VV		vč. odvozu a likvidace zákonným způsobem					
	VV		"stávající přípojky" 91,0		91,000			
	VV		Součet		91,000			
31	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32x3,0 mm	m	91,000	83,00	7.553,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161211					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 56,0		56,000			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 35,0		35,000			
	VV		Součet		91,000			
32	M	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 100 m	m	89,320	60,00	5.359,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		"řad Kněžská A - VP1- část VP9" 53,0*1,015		53,795			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 35,0*1,015		35,525			
	VV		Součet		89,320			
33	M	28613656	potrubí vodovodní předizolované z polyethylenu PE100 D 32 mm, vnější průměr DN 90, dvoustěnný korugovaný HDPE plášť	m	3,045	450,00	1.370,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		"řad Kněžská A - část VP9" 3,0*1,015		3,045			
	VV		Součet		3,045			
34	K	877161101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32	kus	46,000	242,00	11.132,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877161101					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 9,0*2		18,000			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 14,0*2		28,000			
	VV		Součet		46,000			
35	M	28603-R	ISO přípojovací trubní tvarovka d 32	kus	23,230	385,00	8.943,55	
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 9,0*1,01		9,090			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 14,0*1,01		14,140			
	VV		Součet		23,230			
36	M	28612-R	ISO spojka dle dimenze stávající přípojky	kus	23,230	365,00	8.478,95	
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 9,0*1,01		9,090			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 14,0*1,01		14,140			
	VV		Součet		23,230			
37	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	23,000	500,00	11.500,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/879171111					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 9,0		9,000			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 14,0		14,000			
	VV		Součet		23,000			
38	K	891161322	Montáž vodovodních šoupátek přípojkových SDR11 PN16 otevřený výkop DN 25/32	kus	23,000	330,00	7.590,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891161322					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 9,0		9,000			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 14,0		14,000			
	VV		Součet		23,000			
39	M	42221144	šoupátko pro domovní přípojky DN 25 (1") PN 16	kus	23,000	4.200,00	96.600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 9,0		9,000			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 14,0		14,000			
	VV		Součet		23,000			
40	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka domovní přípojky 3/4"-2", 1,0 - 1,6 m	kus	23,000	800,00	18.400,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 9,0		9,000			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 14,0		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		23,000			
41	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891269111	kus	23,000	1.300,00	29.900,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		"řad Kréžská A - VP1-VP9" 9,0		9,000			
	VV		"řad Kréžská B - VP10-VP23" 14,0		14,000			
	VV		Součet		23,000			
42	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	23,000	1.190,00	27.370,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"řad Kréžská A - VP1-VP9" 9,0		9,000			
	VV		"řad Kréžská B - VP10-VP23" 14,0		14,000			
	VV		Součet		23,000			
43	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	455,000	30,00	13.650,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122					
	VV		vč. dodání dezinfekčního přípravku a poplatku za vodné a stočné dle platných tarifů					
	VV		proplach a dezinfekce potrubí 5x					
	VV		"řad Kréžská A - VP1-VP9" 56,0*5		280,000			
	VV		"řad Kréžská B - VP10-VP23" 35,0*5		175,000			
	VV		Součet		455,000			
44	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	91,000	22,00	2.002,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111					
	VV		"řad Kréžská A - VP1-VP9" 56,0		56,000			
	VV		"řad Kréžská B - VP10-VP23" 35,0		35,000			
	VV		Součet		91,000			
45	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	23,000	555,00	12.765,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112					
	VV		"řad Kréžská A - VP1-VP9" 9,0		9,000			
	VV		"řad Kréžská B - VP10-VP23" 14,0		14,000			
	VV		Součet		23,000			
46	M	42291352	poklop litinový šoupátkový samonivelační	kus	23,000	950,00	21.850,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"řad Kréžská A - VP1-VP9" 9,0		9,000			
	VV		"řad Kréžská B - VP10-VP23" 14,0		14,000			
	VV		Součet		23,000			
47	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupátového	kus	23,000	450,00	10.350,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"řad Kréžská A - VP1-VP9" 9,0		9,000			
	VV		"řad Kréžská B - VP10-VP23" 14,0		14,000			
	VV		Součet		23,000			
48	K	899712111	Orientační tabulky šoupátek a hydrantů	kus	23,000	250,00	5.750,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899712111					
	VV		tabulka šoupátka					
	VV		"řad Kréžská A - VP1-VP9" 9,0		9,000			
	VV		"řad Kréžská B - VP10-VP23" 14,0		14,000			
	VV		Součet		23,000			
49	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	114,000	60,00	6.840,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
	VV		vyhledávací vodič CY 6 mm2 bude propojen se stávajícími a novými armaturami					
	VV		"řad Kréžská A - VP1-VP9" 65,0		65,000			
	VV		"řad Kréžská B - VP10-VP23" 49,0		49,000			
	VV		Součet		114,000			
50	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	91,000	15,00	1.365,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112					
	VV		"řad Kréžská A - VP1-VP9" 56,0		56,000			
	VV		"řad Kréžská B - VP10-VP23" 35,0		35,000			
	VV		Součet		91,000			
51	K	89981-R	Revize signalizačního vodiče	m	114,000	25,00	2.850,00	
	VV		"řad Kréžská A - VP1-VP9" 65,0		65,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 49,0		49,000			
	VV		Součet		114,000			
52	K	89984-R	Ostatní a spojovací materiál	kpl	1,000	4.400,00	4.400,00	
	VV		- šroubové spoje dle ČSN 755401 pomocí šroubů a matic v Pz provedení, pevnost spojů min. 8.8, ošetřených speciální vodoodpudivou pastou či vazelinou					
	VV		"dle výpisu armatur a tvarovek na schématu vodovodních přípojek" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				49.633,48	
53	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,000	248,00	3.472,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213					
	VV		"osazení vytrhaných kamenných obrubníků cca 60%" 14,0*0,6		8,400			
	VV		"osazení nových kamenných obrubníků cca 40%" 14,0*0,4		5,600			
	VV		Součet		14,000			
54	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	6,120	1.660,00	10.159,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		položka bude čerpána dle skutečnosti					
	VV		"cca 40% nových kamenných obrubníků" 6,0*1,02		6,120			
	VV		Součet		6,120			
55	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	176,200	107,00	18.853,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
	VV		asfaltová zálivka vč. provedení a ošetření spáry - napojení na stávající stav					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 36,5*2		73,000			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 22,5*2		45,000			
	VV		Mezisoučet		118,000			
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 19,5*2		39,000			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP15, VP18, VP20" 9,6*2		19,200			
	VV		Mezisoučet		58,200			
	VV		Součet		176,200			
56	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	176,200	92,40	16.280,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112					
	VV		zařízení hrany asfaltové vozovky a chodníku					
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 36,5*2		73,000			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP23" 22,5*2		45,000			
	VV		Mezisoučet		118,000			
	VV		"řad Kněžská A - VP1-VP9" 19,5*2		39,000			
	VV		"řad Kněžská B - VP10-VP15, VP18, VP20" 9,6*2		19,200			
	VV		Mezisoučet		58,200			
	VV		Součet		176,200			
57	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	14,000	62,00	868,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979021113					
	VV		"očštění ručně vytrhaných kamenných obrubníků pro zpětné osazení" 14,0		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D	997		Přesun sutě				22.593,74	
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	20,263	47,40	960,47	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
	VV		odvoz na skládku do 15 km					
	VV		"vyfrézovaný asfalt" 8,105+12,158		20,263			
	VV		Součet		20,263			
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	283,682	11,30	3.205,61	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
	VV		odvoz na skládku do 15 km					
	VV		"vyfrézovaný asfalt" (8,105+12,158)*14		283,682			
	VV		Součet		283,682			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,888	665,00	1.255,52	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571					
		VV	odvoz na skládku do 15 km					
		VV	"betonová dlažba" 0,74		0,740			
		VV	položka bude čerpána dle skutečnosti					
		VV	"kamenné obrubníky - cca 40% množství" 2,87*0,4		1,148			
		VV	Součet		1,888			
61	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,432	19,30	510,14	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579					
		VV	odvoz na skládku do 15 km					
		VV	"betonová dlažba" 0,74*14		10,360			
		VV	položka bude čerpána dle skutečnosti					
		VV	"kamenné obrubníky - cca 40% množství" 2,87*0,4*14		16,072			
		VV	Součet		26,432			
62	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,740	300,00	222,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861					
		VV	"betonová dlažba" 0,74		0,740			
		VV	Součet		0,740			
63	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,148	200,00	229,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873					
		VV	položka bude čerpána dle skutečnosti					
		VV	"kamenné obrubníky - cca 40% množství" 2,87*0,4		1,148			
		VV	Součet		1,148			
64	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového	t	20,263	800,00	16.210,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
		VV	"vyfrézovaný asfalt" 20,263		20,263			
		VV	Součet		20,263			
	D	998	Přesun hmot				184.832,20	
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	174,370	1.060,00	184.832,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havárie inženýrských sítí v ul. Kněžská - výměna vodovodu, České Budějovice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

0

Projektant:

VH-TRES spol.s r.o. Č.Budějovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2022

IČ:

00244732

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

15771822

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

475.000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
475.000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
99.750,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

574.750,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havárie inženýrských sítí v ul. Kněžská - výměna vodovodu, České Budějovice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

České Budějovice

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

VH-TRES spol.s r.o.

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

Č.Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

475.000,00

D1 - Vedlejší a ostatné náklady

475.000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havárie inženýrských sítí v ul. Kněžská - výměna vodovodu, České Budějovice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Misto:

České Budějovice

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: VH-TRES spol.s r.o.
Č.Budějovice

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							475.000,00	
D	D1		Vedlejší a ostatné náklady				475.000,00	
1	K	01	Zajištění vytýčení veškerých podzemních sítí a zařízení vč. zajištění vyjádření správců sítí k jejich poloze	kpl	1,000	20.000,00	20.000,00	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	02	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací stavby	kpl	1,000	25.000,00	25.000,00	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	03	Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25.000,00	25.000,00	
	VV		-slouží jako podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby					
	VV		-ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	05	Vypracování realizační dokumentace stavby a dílenských výkresů	kpl	1,000	25.000,00	25.000,00	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	06	Vypracování projektu skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50.000,00	50.000,00	
	VV		"cca 40 hod" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	07	Opatření k zamezení vyvážení nečistot a nánosů ze staveniště	kpl	1,000	10.000,00	10.000,00	
	VV		vč. čištění komunikací během výstavby					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	08	Kopané sondy	kus	5,000	10.000,00	50.000,00	
	VV		"kopané sondy 1,0x1,0 m před zahájením stavebních prací" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
8	K	09	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí v okolí stavby, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	kpl	1,000	5.000,00	5.000,00	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	11	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	5.000,00	5.000,00	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	12	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (ZS) včetně jeho připojení na síť	kpl	1,000	50.000,00	50.000,00	
	VV		-zajištění ohlášení všech staveb ZS dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.					
	VV		-příprava a oplocení území pro objekty ZS					
	VV		-vlastní vybudování objektů ZS včetně zajištění místnosti pro TD1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-zřízení přípojek energií k objektům ZS včetně měřicích odběrných míst					
	VV		-náklady na vybavení objektů ZS					
	VV		-náklady na energie spotřebované během realizace stavby					
	VV		-náklady na údržbu, úklid a opravy v objektech ZS					
	VV		-zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby					
	VV		-zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájездů					
	VV		-zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště dle přísl. normy					
	VV		-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hluchnosti dané vyhláškou					
	VV		-odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a dočasných komunikací a jejich likvidace					
	VV		-úklid a úprava povrchů po odstranění ZS					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	13	Komplexní a technologické zkoušky neuvedené v jiných částech výkazu výměr	kpl	1,000	20.000,00	20.000,00	
	VV		-zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revizní knihy)					
	VV		- biologický rozbor vody					
	VV		- hutníci zkoušky - 1x na 100 m délky ulice, min. 2 zkoušky na jednotlivém úseku					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	14	Součinnost provozovatele vodovodu a kanalizace	kpl	1,000	10.000,00	10.000,00	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	15	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby	kpl	1,000	5.000,00	5.000,00	
	VV		-zajištění a vypracování dokladů ke kolaudačním souhlasům a veškeré další administrativní úkony zhotovitele před vydáním kolaudačního rozhodnutí					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	16	Vypracování havarijního plánu pro dobu výstavby	kpl	1,000	5.000,00	5.000,00	
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	19	Ztížené výrobní podmínky	kpl	1,000	50.000,00	50.000,00	
	VV		položka bude čerpána jen se souhlasem investora					
	VV		- ztížená stavební činnost v úseku u historických opěrných sloupů podkoubí					
	VV		- náklady na zřízení dalšího suchovodu, komplikované provádění pažení, požadavky na nepřerušný provoz v objektech...					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	20	Zpracování geometrických plánů	kpl	1,000	10.000,00	10.000,00	
	VV		-geometrické plány pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků					
	VV		-geometrické plány pro zřízení věcných břemen					
	VV		-zajištění odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	21	Práce geologa na stavbě	kpl	1,000	20.000,00	20.000,00	
	VV		-kontrola základové spáry					
	VV		-stanovení vhodnosti zemin pro zpětné zásypy					
	VV		-rozbory zeminy nutné k ověření podmínek pro provedení stavby					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	22	Práce statika na stavbě	kpl	1,000	20.000,00	20.000,00	
	VV		-sledování vlivů stavby na okolní objekty					
	VV		-statické posouzení, které není součástí projektu					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	23	Zajištění a provedení opatření BOZP dle vypracovaného plánu	kpl	1,000	50.000,00	50.000,00	
	VV		- zajištění a zabezpečení výkopů proti pádu osob					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- lávky a přejezdy po celou dobu výstavby					
			- provizorní zakrytí překopů oc. tabulemi - cca 9 ks					
			- drobný materiál (tabulky, pásy, prkna na zábrany a sloupky apod.)					
			- standardní informační tabule s údaji o stavebníkovi, projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
20	K	24	Zajištění dodávky pitné vody	kpl	1,000	20.000,00	20.000,00	
			položka bude čerpana jen se souhlasem investora					
			"přistavení a pronájem cisterny - 2 dny" 1,0		1,000			
			Součet		1,000			

