



Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22

Pracoviště: Velká hradební 61,

Ústí nad Labem, PSČ 400 21

Cenová nabídka na akci : **Oprava střechy a klempířských prvků na FU v Ústí nad Labem**

Požadované práce :

1) oprava špatně založeného těsnícího pásu FIGARO pod hřebenáči 2x v nárožích střechy
- zajištění ulice, demontáž hřebenáčů a starého těsnění, nalepení nového těsnícího odvětrávacího pásu FIGARO do 10bm, zpětná montáž hřebenáčů.

Jedná se o nároží na severozápadě budovy (označeno na fotce z 1.emailu – délka cca 2x 5 m = 10m

2) ukotvení volných střešních tašek ve vrchní části pod plochou střechou - HROZÍ PÁD TAŠEK DO ULICE

- zajištění ulice, demontáž první řady tašek, podlepení PU tmelem a přichycení drátem, prodloužení koncového oplechování AL lištou s okapnicí snýtováním, možné doplnění poškozených střeš. tašek při manipulaci;

Jedná se o část střechy na západní stranu v dl. cca 14.5 m

3) oprava a nátěr rezavých střech vikýřů 15ks

- oškrábání, 2x nátěr stříšek vikýřů, barva červenohnědá – dle původního odstínu

Rozměry vikýřů odhad 2,2m x 1,3 m – 15 ks

4) přetmelení u všech vikýřů v 5 patře z obou stran vikýře (otevřené spáry)

5) oprava prasklin v okapu a špatné napojení okapových plechů s fasádou mezi kanceláři č. 411-413 (cca 3mb)

6) kontrola a přetmelení u špalet parapetů (cca 10 ks) a kontrola spojů v římsách v 4.NP a 5.NP (spoje byly opravovány v min. roce, jedná se o kontrolu a opravu nově vzniklých trhlin cca 3x trhlina)

Cenová nabídka na požadované práce dle přiloženého rozpisu :

Celková cena bez DPH	112.066,00 Kč
DPH 21%	23.533,86 Kč
Celková cena prací vč. DPH (zaokrouhleno)	135.600,00 Kč

V Litoměřicích, dne 6.10.2022