



Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Klášterec nad Orlicí 120
561 82 Klášterec nad Orlicí

Vystaveno dne 10. 10. 2022
Schváleno dne 10. 10. 2022

OBJEDNÁVKA č.: : 145/22/INV1

Objednáváme u Vás
dodávku a montáž převlékací kabiny pro otužilce dle Vaší cenové nabídky ze dne 27.9.2022,
která je přílohou této objednávky.
Termín realizace: ihned - nejbližší možný

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. včetně DPH
1.Otužovna u Divoké Orlice	1	kpl	160 945,00

Předpokládaná cena celkem: **160 945,00 Kč**

*Dodací adresa: Městský úřad Žamberk
Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk*


Děkujeme a jsme s pozdravem



ověřovatel věcné správnosti



správce rozpočtu



příkazce operace

Fakturujte na adresu: **Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk**
IČO: 00279846 DIČ: CZ-00279846

E-mail: faktury@zamberk.eu; ID datové schránky: **ia9b3gu**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800**

Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.

Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH).

Poř.č.	Popis práce	M.j.	Množství	D+M	CENA
				Jednotka	CELKEM
					0,00
	Zemní práce				0,00
1	Vyměření základových patek	ks	1,00	742,50	742,50
2	Sejmutí ornice 10 cm a její rozhrnutí vedle převlíkárny	m3	1,20	945,00	1 134,00
3	Kopání základových patek - ručně s nakládkou a odvozem výkopku	ks	8,00	742,50	5 940,00
	Zemní práce				7 816,50
	Základy				
1	Betonování patek ručně, včetně betonu 16/20	ks	8,00	877,50	7 020,00
2	Bednění dřevěné k patkám včetně řeziva	ks	8,00	270,00	2 160,00
2	Podkladní štěrky zhuťněný 16 x 32 mm - 10 cm	m3	1,20	1 255,50	1 506,60
2	Přesun hmot	%	2,00	70,20	140,40
	Základy				10 827,00
	Vodorovné konstrukce				0,00
1	Stavitelná terasová patka 100 x 100 mm	ks	8,00	186,30	1 490,40
2	Rostlý hranol 120 x 120 mm	m3	0,43	13 072,74	5 621,28
3	Rostlý hranol 100 x 120 mm	m3	0,70	13 072,74	9 150,92
4	Rostlý hranol 100 x 100 mm	m3	0,17	13 072,74	2 222,37
5	Hoblování čtyřstranné	m3	1,30	2 932,50	3 812,25
6	Výroba a montáž dřevěné kostry	m	85,00	186,30	15 835,50
7	Dveře palubkové svlakové na háček a oboustrannou petlici	ks	1,00	4 140,00	4 140,00
8	Dřevěná lavice - zavěšená	ks	1,00	1 104,00	1 104,00
9	Kovové věšáky - háčky samostatné	ks	3,00	276,00	828,00
11	Palubky 19 mm na venkovní opláštění 18 m2 x 1,33	m2	23,94	503,70	12 058,58
12	Palubky 19 mm na venkovní opláštění - montáž	m2	18,00	400,20	7 203,60
13	Palubky 19 mm na střechu 10 m2 x 1,18	m2	11,80	503,70	5 943,66
14	Palubky 19 mm na střechu - montáž	m2	10,00	207,00	2 070,00
15	Podkladní lepenka na střechu	m2	13,00	89,70	1 166,10
16	Asfaltový pás na střechu modifikovaný - hnědý	m2	13,00	213,90	2 780,70
17	Montáž podkladní lepenky a asfaltového pásu	m2	26,00	138,00	3 588,00
18	Štítové lemování ke střeše ze čtyř stran - lakovaný pozink	ks	1,00	3 312,00	3 312,00
11	Spojovací materiál pro trámy, palubky a patky - vruty Assy	ks	1,00	1 932,00	1 932,00
12	přesun hmot	%	2,00	842,59	1 685,19
	Vodorovné konstrukce				85 944,54
	Dokončující konstrukce a práce				
1	Doprava materiálu a osob - iveco	ks	1,00	1 350,00	1 350,00
2	Nátěr všech dřevěných částí - lazuru Johnson 2 x 88,74 m2	m2	177,48	138,00	23 959,80
3	přesun hmot	%	2,00	253,10	506,20
	Dokončující konstrukce a práce				25 816,00
				0,00	0,00
					0,00
Celkem bez DPH					130 404,03

