

Objednatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha - Nusle
IČO 65737393
DIČ CZ65737393



Zastoupený: Ing. Jiří Stunou

Zhotovitel:

KOMTERM Čechy, s.r.o.
Bělehradská 15, 140 00 Praha 4
IČO: 28510011
DIČ: CZ28510011

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Miroslavem Mikšem

Praze dne: 11.10.2022

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Předmět: přemístění ATS – vyvýšení.

Místo plnění: Na Petřinách 392, Praha 6.

Kontaktní osoba: Antonín Šíma, 602 387 155.

Termín plnění: 28.10.2022

Cena: 79.425,-Kč bez DPH
(slovy-sedmdesátdevěttisícčtyřistadvacetpětKč-)

Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením prací.

Splatnost faktury: do 21-ti dnů po doručení objednateli.

Jiná ujednání: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře připojte předávací protokol a rozpis materiálu a prací.



Ing. Jiří Stuna

ředitel Bytové správy Ministerstva vnitra, s.p.o.



Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě:

Příkazce operace:



Datum: 11. 10. 2022

Správce rozpočtu:

Datum:

11. 10. 2022



SOUHRN		
soubor	položka	Celkový součet
Akce: přemístění ATS na zvýšenou rampu	1. Dodávky	39 695 Kč
	2. Montáže	33 820 Kč
	3. Ostatní	5 911 Kč
Akce: přemístění ATS na zvýšenou rampu Celkem		79 425 Kč
CELKEM náklady bez DPH		79 425 Kč

Platnost rozpočtu: do 30ti dnů od doručení nabídky

Poznámky:

Práce	m.j.	mn.	cena/m.j.	cena celkem
1. Dodávky				
PPR koleno 90/ 90st.	ks	3	200 Kč	599 Kč
PPR koleno 40/ 90st.	ks	1	50 Kč	50 Kč
PPR Nátrubek pr. 90	ks	1	132 Kč	132 Kč
PPR Redukce vnitřní/ vnější 90/75	ks	1	152 Kč	152 Kč
Profil 80x45mm	m.j.	16	620 Kč	9 912 Kč
Barva základní černá vodouředitelná	kg	1	215 Kč	215 Kč
Barva vrchní černá vodouředitelná	kg	1	114 Kč	114 Kč
Plech černý 2m x 1 - 3mm	ks	1	2 010 Kč	2 010 Kč
Kotevní materiál potrubí	kpl.	1	360 Kč	360 Kč
Potrubí PPR 90 Evo PN22	m.j.	3	855 Kč	2 564 Kč
PPR Tkus 90/40/90	ks	1	431 Kč	431 Kč
PPR potrubí 40 Evo PN22	m.j.	3	86 Kč	258 Kč
PPR redukce potrubí 90/40	ks	1	312 Kč	312 Kč
Ventil pojistný Duco 1"/ 5/4", P poj. 10bar	ks	1	1 113 Kč	1 113 Kč
MS šroubení rohové 5/4"	ks	1	170 Kč	170 Kč
izolace potrubí Miralon	m.j.	1	195 Kč	195 Kč
Zámečnický a topenářský materiál nespecifikovaný (brusné kotouče, elektrody, štětce, těsnící vlákno, spojovací materiál)	kpl.	1	1 323 Kč	1 323 Kč
Materiál ocelové konstrukce pod ATS- U profil 80mm	kpl.	1	10 080 Kč	10 080 Kč
Kul. kohout 2 1/2"	ks	1	2 159 Kč	2 159 Kč
Kul. kohout vypouštěcí 3/4"	ks	1	141 Kč	141 Kč
Přechodka pozink. 5/4"x 1"	ks	1	48 Kč	48 Kč
Vsuvka pozink. 1"	ks	1	57 Kč	57 Kč
Přechodka pozink. 2 1/2"x 5/4"	ks	1	362 Kč	362 Kč
T-kus pozink. 5/4"x 1"	ks	1	132 Kč	132 Kč
T-kus pozink. 5/4"x 1" (20)	ks	1	130 Kč	130 Kč
Koleno pozink. 5/4"	ks	1	101 Kč	101 Kč
Přechodka PPR vnější 40x 5/4"	ks	1	408 Kč	408 Kč
Příruba DN80 s PPR přechodovým kroužkem	ks	1	763 Kč	763 Kč
PPR nákržek lemový bez příruby	ks	1	177 Kč	177 Kč
2. Montáže				
Výroba ocelové konstrukce (svařenec), závoz a dělení materiálu, svaření, vč. nátěrů a usazení na místě montáže).	kpl.	1	14 400 Kč	14 400 Kč
Vypuštění potrubí SV, usazení ATS, dopojení výtlačku potrubím PPR 90, dopojení sání DN100 HDPE, dopojení EN vč. montáže PV, svodu PV, provedení izolace a elektro dopojení.	kpl.	1	15 300 Kč	15 300 Kč
Manipulace s břemenem, ATS- 204 kg , výška nad 1m	kpl.	1	4 120 Kč	4 120 Kč
3. Ostatní				
Kompletace, režie, inženýrská činnost	kpl	1	5 143 Kč	5 143 Kč
Doprava	km	48	16 Kč	768 Kč

