

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RS1
Stavba: Jindřichov

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2.9.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 345 801,98

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	345 801,98
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RS1

Stavba: Jindřichov

Místo: Datum: 2.9.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **345 801,98**

1 **Oprava přípojky nn žs...** **345 801,98**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jindřichov

Objekt:

1 - Oprava přípojky nn žs...

Místo:

Datum: 2.9.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

345 801,98

D 4 SN

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

182	M	7493600890	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozvaděč pro dvousazbový třífázový elektroměr 40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak	kus	1,000		
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: V položce je zohledně cena dle aktuální nabídky výrobce včetně el. výzbroje dle schématu zapojení

30	M	7493600911	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro nepřímé měření Elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření, kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak	kus	1,000		
----	---	------------	---	-----	-------	--	--

219	M	7493601240_R	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříně plastová kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka 600 mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak	kus	1,000		
-----	---	--------------	---	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: V položce je zohledně cena dle aktuální nabídky výrobce včetně el. výzbroje dle schématu zapojení

31	M	7492501850	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J70+50 (3Bx70+50)	m	10,000		
----	---	------------	--	---	--------	--	--

32	M	7492501970R	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J50 (5Cx50)	m	15,000		
----	---	-------------	--	---	--------	--	--

33	M	7492501901	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J35 (4Bx35)	m	20,000		
----	---	------------	--	---	--------	--	--

207	M	7492501900	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J25 (4Bx25)	m	15,000		
-----	---	------------	--	---	--------	--	--

74	M	7492501870_R	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	35,000		
----	---	--------------	--	---	--------	--	--

152	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	75,000		
-----	---	------------	---	---	--------	--	--

34	M	7491100210	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 75 rudá	m	50,000		
----	---	------------	--	---	--------	--	--

35	M	7491100110	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá	m	40,000		
----	---	------------	--	---	--------	--	--

298	M	7593500606	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 20cm (HM0673909992020)	m	20,000		
-----	---	------------	---	---	--------	--	--

36	M	7491600180	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm ²	m	26,000		
----	---	------------	--	---	--------	--	--

37	M	7491601440	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2a	kus	6,000		
----	---	------------	--	-----	-------	--	--

38	K	7493655025	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm ² dvousazbové, včetně jističe do 80 A a jističe 2 B/1 kompaktní pilíř	kus	1,000		
----	---	------------	--	-----	-------	--	--

39	K	7494153015	Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š 660-1 060 mm	kus	2,000		
----	---	------------	---	-----	-------	--	--

40	K	7492554016	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 95 mm ²	m	10,000		
----	---	------------	--	---	--------	--	--

41	K	7492554014	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 50 mm ²	m	35,000		
----	---	------------	--	---	--------	--	--

136	K	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm ²	m	15,000		
-----	---	------------	--	---	--------	--	--

42	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ²	m	110,000		
----	---	------------	--	---	---------	--	--

43	K	7492751024	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ťi žilových do 70 mm ²	kus	8,000		
----	---	------------	---	-----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ²	kus	6,000		
45	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm ²	kus	10,000		
46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	26,000		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	6,000		
339	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	20,000		
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000		

D OST Ostatní

49	K	7498151015	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000		
50	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,000		
160	K	7498451010	Měření zemniců zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	3,000		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000		
341	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000		
299	K	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	2,000		

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje.

142	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,500		
143	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	0,500		

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

161	K	460131113_R	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,500		
51	K	460161442_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	20,000		
140	K	460391123_R	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,500		
52	K	460431462_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	20,000		
53	K	460881611_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	2,200		
54	M	58932563_R	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,500		
55	M	59245601_R	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	3,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

56	K	971033151_R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000		
57	K	971033161_R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,000		
58	K	972012311_R	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tl přes 120 mm pl 0,25 m ²	kus	1,000		
59	K	974031132_R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	20,000		
60	K	974031153_R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61	K	611135101_R	Hrubá výplň rýh ve stropěch maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000		
62	K	611135111_R	Vápenná hladká omítka rýh ve stropěch š do 150 mm	m2	1,000		
63	K	612135101_R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000		
64	K	611135101_R	Vápenná hrubá omítka rýh ve stropěch š do 150 mm	m2	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	612315101_R	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	4,000		
66	K	612315111_R	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	4,000		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
67	K	711111002_R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	2,000		
68	M	11163152_R	lak hydroizolační asfaltový	t	0,002		
69	K	711142559_R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,000		
70	M	BTX.0022469_R	EURO-IPA V60 S35 (role/10m2)	m2	2,442		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
71	K	784221101_R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	50,000		
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
72	K	469972111_R	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,500		
73	K	469972121_R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	km	20,000		
D 5			VRN				
1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,037		
6	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	0,040		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: ZRN				
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,015		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3066073

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3c5c7d6f-b656-4a4d-b08b-75e72eede18c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.10.2022 09:17:02



c4cb6e3e-273f-48ea-bb6a-0145d479a423