

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava koleje č.7 žst. Znojmo

Místo:

Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: SŽ s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 041 783,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 041 783,70
D	5		Komunikace pozemní				672 842,40
1	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	■	■	■	50 977,50
	vv		"dem.koleje č.7"0,115-0,01		■		
2	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	■	■	■	65 934,00
	vv		"demontáž kol.č.11"0,125		■		
	vv		"demontáž kol.č.7"0,01		■		
	vv		Součet		■		
3	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	■	■	■	9 300,00
	vv		"dělení šrotových kolejnic z kol.č.7"25*2		■		
4	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	■	■	■	78 085,00
	vv		115*1,4		■		
5	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	■	■	■	98 210,00
	vv		115*1,4		■		
6	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	■	■	■	128 381,40
	vv		115*1,4*1,8		■		
7	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	■	■	■	51 037,00
	vv		"montáž koleje č.7"0,115		■		
8	M	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm	■	■	■	2 680,00
	vv		5*8		■		
9	M	5958116000	Matice M24	■	■	■	640,00
	vv		5*8		■		
10	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	■	■	■	720,00
	vv		5*8		■		
11	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	■	■	■	6 440,00
	vv		"u koleje č.7"70*2		■		
12	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkdrtě přes 5 do 10 cm	■	■	■	1 050,00
	vv		"u koleje č.7"70*1		■		
13	M	5955101030	Kamenivo drcené dr' frakce 8/16	■	■	■	5 768,00
	vv		"u koleje č.7"70*1*0,1*2		■		
14	K	5912020120	Demontáž návěstidla místa zastavení	■	■	■	179,00
	vv		"dem.návěstidla posun zakázán"1		■		
15	K	5912040120	Montáž návěstidla včetně sloupku místa zastavení.	■	■	■	352,00
	vv		"montáž návěstidla posun zakázán"1		■		
16	M	5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	■	■	■	635,00
17	M	5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	■	■	■	52,00
18	M	5962114015	Výstroj sloupku víčko plast 70 mm	■	■	■	14,00
19	K	5913400010	Nátěr označení závaží výhybky - návěst	■	■	■	360,00
	vv		"nátěr návěstidla posun zakázán"1		■		
20	K	5914150010	Montáž zářezdla zemního - z vyz.pražců	■	■	■	3 590,00
	vv		"na kol.č.11 z vyzískaných dř.pražců"1		■		
21	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	■	■	■	168 437,50
	vv		"úprava po demontáži koleje č.11"125*3,5		■		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				368 941,30
22	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 40 km.	■	■	■	91 443,80
	vv		"doprava kameniva"289,8+14		■		
23	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	■	■	■	15 960,00
	vv		"odvoz dř.pražců"14		■		
24	K	9902109100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km	■	■	■	11 200,00
	vv		"odvoz dř.pražců"14*50		■		
25	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	■	■	■	51 937,50
	vv		"naložení kolejnic a pražců z deponie"190*0,3+125*2*0,049		■		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	■	■	■	79 300,00
	vv		"MHS"2		■		
27	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor .	■	■	■	77 000,00
	vv		140*0,1		■		
28	K	p.c.8	Přídavné zařízení - podbiječka	■	■	■	16 800,00
	vv		10		■		
29	K	R9000.01	Pronájem dvoucestný bagr	■	■	■	25 300,00
	vv		10		■		