


Cenová nabídka


Předmět: Oprava západní věže - žlab + atika

Název objektu: Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7

Zhotovitel: Vertikály - výškové a stavební práce s. r. o.
Břevnovská 1692/6
16900 Praha 6
IČ: 24263435
DIČ: CZ24263435

Vypracoval: 

Dne: 15.07.2022



Položkový rozpočet

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Přípravné práce				6 960,00
1	Vytvoření lanových cest, příprava staveniště	h	12,00	580,00	6 960,00
Díl:	Pojistná hydroizolace okapového žlabu - Polyuretan				99 162,00
1	očištění, odmaštění, příprava podkladů	m2	56	350	19600
2	PUR pojistná hydroizolace ve dvou vrstvách	m2	52	375	19500
3	opracování detailů, napojení na původní žlab	kpl	1	29330	29330
3	Enkopur bal 12kg	bal	2	6776	13552
5	PU tmely 40FC	ks	32	175	5600
6	montáž nového odtoku (vč. asistence horolezce z lana)	h	16,00	580,00	9280
7	nový odtok - atyp výroba	ks	1,00	2 300,00	2300
Díl:	Reprofilace betonové atiky (vnitřní strana)				173 286,00
1	odstranění nesoudržných částí, oprava reprofilační maltou	bm	72,00	1 166,00	83 952,00
2	reprofilační malty ruční a strojní SikaRep 500	ks	48,00	657,00	31 536,00
3	penetrace Revitalprimer - materiál, bal 5kg	bal	8,00	498,00	3 984,00
4	Revitalprimer - nátěr (vč. zakrývacích prací)	h	32,00	580,00	18 560,00
5	fasádní barva JUB Silicatecolor bal. 15l	ks	1,00	1 814,00	1 814,00
6	vertikální/vnitrostaveništní doprava suti	kpl	1,00	5 600,00	5 600,00
7	2x nátěr fasádní barvou z vnitřní strany atiky	h	48,00	580,00	27 840,00
Díl :	Doprava a režie				7 500,00
1	doprava + likvidace odpadu + parkovné Pha 7	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem bez DPH				286 908,00
	DPH 21%				60 250,68
	Včetně 21% DPH				347 158,68