

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **220816**      **Oprava l.c. Jezerní**

Objekt: **22LBOUB001**      **Oprava l.c. Jezerní**

Rozpočet: **01**      **Oprava l.c. Jezerní**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			396 393,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>396 393,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		396 393,50 CZK
Základní DPH	21 %		83 242,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 479 636,14 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			55 025,00	14
5	Komunikace	HSV			285 000,00	72
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			24 900,00	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 468,50	8
Cena celkem					396 393,50	100

## Položkový rozpočet

S:	220816	Oprava l.c. Jezerní
O:	22LBOUB001	Oprava l.c. Jezerní
R:	01	Oprava l.c. Jezerní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>55 025,00</b>
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	2 400,00000	16,00	38 400,00
		300*3		900,00000		
		500*3		1 500,00000		
2	00999	zhotovení terénních vln pro odvod vody - svodnice		8,00000	750,00	6 000,00
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření mat. za stokou	m3	125,00000	85,00	10 625,00
		300*0,15		45,00000		
		300*1*0,1		30,00000		
		500*1*0,1		50,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>285 000,00</b>
4	564821111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 500,00000	76,00	114 000,00
		500*3		1 500,00000		
5	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	900,00000	190,00	171 000,00
		300*3		900,00000		
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>24 900,00</b>
6	938902101R00	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,15 m3/m	m	300,00000	35,00	10 500,00
		300		300,00000		
7	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	800,00000	18,00	14 400,00
		300*1		300,00000		
		500*1		500,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>31 468,50</b>
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	699,30000	45,00	31 468,50