

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 44102
Stavba: Hůrka v km 0,300 - 0,470

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:
Christos Liolios

Projektant:
Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC OZ:
Datum: 8.9.2022

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 12669750
DIČ: ██████████

IČ: 47976250
DIČ: CZ47976250

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			787 025,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 787 025,00	Výše daně 165 275,25
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			952 300,25

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: *Lo* _____


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 44102

Stavba: Hůrka v km 0,300 - 0,470

Místo: Datum: 08.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Uchazeč: Christos Liolios

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		787 025,00	952 300,25
SO 01	Údržba	451 940,00	546 847,40
SO 02	Kácení	216 085,00	261 462,85
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	119 000,00	143 990,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hůrka v km 0,300 - 0,470

Objekt:

SO 01 - Údržba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

Christos Liolios

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.09.2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

12669750

DIČ:

IČ:

47976250

DIČ:

CZ47976250

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				451 940,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	451 940,00	21,00%	94 907,40	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		546 847,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hůrka v km 0,300 - 0,470

Objekt:

SO 01 - Údržba

Místo:

Datum: 08.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: Lesprojekt Krnov,
s.r.o.

Uchazeč: Christos Liolios

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

451 940,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

451 940,00

D 1

Zemní práce

375 038,00

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	810,000	11,00	8 910,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251103 Online PSC								
2	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	19,000	550,00	10 450,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201111 Online PSC VV Tabulka kácení "Kácení dřevin listnatých" 19 19,000								
3	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	14,000	1 100,00	15 400,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112 Online PSC VV Tabulka kácení "Kácení dřevin listnatých" 14 14,000								
4	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	4 400,00	8 800,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201114 Online PSC VV Tabulka kácení "Kácení dřevin listnatých" 1 1,000 "Tabulka pařezů" 1 1,000 Součet 2,000								
5	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	5 250,00	26 250,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201115 Online PSC VV Tabulka kácení "Kácení dřevin listnatých" 3 3,000 "Tabulka pařezů" 2 2,000 Součet 5,000								
6	K	112201117	Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	9 600,00	19 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201117 Online PSC VV Tabulka kácení "Kácení dřevin listnatých" 2 2,000								
7	K	112201124	Odstranění pařezů D přes 1,4 do 1,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1400 do 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201124 Online PSC VV Tabulka kácení "Kácení dřevin listnatých" 1 1,000								
8	K	112201139	Odstranění pařezů D přes 0,9 do 1,0 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201139 Online PSC VV Tabulka kácení "Tabulka pařezů" 1 1,000								
9	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	212,000	710,00	150 520,00	CS ÚRS 2020 01
PP Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svléhání přehození výkopku. 3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 3 m; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdi při průměrné tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124. Výkopávky pro koryta vodotečí nebo 127 ... Výkopávky pod vodou zářezů pro šyby a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 127... Výkopávky pod vodou zářezů pro šyby a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185. Shrabání nakoseného porostu a omezení břehů. Viz. tabulka kubatur</p>		212,000			
	PSC							
	WV	čištění						
10	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	173,000	175,00	30 275,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111					
	WV		Uložení nánosů do podoby zemního valu na levém břehu					
	WV		Viz tabulka kubatur - 39m3 bude použito na zásyp jam po pařezech					
	WV		čištění-39		173,000			
11	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	319,500	7,50	2 396,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451311					
	WV		"oseť pravého břehu"					
	WV		319,5		319,500			
12	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	7,988	115,00	918,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	WV		319,5*0,025 Přepočtené koeficientem množství		7,988			
13	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	319,500	75,00	23 963,13	CS ÚRS 2022 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111					
	WV		"svahování v zářezu dle autocadu, plocha * sklon svahu"					
	WV		213*1,5		319,500			
14	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	507,000	65,00	32 955,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101					
	WV		"svahování v násypu dle autocadu, plocha * sklon svahu"					
	WV		292*1,5+69*1		507,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 900,00	
15	K	R9-001	Kompletní likvidace dřevních zbytků pařezů v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s dřevními zbytky vč. případných poplatků za uložení. Likvidace je plně v režii zhotovitele stavby.</p>					
16	K	R9-002	Zřízení dočasného přejezdu přes odlehčovací příkop	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Zřízení přejezdu přes nové budovaný "Odlehčovací příkop Krnov - Chomýž". Kompletní provedení dočasnýho zatrubnění min DN 400, včetně zásypů, manipulace, likvidace a uvedení do původního stavu po dokončení stavby.</p>					
17	K	R9-003	Demontáž a montáž oplocení na levém břehu v horní části úseku	m	29,000	1 100,00	31 900,00	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Demontáž stávajícího dřevěného oplocení na levém břehu v délce 29 m nacházející se ve staničení cca 0,430 – 0,460. V případě, že to již nebude z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího plotu možné, bude tento nahrazen oplocením z drátěného pletiva výšky 1,6 m s ocelovými sloupky (8 ks). 29 "m"</p>		29,000			
	WV							
	D	998	Přesun hmot				2,00	
18	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	0,008	250,00	2,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998312011					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.</p>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hůrka v km 0,300 - 0,470

Objekt:

SO 02 - Kácení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

Christos Liolios

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.09.2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

12669750

DIČ:

IČ:

47976250

DIČ:

CZ47976250

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				216 085,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	216 085,00	21,00%	45 377,85	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		261 462,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

08.09

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Hůrka v km 0,300 - 0,470

Objekt:

SO 02 - Kácení

Místo:

Datum: 08.09.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: Lesprojekt Krnov,

Uchazeč: Christos Liolios

s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							216 085,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				216 085,00	
D	1		Zemní práce				216 085,00	
1	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	19,000	315,00	5 985,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111					
	VV		Tabulka kácení					
	VV		"Kácení dřevin listnatých ovocných" 19		19,000			
2	K	R (112151352)	Kácení stromu ve ztížených podmínkách - rizikové kácení (s postupným spouštěním částí kmene a koruny, plošina, stromolezec) o průměru na řezné ploše pařezu do 0,3 m	kus	14,000	2 700,00	37 800,00	
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmé měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně					
	PSC		Tabulka kácení					
	VV		"Kácení dřevin listnatých" 14		14,000			
3	K	R (112151354)	Kácení stromu ve ztížených podmínkách - rizikové kácení (s postupným spouštěním částí kmene a koruny, plošina, stromolezec) o průměru na řezné ploše pařezu do 0,5 m	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmé měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně					
	PSC		Tabulka kácení					
	VV		"Kácení dřevin listnatých" 1		1,000			
4	K	R (112151355)	Kácení stromu ve ztížených podmínkách - rizikové kácení (s postupným spouštěním částí kmene a koruny, plošina, stromolezec) o průměru na řezné ploše pařezu do 0,6 m	kus	3,000	14 300,00	42 900,00	
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmé měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně					
	PSC		Tabulka kácení					
	VV		"Kácení dřevin listnatých" 3		3,000			
5	K	R (112151357)	Kácení stromu ve ztížených podmínkách - rizikové kácení (s postupným spouštěním částí kmene a koruny, plošina, stromolezec) o průměru na řezné ploše pařezu do 0,8 m	kus	2,000	28 700,00	57 400,00	
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení části kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně</p>					
	WV		Tabulka kácení					
	WV		"Kácení dřevin listnatých" 2		2,000			
6	K	R (112151364)	Kácení stromu ve ztížených podmínkách - rizikové kácení (s postupným spouštěním částí kmene a koruny, plošina, stromolezec) o průměru na řezné ploše pařezu do 1,5 m	kus	1,000	63 000,00	63 000,00	
	PP		<p>Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1400 do 1500 mm</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně</p>					
	PSC							
	WV		Tabulka kácení					
	WV		"Kácení dřevin listnatých" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hůrka v km 0,300 - 0,470

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.09.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

47976250

DIČ:

Uchazeč:

Christos Liolios

IČ:

12669750

DIČ:

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s. r. o.

IČ:

42196451

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Halaška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				119 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	119 000,00	21,00%	24 990,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		143 990,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

20.9.2022

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hůrka v km 0,300 - 0,470

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 08.09.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.

Uchazeč:

Christos Liolios

Zpracovatel:

r. o.
Ondřej Halaška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				119 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				43 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby <i>Poznámka k položce:</i> Průběžné vytyčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů.					
	P							
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě <i>Poznámka k položce:</i> Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení (3 paré + 1 v elektronické formě).					
	P							
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Poznámka k položce:</i> Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.					
	P							
D	VRN2		Příprava staveniště				15 000,00	
4	K	021002000	Záchranné práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Záchranné práce <i>Poznámka k položce:</i> Zajištění, opakované slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.					
	P							
D	VRN3		Zařízení staveniště				11 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, přípravy plochy, skládek, deponií, objektů pro pracovníky apod. Cena zahrnuje také přípravné práce pro zařízení staveniště např. sejmutí a rozproštění ornice v případě pozemků pod ochrannou ZPF. Součástí ceny je i osazení normé stěny při provádění prací.					
	P							
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Informační tabule na staveništi <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů: - Název stavby, zhotovitel stavby, investor stavby, uvedení dotačního litulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd. - Zajištění umístění štítku o povolení stavby - Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastním inspektorátu práce					
	P							
D	VRN4		Inženýrská činnost				50 000,00	
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Dozor jiné osoby <i>Poznámka k položce:</i> Zajištění dohledu odborně způsobilou osobou v oboru biologie dle podmínek "Biologického průzkumu území záměru" (Radim Kočvara 05/2022), přičemž o jednotlivých dozorech budou zaznamenány zápisy do SD. Součástí dohledu bude i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby. "Zajištění biologického dozoru dle podmínek Biologického průzkumu území záměru a požadavku KÚ MSK ŽP"					
	P							
	WV					1,000		
	WV					1,000		
	WV							
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Plán BOZP na staveništi <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.: - aktualizace a provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - platí pro celou stavbu					
	P							
11	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby <i>Poznámka k položce:</i> Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací uvedených do předchozího - užívatelného stavu zpět jejich vlastníkům					
	P							
12	K	VRN4-001	Požírování fotodokumentace v digitální podobě	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Požírování fotodokumentace v digitální podobě <i>Poznámka k položce:</i> Fotodokumentace postupu prací během provádění díla s popisem pracovních postupů, lokalizací a uvedením data pořízení.					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	VRN4-002	Zřízení a odstranění ochrany kmenů a kořenových náběhů bedněním	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zřízení a odstranění ochrany kmenů a kořenových náběhů bedněním					
	P		<i>Poznámka k položce: Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by mohly být činností na stavbě ohroženy či poškozeny a to obandážováním geotextilií a dřevěnými latěmi v. 2,5 m vč. ovázání - předpoklad 8 ks</i>					
14	K	VRN4-005	Pasportizace okolních pozemků	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Zajištění geologa (geotechnika)					
	P		<i>Poznámka k položce: Před zahájením stavby bude provedena pasportizace okolních pozemků za účelem zdokumentování jejich stavu před výstavbou.</i>					
15	K	VRN4-006	Uvedení pozemků a komunikací dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Zajištění geologa (geotechnika)					
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně travních osevu dotčených ploch.</i>					

SEZNAM FIGUR

Kód: 44102
 Stavba: Hůrka v km 0,300 - 0,470

Datum: 08.09.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Údržba		
čištění			212,000
	Viz. tabulka kubatur		0,000
čištění	212		212,000
Použití figury:			
129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	212,000
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů ztuhnutých strojně	m3	173,000
SO 02	Kácení		
bour_bet_dlaz			4,004
bour_beton			42,000
	"Bourání stávající přehrážky"		0,000
	"Oprava návodní srany přehrážky - beton v tl. 20 cm" 42		42,000
bour_beton	Součet		42,000
bour_dlaž			28,000
	"Rozebrání dlažeb"		0,000
bour_dlaž	"Dlažba ve dně" 28		28,000
bour_dlaž2			8,000
	"Rozebrání dlažeb"		0,000
bour_dlaž2	"Dlažby břehů spadiště" 8		8,000
bour_zdivo			496,000
	"bourání stávající přehrážky"		0,000
	"Stávající tělo přehrážky" 487		487,000
	"Oprava přehrážky - obklad z kamene" 9		9,000
bour_zdivo	Součet		496,000
jáma			140,000
jáma	"Hloubení jam - základ pod přehrážkou" 140		140,000
kam_zem			1 208,000
	"odvoz odtěžených nánosů, materiálu z jam, rýh, vykopávek - předpoklad - odvoz do vzdálenosti 25 km"		0,000
kam_zem	nánosy+jáma+rýha+vykopávka+bour_dlaž+bour_dlaž2+bour_zdivo-zásyp		1 208,000
lešení			310,000
	oboustranné lešení na základu přehrážky		0,000
lešení	"tělo přehrážky" 2*155		310,000
likvidace_beton			10,010
likvidace_kamen			1 300,660
nánosy			436,000
	"Vyčištění záchytného prostoru"		0,000
nánosy	436		436,000
nova_prehr_beton			419,600
patky_dlazby			6,400
prehr_kamen			67,400
Rovnanina			220,000
	"Opevnění dna rovnaninou z LK na štět" 65		65,000
	"Opevnění břehů spadiště rovnaninou z lomového kamene" 125		125,000
	"Opevnění břehu ve vzdálenosti 2,5 m od tělesa přehrážky" 30		30,000
Rovnanina	Součet		220,000
rozebr_zahoz			33,264
rýha			16,000
rýha	"Rýha pro ozub základu" 16		16,000
skladka_sut			574,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Odvoz na skládku Rapotín, vzdálenost 26 km"		0,000
skladka_sut	bour_beton + bour_zdivo + bour_dlaž+bour_dlaž2		574,000
Vykopávka			420,000
Vykopávka	"Vykopávky v prostoru nové přehrážky" 420		420,000
Zásyp			336,000
	"zásyp za opevněním břehů" 136		136,000
	"zásyp okolo přehrážky" 200		200,000
Zásyp	Součet		336,000