

# Obj. č. 8 Čer - SOUPIS PRACÍ

Stavba: SVK TO HB a Světlá n/S

Objekt: 02 - 2.TK Světlá n/S-Leština u Světlé

Místo: Datum: 29.09.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 652 920,96**

D HSV Práce a dodávky HSV 528 680,96

D 5 Komunikace pozemní 507 003,00

1	K	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d".	■			197 400,00
	W		"a-2.TK - pravý pas"(241,760-241,550)*1000				
	W		"b-2.TK - levý pas + pravý pas užitý"(244,590-244,345)*1000*2				
	W		Součet				0
2	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	■			6 138,00
	W		"a-2.TK - pravý pas po 50m"6				
	W		"b-2.TK - levý pas po 50m"7+11				
	W		"zakrácení nov.kolejnic"4+5				
	W		Součet				
3	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	■			5 550,00
	W		"a-2.TK (241,760-241,550)"1				
	W		"b-2.TK (244,590-244,345)"2				
	W		Součet				
4	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji.	■			430,00
	W		1				
5	M	5956140045	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	■			0,00
	W		3"dodá objednatel"				
6	M	5957110030.	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	■			0,00
	W		"a-2.TK - pravý pas"(241,760-241,550)*1000				
	W		"b-2.TK - levý pas + pravý pas užitý"(244,590-244,345)*1000				
	W		Součet				
7	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	■			50 310,00
	W		"a-2.TK - pravý pas"(241,760-241,550)*1000/0,6				
	W		"b-2.TK - levý pas + pravý pas užitý"(244,590-244,345)*1000*2/0,6+3,333				
	W		Součet				
8	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	■			134 925,00
	W		"a-2.TK - pravý pas(241,760-241,550)"9				
	W		"b-2.TK - levý pas + pravý pas užitý (244,590-244,345)"10+6				0
	W		Mezisoučet				
	W		-4 "závěrné svary"				
	W		Součet				
9	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	■			24 900,00
	W		4				
10	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	■			16 800,00
	W		4				
11	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	■			27 000,00
	W		"a-2.TK - pravý pas"(241,760-241,550)*1000+100				
	W		"b-2.TK - levý pas + pravý pas užitý"(244,590-244,345)*1000*2+200				
	W		Součet				
12	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	■			31 000,00
	W		"a-2.TK - pravý pas"(241,760-241,550)*1000+100				
	W		"b-2.TK - levý pas + pravý pas užitý"(244,590-244,345)*1000*2+200				
	W		Součet				
13	K	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	■			146,00
	W		"přejezd v km 244,553"2				
14	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	■			218,00
	W		"přejezd v km 244,553"2				
15	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	■			3 486,00
	W		"přejezd v km 244,553"2*3				
16	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	■			8 700,00
	W		"přejezd v km 244,553"2*3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 677,96
17	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	I			408,20
	W		"odvoz upevnění"0,211+0,03				
	W		"dovoz a odvoz pražce"3*2*0,3				
	W		Součet				
18	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	I			421,75
	W		"doprava upevnění"0,211+0,03				
19	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti .	I			734,76
	W		"odvoz upevnění"0,211+0,03				
	W		"dovoz a odvoz pražce"3*2*0,3				
	W		Součet				
20	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km				18 900,00
	W		"MHS"2				
21	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	I			1 213,25
	W		0,211				
D		N00	Nepojmenované práce				124 240,00
D		N01	Nepojmenovaný díl				124 240,00
22	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek				16 000,00
	W		1000				
23	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích				88 000,00
	W		"sobota+neděle výluky"20*10*2				
24	K	7594105012	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký				0,00
	W		1"odpojení a zapojení ukolejnění - provede objednatel"				
25	K	R9000.01	Pronájem dvoucestný bagr				20 240,00
	W		8				

# Obj. č. 8 Čer - SOUPIS PRACÍ

Stavba: SVK TO HB a Světlá n/S  
 Objekt: 03 - 1.TK Okrouhlice - HB

Místo: Datum: 29.09.2022  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>567 537,06</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				461 519,06
D	5		Komunikace pozemní				440 883,00
1	K	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d".	■	■	■	171 456,00
	W		"a-1.TK - pravý pas nový"(224,744-224,410)*1000		■		
	W		"b-1.TK - levý pas nový"(225,121-224,847)*1000		■		
	W		Součet		■		
2	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	■	■	1 ■■■	7 068,00
	W		"a-1.TK - pravý pas nový (224,744-224,410)"10+2		■		
	W		"b-1.TK - levý pas nový (225,121-224,847)"9+2		■		
	W		"zakrácení nov.kolejnic"8+7		■		
	W		Součet		■		
3	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	■	■	■	3 600,00
	W		8*2		■		
4	M	5957110030.	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	■	■	■	0,00
	W		"a-1.TK - pravý pas nový"(224,744-224,410)*1000		■		
	W		"b-1.TK - levý pas nový"(225,121-224,847)*1000		■		
	W		Součet		■		
5	M	5957131010	Lepný izolovaný styk tv. S49 délky 3,60 m	■	■	■	0,00
	W		4"km 224,442 a 224,939" dodá ST Ji		■		
6	M	5958158025	Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 (Vossloh)	■	■	■	62 220,00
	W		"a-1.TK - pravý pas nový"(224,744-224,410)*1000/0,6+3,333		■		
	W		"b-1.TK - levý pas nový"(225,121-224,847)*1000/0,6+3,333		■		
	W		Součet		■		
7	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	■	■	■	96 375,00
	W		"a-1.TK - pravý pas nový (224,744-224,410)"8		■		
	W		"b-1.TK - levý pas nový (225,121-224,847)"7		■		
	W		"lis"2+2		■		
	W		Mezisoučet		■		
	W		-4 "závěrné svary"		■		
	W		Součet		■		
8	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	■	■	■	24 900,00
	W		4		■		
9	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením koleinového pásu v koleji tv. S49	■	■	■	16 800,00
	W		4		■		
10	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	■	■	■	27 216,00
	W		"a-1.TK - pravý pas nový"(224,744-224,410)*1000+200		■		
	W		"b-1.TK - levý pas nový"(225,121-224,847)*1000+200		■		
	W		Součet		■		
11	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	■	■	■	31 248,00
	W		"a-1.TK - pravý pas nový"(224,744-224,410)*1000+200		■		
	W		"b-1.TK - levý pas nový"(225,121-224,847)*1000+200		■		
	W		Součet		■		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 636,06
12	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	I	■	■	210,20
	W		"odvoz LIS"0,898		■		
	W		"odvoz upevnění"0,153		■		
	W		Součet		■		
13	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	I	■	■	267,75
	W		"doprava upevnění a lis"0,153		■		
14	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti .	I	■	■	378,36
	W		"odvoz LIS"0,898		■		
	W		"odvoz upevnění"0,153		■		
	W		Součet		■		
15	K	9903100200	Převrácení mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	■	■	■	18 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"MHS"2				
16	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	I			879,75
	W		0,153				
	D	N00	Nepojmenované práce				106 018,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				106 018,00
17	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	■			16 128,00
	W		1008				
18	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	■			88 000,00
	W		"sobota+neděle výluky"20*10*2				
19	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	■			0,00
	W		6"zajistí objednatel"				
20	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	■			1 890,00
	W		6				
21	K	7594105012	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky	■			0,00