

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zemní práce v Krumlovském lese

Objekt:

SO 01 - SO 01 Zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2022

Zadavatel:

LESY ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

25344447

CZ25344447

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

389 896,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	389 896,19	21,00%	81 878,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

471 774,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zemní práce v Krumlovském lese

Objekt:

SO 01 - SO 01 Zemní práce

Místo:

Datum: 30.09.2022

Zadavatel: LESY ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

389 896,19

D HSV Práce a dodávky HSV

389 896,19

D 1 Zemní práce

389 896,19

1	K	125703301	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	98,000	320,45	31 404,10	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy lloušky naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem nezpevněným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/125703301

2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	185,000	185,30	34 280,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251104

3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	496,000	310,25	153 884,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251254

4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	779,000	74,46	58 004,34	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	779,000	124,10	96 673,90	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

6	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	255,000	61,37	15 649,35	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s polébným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101