

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22/09/10
Stavba: Žďárná v km 7200-7780

KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
elitbau s.r.o.

IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				346 453,36
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	346 453,36		72 755,21
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		419 208,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22.9.2022



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ždárna v km 7200-7780

Objekt

SO 01 - Odstranění sedimentu

Místo:

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elítbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							245 453,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				245 453,36
D	1		Zemní práce				245 453,36
1	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodoteči šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	125,500	750,00	94 125,00
	W		Množství dle tabulky kubatur, dále viz výkres Charakteristické příčné řezy				
	W		Cena zahrnuje čištění a přesun (soustředění sedimentu - manipulace v prostoru koryta)				
	W		"Hlavní tok" 125,5		125,500		
	W		Součet		125,500		
2	K	124253119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	125,500	100,00	12 550,00
3	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	125,500	150,00	18 825,00
4	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	125,500	250,00	31 375,00
5	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	627,500	20,00	12 550,00
	W		uvažovaná vrstva uložení sedimentu 0,2m				
	W		125,5/0,2		627,500		
	W		Součet		627,500		
6	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	627,500	15,00	9 412,50
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	15,688	103,00	1 615,86
8	K	R001	Příplatek za přesun sedimentu korytem k místu naložení, včetně naložení na dopravní prostředek	m	220,000	250,00	55 000,00
	W		"Přesuny sedimentu korytem v úsecích:"				
	W		"PF 1 - 4, vzdálenost 70 m" 70		70,000		
	W		"PF 5 - 7, vzdálenost 35 m" 35		35,000		
	W		"PF 7 - 9, vzdálenost 40 m" 40		40,000		
	W		"PF 9 - 11, vzdálenost 40 m" 40		40,000		
	W		"PF 11, vzdálenost 10 m" 10		10,000		
	W		"PF 11 - 13, vzdálenost 25 m" 25		25,000		
	W		Součet		220,000		
9	K	R003	Kosení a likvidace ruderálního porostu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		"V ceně je zahrnuto kosení, hrabání, snášení na hromady, zřízení manipulace, nakládání na dopr. prostředek, vodorovné přemístění na místo likvidace"				
	W		"V ceně je rovněž zahrnut případný poplatek a administrativní činnost"				
	W		"Plocha likvidovaného porostu - 45 x 2 = 90 m2"				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Ždárná v km 7200-7780

Objekt

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				101 000,00
1	K	903R	Inženýrské sítě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytyčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců, provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vyplnění vzdušných el. vedení při práci pod nimi; zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.</i>				
	P						
2	K	R001.1	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	R002.1	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště</i>				
	P						
4	K	R004	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
5	K	R005	Příplatek za ztížený přístup (únosnost, prostorově stísněné podmínky) a manipulaci v korytě toku	Soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
6	K	R009	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		3x tištěné paré + 1 el. podoba na CD				
	W		Dokumentace skutečného provedení stavby nebude zahrnovat zaměření				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
7	K	R010	Slovení rybi obsádky	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: V ceně je zahrnuto slovení rybi obsádky odborně způsobilou osobou, transport slovených ryb do úseků bez zásahu, evidence slovených jedinců</i>				
	P						