

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 072022
Stavba: Tůně V Zabitém - soustava tůní v nivě toku

KSO: 833
Místo: Čenkov u Přibramě, Hluboš

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Uchazeč:
REPENA s.r.o.

IČ: 24189928
DIČ: CZ24189928

Projektant:
KV+MV AQUA group, s.r.o.

IČ: 090 19 685
DIČ: CZ 090 19 685

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			474 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	474 000,00	99 540,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	573 540,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 25.9.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 072022

Stavba: Tůně V Zabitém - soustava tůní v nivě toku

Místo: Čenkov u Příbramě, Hluboš

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

NTTIVY ASKVA GROUP,

Uchazeč: REPENA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		474 000,00	573 540,00
SO 01	Tůně v ploše pramenné olšiny	196 159,39	237 352,86
SO 02	Tůně v nivě toku	146 772,93	177 595,25
SO 03	Vegetační úpravy	78 870,00	95 432,70
VON	Vedlejší a ostatní náklady	52 197,68	63 159,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně V Zabitém - soustava tůní v nivě toku

Objekt:

SO 01 - Tůně v ploše pramenné olšiny

KSO: 833
Místo: Čenkov u Příbramě

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Uchazeč:
REPENA s.r.o.

IČ: 24189928
DIČ: CZ24189928

Projektant:
KV+MV AQUA group, s.r.o.

IČ: 090 19 685
DIČ: CZ 090 19 685

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				196 159,39
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 159,39	21,00%	41 193,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	237 352,86
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně V Zabitém - soustava tůní v nivě toku

Objekt:

SO 01 - Tůně v ploše pramenné olšiny

Místo:

Čenkov u Příbramě

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

KV+MV AQUA
group, s.r.o.

Uchazeč:

REPENA s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 159,39

HSV - Práce a dodávky HSV

196 159,39

1 - Zemní práce

180 832,39

4 - Vodorovné konstrukce

13 440,00

998 - Přesun hmot

1 887,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tůně V Zabitém - soustava tůní v nivě toku

Objekt: SO 01 - Tůně v ploše pramenné olšiny

Místo: Čenkov u Příbramě

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: KV+MV AQUA group, s.r.o.

Uchazeč: REPENA s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 159,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

196 159,39

D 1

Zemní práce

180 832,39

1	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	10,000	850,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301</p> <p>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vyříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vyříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.</p> <p>P Poznámka k položce: Třídění kamene z výkopů tůní (odhad 10 m3), část použít na zpevnění nátoky do odvodňovací stružky, část uložit na hromady na okraji lesního komplexu</p>								
2	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	9,370	1 520,00	14 242,40	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203401</p> <p>Poznámka k souboru cen: 1. Vzdálenost přemístění se určuje mezi těžištěm původní hromady a těžištěm měřitelné figury. 2. Množství jednotek se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur.</p> <p>VV 10,00-0,63 9,370</p>								
3	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	220,000	50,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121111201</p> <p>P Poznámka k položce: odstranění hrabanky z pásu šířky 4,0 m pod terénní vlnou - pás směrem k tůni, po ukončení rozhraní hrabanky po okolním terénu</p>								
4	K	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	2,218	150,00	332,70	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100</p> <p>P Poznámka k položce: výkopy odpadních koryt od tůní</p> <p>VV 3,14*0,50*0,50/8*(3,0+12,2+7,4) 2,218</p>								
5	K	131151704	Hloubení jam v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně pro LTM	m3	330,216	220,00	72 647,52	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151704</p> <p>P Poznámka k položce: výkopy tůní T1 až T3 - 90 % tř. 1 až 2</p> <p>VV ((183,8 + 80,0)/2 * (0,55 + 0,68 + 0,34 + 1,50)/4)*0,90 91,110</p> <p>VV ((214,8 + 113,6)/2 * (0,84 + 0,47 + 0,90)/3)*0,90 108,865</p> <p>VV ((261,3 + 124,6)/2 * (0,78 + 0,83 + 0,49 + 0,90)/4)*0,90 130,241</p> <p>VV Součet 330,216</p>								
6	K	131251704	Hloubení jam v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně pro LTM	m3	36,690	210,00	7 704,90	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 m3</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251704</p> <p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a běhů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.</p> <p>P Poznámka k položce: výkopy tůní T1 až T3 - 10 % tř. 3</p> <p>VV ((183,8 + 80,0)/2 * (0,55 + 0,68 + 0,34 + 1,50)/4)*0,10 10,123</p> <p>VV ((214,8 + 113,6)/2 * (0,84 + 0,47 + 0,90)/3)*0,10 12,096</p> <p>VV ((261,3 + 124,6)/2 * (0,78 + 0,83 + 0,49 + 0,90)/4)*0,10 14,471</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				36,690	
7	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	307,692	100,00	30 769,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162251101					
	P		Poznámka k položce: Přemístění vytěžené zeminy na místa uložení do násypů terénních vln					
	VV		106,9 * 0,84		89,796			
	VV		88,5*0,85		75,225			
	VV		250,3*0,57		142,671			
	VV		Součet		307,692			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61,440	85,00	5 222,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162351104					
	P		Poznámka k položce: Odvoz přebytečné zeminy na místo trvalého uložení po lesní cestě na točnu pro vozidla					
	VV		366,91+2,22-307,69		61,440			
9	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhuťněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	307,692	30,00	9 230,76	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení neříděných sypanin do zemních hrází z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuťněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % oblemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171103201					
	P		Poznámka k položce: Uložení vytěžené zeminy do násypů terénních vln					
	VV		106,9 * 0,84		89,796			
	VV		88,5*0,85		75,225			
	VV		250,3*0,57		142,671			
	VV		Součet		307,692			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	61,440	180,00	11 059,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171251201					
	P		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena I pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuťnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhuťněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 .. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.					
	P		Poznámka k položce: Uložení přebytečné zeminy na místo konečného uložení s urovňáním povrchu					
	VV		366,91+2,22-307,69		61,440			
11	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	266,403	38,00	10 123,31	CS ÚRS 2022 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/182251101					
	P		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.					
	P		Poznámka k položce: Svahování břehů třídy T1 až T3 v násypěch					
	VV		42,20 * (1,40 + 1,80)/2		67,520			
	VV		40,3 * (0,90 + 1,00 + 2,20 + 1,80)/4		59,443			
	VV		58,10 * (7,90 + 1,20 + 0,70 + 1,10 + 1,10)/5		139,440			
	VV		Součet		266,403			
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 440,00	
12	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	0,630	8 000,00	5 040,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, řídicího jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/463212111					
	P		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít I pro rovnaniny za operami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za operami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na suchu s tím, že vyplnění spár a dutin lžezným kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem lžezným v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatek se stanoví v m2 vypracovaných líců.					
	P		Poznámka k položce: Zpevnění odpadních koryt od třídy v místě nátoky do odvodňovacího koryta (fixace hladiny vody v tůních)					
	VV		0,70*1,00*0,30*3		0,630			
13	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	2,100	4 000,00	8 400,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, řídicího Příplatek k cenám za vypracování líce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/463212191					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnání za operami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnání za operami a křídly pro rovnání o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin lžženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem lžženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnání. 3. Množství měrných jednotek a) rovnání se stanoví v m3 konstrukce rovnání, b) přlplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.</i>					
			0,70*1,00*3		2,100			
		D 998	Přesun hmot				1 887,00	
14	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	1,258	1 500,00	1 887,00	CS ÚRS 2022 02
		PP	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opěvnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně V Zabitém - soustava tůní v nivě toku

Objekt:

SO 02 - Tůně v nivě toku

KSO: 833
Místo: Čenkov u Příbramě

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Uchazeč:
REPENA s.r.o.

IČ: 24189928
DIČ: CZ24189928

Projektant:
KV+MV AQUA group, s.r.o.

IČ: 090 19 685
DIČ: CZ 090 19 685

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **146 772,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 772,93	21,00%	30 822,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **177 595,25**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně V Zabitém - soustava tůní v nivě toku

Objekt:

SO 02 - Tůně v nivě toku

Místo:

Čenkov u Příbramě

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

KV+MV AQUA
group, s.r.o.

Uchazeč:

REPENA s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 772,93

HSV - Práce a dodávky HSV

146 772,93

1 - Zemní práce

131 445,93

4 - Vodorovné konstrukce

13 440,00

998 - Přesun hmot

1 887,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tůně v Zabitém - soustava tůní v nivě toku

Objekt: SO 02 - Tůně v nivě toku

Místo: Čenkov u Příbramě

Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: KV+MV AQUA group, s.r.o.

Uchazeč: REPENA s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 772,93

D HSV Práce a dodávky HSV

146 772,93

D 1 Zemní práce

131 445,93

1	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	10,000	850,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301</p> <p>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vyříděného lomového kamene nebo tvárníc na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vyříděného kamene nebo tvárníc na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárníc; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc; b) srovnání lomového kamene nebo tvárníc do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárníc.</p> <p>P Poznámka k položce: Třídění kamene z výkopů tůní, část použitá pro zpevnění vtoku do odvodňovacích koryt, část uložil na pozemku</p>								
2	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc s přemístěním do 10 m	m3	9,370	1 500,00	14 055,00	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203401</p> <p>Poznámka k souboru cen: 1. Vzdálenost přemístění se určuje mezi těžištěm původní hromady a těžištěm měřitelné figury. 2. Množství jednotek se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárníc do měřitelných figur.</p> <p>P Poznámka k položce: Uložení přebytečného lomového kamene z výkopů na hranici pozemku lokality SO 02 (směrem k patě svahu) 10,00-0,63</p> <p>VV 9,370</p>								
3	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	350,000	50,00	17 500,00	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121111201</p> <p>P Poznámka k položce: odstranění hrabanky z pásu šířky 4,0 m pod terénní vlnou - pás směrem k tůni, po skončení akce rozhrmutí po okolním terénu</p>								
4	K	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	1,619	150,00	242,85	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100</p> <p>P Poznámka k položce: Výkop odvodňovacích příkopů - odpad vody z tůní 3,14*0,50*0,50/8*(7,0+3,5+6,0)</p> <p>VV 1,619</p>								
5	K	131151704	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně pro LTM	m3	186,524	230,00	42 900,52	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151704</p> <p>P Poznámka k položce: Výkopy tůní T4 až T6 - 80 % tř. 1 až 2 ((118,9 + 42,2)/2 * (1,10 + 0,50 + 0,40 + 1,00)/4)*0,80</p> <p>VV 48,330</p> <p>VV ((116,3 + 45,9)/2 * (1,10 + 1,00 + 1,10 + 0,30 + 1,00 + 0,20)/6)*0,80</p> <p>VV 50,823</p> <p>VV ((208,6 + 121,1)/2 * (0,90 + 0,90 + 0,90 + 0,60 + 0,30 + 0,40 + 1,15 + 0,15)/8)*0,80</p> <p>VV 87,371</p> <p>VV Součet</p> <p>VV 186,524</p>								
6	K	131251704	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně pro LTM	m3	46,632	220,00	10 259,04	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3</p> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251704</p> <p>P Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a halí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.</p> <p>P Poznámka k položce: výkopy tůní T4 až T6 - 20 % tř.3 ((118,9 + 42,2)/2 * (1,10 + 0,50 + 0,40 + 1,00)/4)*0,20</p> <p>VV 12,083</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		$((116,3 + 45,9)/2 * (1,10 + 1,00 + 1,10 + 0,30 + 1,00 + 0,20)/6) * 0,20$		12,706			
	VV		$((208,6 + 121,1)/2 * (0,90 + 0,90 + 0,90 + 0,60 + 0,30 + 0,40 + 1,15 + 0,15)/8) * 0,20$		21,843			
	VV		Součet		46,632			
7	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	234,770	100,00	23 477,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101					
	P		Přemístění zeminy z výkopů tůní pro uložení do násypů terénních vln do tůní					
	VV		233,15+1,62		234,770			
8	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se ztuhnutím 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	234,770	45,00	10 564,65	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení neříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171103201					
	P		Poznámka k položce: Uložení vytěžené zeminy z tůní do násypů terénních vln					
9	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	103,865	38,00	3 946,87	CS ÚRS 2022 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101					
	PSC		1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.					
	P		Poznámka k položce: Svahování během tůní T4 až T6 v násypch terénních vln					
	VV		20,0 * (0,50 + 1,30 + 1,20)/3		20,000			
	VV		42,2 * (0,70 + 0,70 + 1,50 + 1,40)/4		45,365			
	VV		35,0 * (1,30 + 1,50 + 0,50 + 0,40 + 1,50 + 1,40)/6		38,500			
	VV		Součet		103,865			
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 440,00	
10	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	0,630	8 000,00	5 040,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, říděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrání a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrání a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těžným kamenivem se oceňuje cenou 469 67-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těžným v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatek se stanoví v m2 vypracovaných líců.					
	P		Poznámka k položce: Zpevnění odtokových koryt z tůní v místě nátok (fixace hladiny vody v tůních)					
	VV		0,70*1,00*0,30*3		0,630			
11	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	2,100	4 000,00	8 400,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, říděného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212191					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrání a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrání a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těžným kamenivem se oceňuje cenou 469 67-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těžným v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatek se stanoví v m2 vypracovaných líců.					
	VV		0,70*1,00*3		2,100			
	D	998	Přesun hmot				1 887,00	
12	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	1,258	1 500,00	1 887,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tenlo přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně V Zabitém - soustava tůní v nivě toku

Objekt:

SO 03 - Vegetační úpravy

KSO: 833
Místo: Čenkov u Příbramě

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Uchazeč:
REPENA s.r.o.

IČ: 24189928
DIČ: CZ24189928

Projektant:
KV+MV AQUA group, s.r.o.

IČ: 090 19 685
DIČ: CZ 090 19 685

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **78 870,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 870,00	21,00%	16 562,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 95 432,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně V Zabitém - soustava tůní v nivě toku

Objekt:

SO 03 - Vegetační úpravy

Místo:

Čenkov u Příbramě

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

KV+MV AQUA
group, s.r.o.

Uchazeč:

REPENA s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 870,00

HSV - Práce a dodávky HSV

78 870,00

1 - Zemní práce

78 870,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůně V Zabitém - soustava tůň v nivě toku

Objekt:

SO 03 - Vegetační úpravy

Místo:

Čenkov u Příbramě

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

KV+MV AQUA
group, s.r.o.

Uchazeč:

REPENA s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

78 870,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

78 870,00

D 1

Zemní práce

78 870,00

1	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	103,000	220,00	22 660,00	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Online PSC PSC P</p> <p>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Poznámka k položce: viz tabulka v příloze G</p>								
2	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	71,000	250,00	17 750,00	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Online PSC PSC P</p> <p>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Poznámka k položce: viz tabulka v příloze G</p>								
3	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	35,000	300,00	10 500,00	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Online PSC PSC P</p> <p>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Poznámka k položce: viz tabulka v příloze G</p>								
4	K	112251104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	25,000	350,00	8 750,00	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Online PSC PSC P</p> <p>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251104 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Poznámka k položce: viz tabulka v příloze G</p>								
5	K	112251105	Odstranění pařezů D do 1100 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Online PSC PSC P</p> <p>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251105 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Poznámka k položce: viz tabulka v příloze G</p>								
6	K	112251107	Odstranění pařezů D do 1300 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
<p>PP Online PSC</p> <p>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 1100 do 1300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251107</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesulé zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmému měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.</p> <p>Poznámka k položce: viz tabulka v příloze G</p>					
7	K	112251108	Odstranění pařezů D do 1500 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odsílením průměru přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251108 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesulé zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmému měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
	P		Poznámka k položce: viz tabulka v příloze G					
8	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	103,000	60,00	6 180,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201421 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	P		Poznámka k položce: Odvoz pařezů na místo trvalého uložení po lesní cestě na točnu pro vozidla. Místo uložení pařezů je vyznačeno na mapce v příloze D.1.					
9	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	71,000	70,00	4 970,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201422 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	P		Poznámka k položce: Odvoz pařezů na místo trvalého uložení po lesní cestě na točnu pro vozidla. Místo uložení pařezů je vyznačeno na mapce v příloze D.1.					
10	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	35,000	80,00	2 800,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201423 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	P		Poznámka k položce: Odvoz pařezů na místo trvalého uložení po lesní cestě na točnu pro vozidla. Místo uložení pařezů je vyznačeno na mapce v příloze D.1.					
11	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	25,000	90,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201424 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	P		Poznámka k položce: Odvoz pařezů na místo trvalého uložení po lesní cestě na točnu pro vozidla. Místo uložení pařezů je vyznačeno na mapce v příloze D.1.					
12	K	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 1100 mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201520 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	P		Poznámka k položce: Odvoz pařezů na místo trvalého uložení po lesní cestě na točnu pro vozidla. Místo uložení pařezů je vyznačeno na mapce v příloze D.1.					
13	K	162201521	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 1300 mm	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201521 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	P		Poznámka k položce: Odvoz pařezů na místo trvalého uložení po lesní cestě na točnu pro vozidla. Místo uložení pařezů je vyznačeno na mapce v příloze D.1.					
14	K	162201522	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 1500 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201522 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P			<i>Poznámka k položce: Odvoz pařezů na místo trvalého uložení po lesní cestě na ločnu pro vozidla. Místo uložení pařezů je vyznačeno na mapce v příloze D.1.</i>					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně V Zabitém - soustava tůní v nivě toku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833
Místo: Čenkov u Příbramě

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Uchazeč:
REPENA s.r.o.

IČ: 24189928
DIČ: CZ24189928

Projektant:
KV+MV AQUA group, s.r.o.

IČ: 090 19 685
DIČ: CZ 090 19 685

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				52 197,68
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 197,68	21,00%	10 961,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	63 159,19
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tůň V Zabitém - soustava tůní v nivě toku
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Čenkov u Příbramě
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: REPENA s.r.o.

Datum: 5. 8. 2022
Projektant: KV+MV AQUA
group, s.r.o.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	52 197,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 197,68
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 697,68
VRN3 - Zařízení stavenišť	11 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůně V Zabitém - soustava tůní v nivě toku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Čenkov u Příbramě

Datum:

5. 8. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

KV+MV AQUA
group, s.r.o.

Uchazeč:

REPENA s.r.o.

Zpracovatel:

I [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 197,68

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				52 197,68	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 697,68	
1	K	01132400	Archeologický průzkum	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Archeologický průzkum					
	P		<i>Poznámka k položce: dle informace archeologů vyžaduje akce 6 návštěv (po 4 hod.), zpracování expertního listu</i>					
2	K	01210300	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	15 697,68	15 697,68	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce: Vytýčení polohových bodů a výšek před zahájením výstavby oprávněným geodetem</i>					
3	K	01220300	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: Kontrola souladu realizace stavby s vytyčovacími body oprávněným geodetem</i>					
D	VRN3		Zařízení staveniště				11 500,00	
4	K	03240300	Provizorní komunikace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Provizorní komunikace					
	P		<i>Poznámka k položce: Zpevnění přístupových cest a tras pohybu po stavbě vhodným způsobem dle klimatických podmínek a uvážení dodavatele</i>					
5	K	03450300	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Informační tabule na staveništi					
	P		<i>Poznámka k položce: mobilní informační panel, identifikační štítek stavby, rozhodnutí o povolení stavby, tabule "Zákaz vstupu nepovolaným osobám"</i>					
6	K	03910300	Zřízení, odstranění a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zřízení, odstranění a odvoz zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce: Zřízení, odstranění a odvoz zařízení staveniště</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
7	K	04910300	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: vedení pozemků do původního stavu a protokolárního předání dotčených pozemků vlastníkům označení plochy ochrany dubu (čáp černý) páskou</i>					