

# ROZPOČET

Stavba: Sanace havarijních úseků LC Formánka \_ LS Chocov

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:


Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 15.9.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				149 136,60	239,088
	5	Komunikace				131 203,20	239,088
1	564851014	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 100 mm	m2	44,000	240,00	10 560,00	18,260
2	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl. 60 mm	m2	1 699,200	71,00	120 643,20	220,828
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 933,40	0,000
	99	Přesun hmot				17 933,40	0,000
3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	239,112	75,00	17 933,40	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>149 136,60</u>	<u>239,088</u>



# ROZPOČET

Stavba: Oprava LC část Formanky - LS Chocov

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 20.9.2022

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				83 367,90	109,155
1		Zemní práce				6 779,70	0,000
1	113105441	Rozrytl krytu z kaméniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	199,800	32,00	6 393,60	0,000
2	124153100	Vykopávky do 100 m3 pro koryta vodotečí v hornině lř. těž. I skupiny 1 a 2	m3	3,510	110,00	386,10	0,000
5		Komunikace				75 778,20	109,155
3	564841111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD II 120 mm	m2	325,000	169,00	61 675,00	73,262
4	564861011	Podklad ze šlérkodrtě ŠD II 200 mm do 100 m2	m2	96,600	249,00	24 103,20	35,893
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				810,00	0,000
5	938900611	Odstranění nánošu na krajnicích II do 100 mm	m2	27,000	30,00	810,00	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>83 367,90</u>	<u>109,155</u>

