

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Demolice kotelny v areálu DMS Břeclav

Objekt:

S01 - p.č. st. 2205 v k.ú. Břeclav

KSO:

Místo: Břeclav

CC-CZ:

Datum: 26.09.2022

Objednatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

HORÁČEK Milan, s.r.o., Sudoměřice 182, 696 66 Sudoměřice

IČ: 4500008

DIČ: CZ04500008

Cena bez DPH				495 902,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	495 854,97	21,00%	104 129,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	600 031,54
-------------------	--------------	-------------------

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice kotelny v areálu DMS Břeclav

Objekt:

S01 - p.č. st. 2205 v k.ú. Břeclav

Místo:

Břeclav

Datum:

26.09.2022

Objednatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel:

HORÁČEK Milan, s.r.o., Sudoměřice 182, 696 66 Sudoměřice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

495 902,00

HSV - Práce a dodávky HSV

495 902,00

1 - Zemní práce

5 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

246 010,35

997 - Přesun sutě

244 891,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice kotelny v areálu DMS Břeclav

Objekt:

S01 - p.č. st. 2205 v k.ú. Břeclav

Místo:

Břeclav

Datum:

26.09.2022

Objednatel:

Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice

Zhotovitel:

HORÁČEK Milan, s.r.o., Sudoměřice 182, 696 66 Sudoměřice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							495 902,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				495 902,00
D		1	Zemní práce				5 000,00
1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,000	100,00	5 000,00
		W	50		50,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				246 010,35
2	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	18,820	1 000,00	18 820,00
3	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1 179,910	85,00	100 292,35
4	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	123,310	800,00	98 648,00
5	K	966071111	Demontáž ocelových kcí	t	56,500	500,00	28 250,00
D		997	Přesun sutě				244 891,65
9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace - nakládání k odvozu	t	2 437,190	20,00	48 743,80
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,000	3 000,00	6 000,00
11	K	997013RX1	Drcení stavebního odpadu a ponechání na stavbě	t	2 437,190	58,00	141 357,02
12	K	997013RX111	Příplatek za třídění odpadu	t	2 437,190	20,00	48 743,80

