

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200127
Stavba: Tišnov, RZZ - Výmalba prostor PO

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 88 577,97 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 88 577,97 | 18 601,37 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 107 179,34 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200127

Stavba: Tišnov, RZZ - Výmalba prostor PO

Místo: **Tišnov**

Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 88 577,97 | 107 179,34 |
| PZ220012 7 | Tišnov, RZZ - Výmalba prostor PO | 88 577,97 | 107 179,34 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tišnov, RZZ - Výmalba prostor PO

KSO:

Místo: Tišnov

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 8. 2022

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 577,97

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 88 577,97 | 21,00% | 18 601,37 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

107 179,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tišnov, RZZ - Výmalba prostor PO

Místo: Tišnov

Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 577,97

| | |
|------------------------------------------------|--|
| HSV - Práce a dodávky HSV | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| 997 - Přesun sutě | |
| 998 - Přesun hmot | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | |
| VRN5 - Finanční náklady | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tišnov, RZZ - Výmalba prostor PO

Místo: Tišnov

Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | |
| 1 | K | 629991001 | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou | | | | | |
| | VV | | "zakrytí techniky v dopravní kanceláři" | | | | | |
| | VV | | "1P12" 12,3*6,4*2 | | | | | |
| 2 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | | | | | |
| | VV | | "1P12, 1P01+OP01 (jen schodiště), OP03, OP04, OP05, OP06" | | | | | |
| | VV | | 1,15*1,4*7 + 1,4*2,05 + 0,55*0,85*2 + 0,8*1,97*2 + 0,6*1,97*8 | | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| 3 | K | 949111111 | Montáž lešení lehkého kovového trubkového v do 1,2 m | sada | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž lešení lehkého kovového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | | | | | |
| 4 | K | 949111211 | Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití | sada | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Montáž lešení lehkého kovového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | | | | | |
| | VV | | 2*4 | | | | | |
| 5 | K | 949111811 | Demontáž lešení lehkého kovového trubkového v do 1,2 m | sada | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Demontáž lešení lehkého kovového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | | |
| 6 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | | | | | |
| 7 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | | | | | |
| 8 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | | | | | |
| | VV | | 0,045*14 | | | | | |
| 9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | | | | | |
| 10 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | | |
| 11 | K | R-9529011 | Úklid místností po výmalbě | m2 | | | | |
| | PP | | Úklid místností po výmalbě | | | | | |
| | VV | | "z pol. 78417-1101" 104,96 | | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | | |
| 12 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | | |
| 13 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | | | | | |
| | VV | | "1P12 - prvky ocelového skeletu" | | | | | |
| | VV | | 0,12*4*3,3*9 + (0,12*2+0,052*4)*4,38*2*2 | | | | | |
| 14 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | | | | | |
| | VV | | "z pol. 78330-1313" 22,105 | | | | | |
| 15 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný syntetický standardní | | | | | |
| 16 | K | 783317101 | Krycí jednorázobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednorázobný syntetický standardní | | | | | |
| | VV | | "nátěr 2x" 22,105*2 | | | | | |
| 17 | K | 783801201 | Obroušení omítek před provedením nátěru | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení | | | | | |
| | VV | | "1P12 - stěny" | | | | | |
| | VV | | (6,4*2 + 12,3*2) * 3,3 - 1,15*1,4*6 | | | | | |
| | VV | | "sokl - schodiště + OP01" | | | | | |
| | VV | | (2,3+1,2+1,15+3+4,3)*1 + (4,3+2,3+4,3)*1 + (1+2,65)*1,5 | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| 18 | K | 783801401 | Ometení omítek před provedením nátěru | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení | | | | | |
| | VV | | 142,085 | | | | | |
| 19 | K | 783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | | | | | |
| | VV | | "sokl z pol. 78380-1201" 28,325 | | | | | |
| 20 | K | 783817121 | Krycí jednorázobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Krycí (ochranný) nátěr omítek jednorázobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | | | | | |
| | VV | | "sokl z pol. 78380-1201 - 2 vrstvy" 28,325*2 | | | | | |
| 21 | K | 783822111 | Tmelení prasklin š přes 1 do 5 mm na omítkách disperzním tmelem | m | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm | | | | | |
| | VV | | "sokl" 35 | | | | | |
| 22 | K | 783823121 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevolátnitých, dřevostěpkových, cementotřískových apod.) akrylátový | | | | | |
| | VV | | "1P12 - stěny" | | | | | |
| | VV | | (6,4*2 + 12,3*2) * 3,3 - 1,15*1,4*6 | | | | | |
| 23 | K | 783827401 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevolátnitých apod.) akrylátový | | | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | |
| 24 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | "z pol. 78421-1121" 144,997 | | | | | |
| 25 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | "z pol. 78421-1121" 144,997 | | | | | |
| 26 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | "z pol. 78421-1121" 144,997 | | | | | |
| 27 | K | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| 28 | K | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| 29 | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m | m | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | 103 | | | | | |
| 30 | M | 58124838 | páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm | m | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm | | | | | |
| | VV | | 103*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" | | | | | |
| 31 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | | | | | |
| | VV | | 78,12 + 4,3*2,3+ | | | | | |
| 32 | M | 28329042 | fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm | | | | | |
| | VV | | 104,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" | | | | | |
| 33 | K | 784181121 | Hloubková jednorázobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Hloubková jednorázobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | "z pol. 78421-1121" 144,997 | | | | | |
| 34 | K | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| | VV | | "výmalba řešených prostor - jen stěny" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | "OP01 + 1P01 - jen vlastní prostor schodiště" | | | | | |
| VV | | | (4,3+2,3+1,2+2,8)*0,6 + (4,6+2,3+4,6)*6,83 | | | | | |
| VV | | | "- syntetický nátěr soklu" -(2,3+1,2+1,15+3+4,3)*1 - | | | | | |
| VV | | | (4,3+2,3+4,3)*1 | | | | | |
| VV | | | "OP03" | | | | | |
| VV | | | (1,9+1,9+1,5+1,5)*3,28 - "obklad" (0,55+0,75)*1,5 | | | | | |
| VV | | | "OP04" | | | | | |
| VV | | | (0,8+0,8+1,5+1,5)*3,28 - "obklad" (0,8+0,8+1,5+1,5)*1,5 | | | | | |
| VV | | | "OP05" | | | | | |
| VV | | | (2,65+2,65+1,75+1,75)*3,28 - "syntetický nátěr soklu" | | | | | |
| VV | | | (1+2,65)*1,5 | | | | | |
| VV | | | "OP06" | | | | | |
| VV | | | "sprcha" (1,6+0,95+1,6)*3,28 - "obklad" (1,6+0,95+1,6)*2,2 | | | | | |
| VV | | | (2,65+2,65+2)*3,28 - "obklad" 2,65*1,5 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| D | HZZ | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | |
| 35 | K | HZZ1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | | | | | |
| VV | | | vystěhování a nastěhování nábytku | | | | | |
| VV | | | 2*5 | | | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| D | VRN5 | | Finanční náklady | | | | | |
| 36 | K | 059002000 | Index dle rámcové smlouvy | ... | | | | CS ÚRS 2022 01 |
| PP | | | Ostatní finance | | | | | |