

# Soupis stavebních prací

Název stavby:	Dětská léčebna Boskovice	Objednatel:	Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00386766/
Druh stavby:	Renovace kanceláře	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Boskovice	Zhotovitel:	Final-Fond s.r.o.	IČ/DIČ:	04895398/CZ04895398
Začátek výstavby:	16.07.2021	Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	62 515,88	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	131 722,62	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	19 170,90	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	240 780,58			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		16 203,00				
Přesun hmot a sutí		15 631,94				
ZRN celkem		486 024,92	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	486 024,92	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	102 065,23
	Celkem bez DPH	486 024,92
	Celkem včetně DPH	588 090,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

FINAL FOND s.r.o.  
 IČ: 04895398  
 DIČ: CZ04895398  
 Lidická 700/19, Yevaff  
 Brno

## Soupis stavebních prací

Název stavby:		Dětská léčebna Boskovice		Objednatel:	Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace								
Druh stavby:		Renovace kanceláře		Doba výstavby:	16,07,2021								
Lokalita:		Boskovice		Projektant:	Final-Fond s.r.o.								
JKSO:		Zpracováno dne:		Zhotovitel:	Final-Fond s.r.o.								
Zpracováno dne:		Zpracováno dne:		Zpracoval:									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>22 803,97</b>	<b>19 708,53</b>	<b>42 512,50</b>			<b>1,98</b>	
1		340100011RA00I	Zadivka otvorů v příčkách	m2	4,00	1 260,00	1 389,56	3 650,44	5 040,00		0,13	0,52	
2		342091012R00I	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW, 2x opl.	kus	1,00	2 185,00	0,00	2 185,00	2 185,00		0,00	0,00	
3		347014121R00I	Předstěna SDK, x ocel, kce C, 1 x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	1,50	617,00	318,93	606,57	925,50		0,01	0,02	
4		342013323RT1I	Příčka SDK tl. 100 mm, ocel, kce, 2x oplášť., RBI 12,5mm	m2	16,00	1 665,00	15 387,20	11 252,80	26 640,00		0,05	0,77	
5		342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	6,00	1 287,00	5 708,28	2 013,72	7 722,00		0,11	0,67	RTS II / 2021
		<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>6 630,68</b>	<b>12 143,32</b>	<b>18 774,00</b>			<b>0,17</b>	
6		416022121R00I	Podhledy SDK, ocel, křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	14,00	1 219,00	6 630,68	10 435,32	17 066,00		0,01	0,17	
7		416091071R00I	Příplatek za opláštění ostění střešního okna	kus	2,00	854,00	0,00	1 708,00	1 708,00		0,00	0,00	
		<b>44</b>	<b>Zastřešení</b>				<b>2 871,68</b>	<b>5 661,32</b>	<b>8 533,00</b>			<b>0,14</b>	
8		447119115RZ1I	Podkrovní SDK, OK CD, záv. krokrový, izolace, 1x W tl. 20	m2	7,00	1 219,00	2 871,68	5 661,32	8 533,00		0,02	0,14	
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>8 774,64</b>	<b>43 221,36</b>	<b>51 996,00</b>			<b>2,28</b>	
9		612421431R00I	Oprava vprava omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	84,00	324,00	3 324,72	23 891,28	27 216,00		0,03	2,19	
10		621481113R00	Potázení stěn sklotex, pleťivo	m2	84,00	295,00	5 449,92	19 330,08	24 780,00		0,00	0,09	RTS II / 2021
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 635,42</b>	<b>2 450,58</b>	<b>5 086,00</b>			<b>0,01</b>	
11		632411104RT1I	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl. 10 mm	m2	2,00	2 543,00	2 635,42	2 450,58	5 086,00		0,01	0,01	
		<b>64</b>	<b>Výpíné otvorů</b>				<b>12 180,74</b>	<b>1 319,26</b>	<b>13 500,00</b>			<b>0,22</b>	
12		642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton, příčky tl. 100 mm	kus	2,00	500,00	747,01	252,99	1 000,00		0,02	0,05	RTS II / 2021
13		642941111RT1	D+M Dveře interiérové 1970/800 mm	kus	5,00	2 500,00	11 433,73	1 066,27	12 500,00		0,03	0,17	RTS II / 2021
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>2 909,16</b>	<b>1 658,84</b>	<b>4 568,00</b>			<b>0,02</b>	
14		713111211RK6I	Montáž parozábrany krovů spodem s přeplepením spojí	m2	4,00	384,00	821,24	714,76	1 536,00		0,00	0,00	
15		713110010RACI	Izolace tepelné stropu spodem Isover UNI	m2	4,00	758,00	2 087,92	944,08	3 032,00		0,00	0,02	
		<b>725</b>	<b>Zářizovací předměty</b>				<b>2 052,61</b>	<b>6 956,89</b>	<b>9 009,50</b>			<b>0,02</b>	
16		725122813R00	Demontáž klozetu	soubor	1,00	159,50	0,00	159,50	159,50		0,02	0,02	RTS II / 2021
17		725119308R00	D+Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	8 850,00	2 052,61	6 797,39	8 850,00		0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>			<b>0,00</b>	
18		728414722R00	výměna klimatizace	kompl	1,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00		0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>95,38</b>	<b>28 284,60</b>	<b>28 379,98</b>			<b>0,00</b>	
19		766624044R00	výměna střešních oken	kus	2,00	14 189,99	95,38	28 284,60	28 379,98		0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>357,84</b>	<b>20 354,16</b>	<b>20 712,00</b>			<b>1,05</b>	
20		771101210R00I	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,00	60,00	357,84	362,16	720,00		0,00	0,00	
21		771101142R00I	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvě	m2	12,00	624,00	0,00	7 488,00	7 488,00		0,00	0,00	
22		771212113R00I	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	12,00	658,00	0,00	7 896,00	7 896,00		0,00	0,00	
23		771990010RA0I	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	12,00	384,00	0,00	4 608,00	4 608,00		0,09	1,04	
		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>10 437,97</b>	<b>52 262,03</b>	<b>62 700,00</b>			<b>0,08</b>	
24		776421100RU1I	D+Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	95,00	120,00	3 746,11	7 653,89	11 400,00		0,00	0,01	
25		776521200RT1I	D+M povlakových podlah (viny)	m2	57,00	650,00	6 691,86	30 358,14	37 050,00		0,00	0,02	
26		776511820R00I	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	57,00	250,00	0,00	14 250,00	14 250,00		0,00	0,06	
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>313,11</b>	<b>6 868,89</b>	<b>7 182,00</b>			<b>0,00</b>	
27		781101210R00I	Penetrace podkladu pod obklady	m2	10,50	60,00	313,11	316,89	630,00		0,00	0,00	
28		781101142R00I	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	10,50	624,00	0,00	6 552,00	6 552,00		0,00	0,00	

29	781475124R00IM	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm	m2	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	<b>784</b>	<b>Malby</b>									
30	784191101R00IM	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	224,00	40,00	3 004,84	19 395,16	22 400,00	0,00	0,05	0,02
31	784195112R00IM	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	224,00	60,00	1 987,63	6 972,37	8 960,00	0,00	0,02	0,03
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>									
32	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	50,00	348,00	5 877,00	11 523,00	17 400,00	0,00	0,06	0,06
33	952901111R00IM	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stěnách	m2	70,00	331,30	289,10	22 901,90	23 191,00	0,00	0,00	0,00
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>									
34	962084131R00IM	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 10 cm	m2	10,00	357,00	452,65	8 017,35	8 470,00	0,00	28,32	1,01
35	962100013RA0IM	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m2	14,00	350,00	398,20	3 171,80	3 570,00	0,10	27,32	1,63
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>									
36	978500010RA0	Odeskání vnitřních obkladů	m2	24,00	199,00	0,00	4 776,00	4 776,00	0,07	1,63	0,00
	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>									
37	998011001R00IM	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,50	360,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	<b>H771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>									
38	998771101R00IM	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,20	634,00	0,00	760,80	760,80	0,00	0,00	0,00
	<b>H776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>									
39	998776101R00IM	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,89	526,00	0,00	468,14	468,14	0,00	0,00	0,00
	<b>H781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>									
40	998781101R00IM	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,52	634,00	0,00	329,68	329,68	0,00	0,00	0,00
	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>									
41	979011211R00IM	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,50	706,00	0,00	12 093,32	12 093,32	0,00	0,00	0,00
42	979087311R00IM	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	6,50	298,01	0,00	1 937,07	1 937,07	0,00	0,00	0,00
43	979081111R00IM	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,50	234,51	0,00	1 524,32	1 524,32	0,00	0,00	0,00
44	979081121R00IM	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,00	15,99	0,00	207,87	207,87	0,00	0,00	0,00
45	979999971R00IM	Poplatek za směsný stavební odpad do 1600 cm2	t	6,50	590,01	0,00	3 835,07	3 835,07	0,00	0,00	0,00
		<b>Ostatní materiál</b>									
46	597642030IM	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	12,00	687,00	16 203,00	0,00	16 203,00	0,02	0,36	0,23
47	597813635IM	Obkladačka 20x40	m2	10,50	758,00	8 244,00	0,00	8 244,00	0,01	0,13	0,13
		<b>Celkem:</b>									
								486 024,92			

Poznámka: