

Soupis stavebních prací

Název stavby:	Dětská léčebna Křetín	Objednatel:	Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00386766/
Druh stavby:	Oprava místnosti pro rehabilitace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Křetín	Zhotovitel:	Final-Fond s.r.o.	IČ/DIČ:	04895398/CZ04895398
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	0	Položek:	43
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 89 377,80 Montáž 148 787,57	Práce přesčas Bez pevné podl.			Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 38 197,67 Montáž 147 438,33	Kulturní památka			Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 10 014,00				Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00
Ostatní materiál	10 470,00				
Přesun hmot a sutí	10 214,90				
ZRN celkem	454 500	DN celkem			NUS celkem 0,00
		DN celkem z obj.			NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem 0,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	454 500
Základ 21%	454 500	DPH 21%	95 445	Celkem včetně DPH	549 945

Projektant Datum, razítko a podpis Poznámka:	Objednatel Datum, razítko a podpis
Zhotovitel Datum, razítko a podpis	Zhotovitel Datum, razítko a podpis

FINAL FOND s.r.o.
 IČ: 04895398
 DIČ: CZ04895398
 Lidická 700/19 Veveří
 602 00 Brno

Soupis stavebních prací

Název stavby:		Dětská léčebna Křetín		Objednatel:		Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace						
Druh stavby:		Oprava místnosti pro rehabilitace		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Křetín		Konec výstavby:		Final-Fond s.r.o.						
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
							13 186,97	12 675,53	25 862,50	1,49		
1		340100011RA01M	Zadávka otvorů v příčkách	m2	4,00	1 260,00	1 389,56	3 650,44	5 040,00	0,13	0,52	
2		342091012R001M	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW, 2x opl.	kus	1,00	2 185,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	
3		347014121R001M	Předšlána SDK x ocel, kce C, 1 x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	1,50	617,00	318,93	606,57	925,50	0,01	0,02	
4		342013323RT11M	Příčka SDK kl. 100 mm, ocel, kce, 2x oplášť, RBI 12,5mm	m2	6,00	1 665,00	5 770,20	4 219,80	9 990,00	0,05	0,29	
5		342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	6,00	1 287,00	5 708,28	2 013,72	7 722,00	0,11	0,67	RTS II / 2021
6		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				9 496,08	14 944,87	24 440,95	0,25	0,25	
7		416022121R001M	Pochledy SDK, ocel., křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	20,05	1 219,00	9 496,08	14 944,87	24 440,95	0,01	0,25	
8		61	Úprava povrchů vnitřní				14 102,10	69 462,90	83 565,00	3,67	3,67	
9		612421431R001M	Oprava vápen. omítek stěn do 50 % pl. - šlukových	m2	135,00	324,00	5 343,30	38 396,70	43 740,00	0,03	3,52	
10		621481113R00	Potažení stěn sklotex. pleťivo	m2	135,00	295,00	8 758,80	31 066,20	39 825,00	0,00	0,15	RTS II / 2021
11		63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 635,42	2 450,58	5 086,00	0,01	0,01	
12		632411104RT11M	Výrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl. 10 mm	m2	2,00	2 543,00	2 635,42	2 450,58	5 086,00	0,01	0,01	
13		64	Výplně otvorů				43 379,55	4 045,45	47 425,00	0,17	0,17	RTS II / 2021
14		642941111RT1	D+M Dveře interiérové 1970/800 mm	kus	5,00	9 485,00	43 379,55	4 045,45	47 425,00	0,03	0,17	RTS II / 2021
15		721	Vnitřní kanalizace				1 097,07	16 402,93	17 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
16		721100906R00	D+M kanalizace	kompl	1,00	17 500,00	1 097,07	16 402,93	17 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
17		722	Vnitřní vodovod				11 977,34	522,66	12 500,00	0,09	0,09	RTS II / 2021
18		722100906R00	D+M Vnitřní vodovod	kompl	1,00	12 500,00	11 977,34	522,66	12 500,00	0,09	0,09	RTS II / 2021
19		725	Zařizovací předměty				2 052,61	6 956,89	9 009,50	0,02	0,02	RTS II / 2021
20		725122813R00	Demontáž klozetu	soubor	1,00	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
21		725119306R00	D+Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	8 850,00	2 052,61	6 797,39	8 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
22		771	Podlahy z dlaždic				59,64	3 392,36	3 452,00	0,17	0,17	
23		771101210R001M	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,00	60,00	59,64	60,36	120,00	0,00	0,00	
24		771101142R001M	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvě	m2	2,00	624,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	
25		771212113R001M	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	2,00	658,00	0,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	
26		771990010RA01M	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	2,00	384,00	0,00	768,00	768,00	0,09	0,17	
27		776	Podlahy povlakové				16 291,68	63 928,32	80 220,00	0,07	0,07	
28		776421100RU11M	D+Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	58,00	452,00	8 614,74	17 601,26	26 216,00	0,00	0,00	
29		776521200RT11M	D+Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	46,00	924,00	7 676,94	34 827,06	42 504,00	0,00	0,02	
30		776511820R001M	Odsíranění povlakových podlah	m2	46,00	250,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,05	
31		781	Obklady (keramické)				1 583,30	14 597,21	16 180,50	0,00	0,06	
32		781101210R001M	Penetrace podkladu pod obklady	m2	10,50	60,00	313,11	316,89	630,00	0,00	0,00	
33		781101142R001M	Hydroizolaci stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	10,50	624,00	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	
34		781475124R001M	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm	m2	10,50	857,00	1 270,19	7 728,32	8 998,50	0,01	0,05	
35		784	Malby				5 136,04	41 637,96	46 774,00	0,04	0,04	
36		784191101R001M	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	182,00	60,00	2 422,42	8 497,58	10 920,00	0,00	0,01	
37		784195112R001M	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	182,00	197,00	2 713,62	33 140,38	35 854,00	0,00	0,00	
38		94	Lešení a stavební výťahy				5 877,00	11 523,00	17 400,00	0,00	0,06	RTS II / 2021
39		9419555001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	50,00	348,00	5 877,00	11 523,00	17 400,00	0,00	0,06	RTS II / 2021
40		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stav				206,50	16 358,50	16 565,00	0,00	0,00	

28	952901111R00IIV	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00	331,30	206,50	16 358,50	16 565,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí				494,18	14 938,74	15 432,92	8,71	8,71
29	962084131R00IIV	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 10 cm	m2	9,00	357,00	358,38	2 854,62	3 213,00	0,10	0,91
30	962100013RA0IIV	Bourání nadzákladového zdíva z cihel plyných	m2	4,00	3 054,98	135,80	12 084,12	12 219,92	1,95	7,81
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	2 388,00	2 388,00	0,82	0,82
31	9785000010RA0	Odesekání vnitřních obkládů	m2	12,00	199,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,07	0,82
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
32	998011001R00IIV	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,00	360,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
	H771	Podlahy z dlaždic				0,00	760,80	760,80	0,00	0,00
33	998771101R00IIV	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,20	634,00	0,00	760,80	760,80	0,00	0,00
	H776	Podlahy povlakové				0,00	263,00	263,00	0,00	0,00
34	998776101R00IIV	Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,50	526,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00
	H781	Obklady (keramické)				0,00	285,30	285,30	0,00	0,00
35	998781101R00IIV	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,45	634,00	0,00	285,30	285,30	0,00	0,00
	M65	Elektroinstalace				0,00	10 014,00	10 014,00	0,00	0,00
36	650801111R00	D+M elektroinstalace	kompl	1,00	10 014,00	0,00	10 014,00	10 014,00	0,00	0,00
	S	Presuny suti				0,00	7 825,80	7 825,80	0,00	0,00
37	979011211R00IIV	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,00	706,00	0,00	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00
38	979087311R00IIV	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,00	298,01	0,00	1 192,04	1 192,04	0,00	0,00
39	979081111R00IIV	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,00	234,51	0,00	938,04	938,04	0,00	0,00
40	979081211R00IIV	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,00	15,99	0,00	511,68	511,68	0,00	0,00
41	979999971R00IIV	Poplatek za směsný stavební odpad do 1600 cm2	t	4,00	590,01	0,00	2 360,04	2 360,04	0,00	0,00
	Ostatní materiál					10 470,00	0,00	10 470,00	0,18	0,18
42	597642030IIM	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	2,00	687,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,02	0,04
43	597813635IIM	Obkládačka 20x40	m2	12,00	758,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,01	0,15
		Celkem:						454 500		

Poznámka: