

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.15 ŽST.Opava východ výh.č.43 a 45 výměna pražců			
Provozní středisko:	OPAVA			
Objednatel:	SŽ s.o.,OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období: říjen 2022

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

89	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	
90	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
91	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
108	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	
173	5907015040	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	
337	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	
454	5911011020	Výměna jazyků a opomic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022  
**Objekt:** SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č. 16 Podbíjení pražců v obvodu PS Opava po měřícím vozíku KRAB v žst. Opava východ, Opava západ, Kravaře ve Sl., Hradec nad Moravicí, Sv. Heřmanice, Kravaře ve Sl.  
**Provozní středisko:** OPAVA  
**Objednatel:** SŽ s.o., OŘ Ostrava  
**Zhotovitel:** TOMI - REMONT a.s.  
**Zhotovitel PS:** TOMI - REMONT a.s.

Za období: říjen 2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
304	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
305	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
306	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
313	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojitých pražců	kus	

#### VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022**  
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č. 17 Oprava a vyčištění odvodňovacího žlabu u přejezdů v km 113,113 na trati Opava západ-Opava východ  
 Provozní středisko: **OPAVA**  
 Objednatel: SŽ s.o., OR Ostrava  
 Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.  
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: říjen 2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

644	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust s mříží	m	
651	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m	

#### VON

7	024101001	Inženýrská činnost sítěžení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
---	-----------	--	-----	--

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č. 18 Oprava přejezdu P7873 v km 0,823 Kravaře - Hlučín			
Provozní středisko:	OPAVA			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	Říjen 2022
3.10. - 14.10. 8:00 - 15:00 Nepřetržitá výluka traťové koleje Kravaře - Hlučín	
Množství Celkem	Celková cena

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

596	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	
598	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	
532	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	
520	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	
51	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	
256	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	
323	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
76	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
699	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	
538	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	
524	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	
646	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	
532	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	
520	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	
51	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	
256	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	
323	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
76	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
538	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	
646	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	
604	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	
599	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	
621	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	
775	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	

804	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus
805	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t
881	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
882	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t
883	5963152000	Asfaltová závluka pro trhlíny a spáry	kg
845	5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkaou tv. T	m
854	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus
859	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus
852	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus
853	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus
870	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus
861	5963101090R	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 900 mm	kus
860	5963101090	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm	kus
866	5963101115	Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1800 mm	kus
870	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus
931	R1	Signocryl barva na vodorovné značení - bílá	kg
932	R2	Balotina T18 posyp pro vodorovné značení	kg
921	5964161025	Beton lehce zhutitelný C 25/30;XC2 vyhovuje I XC1 F5 2 410 2 916	m3

#### Ostatní

944	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
986	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t
991	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t
988	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t
985	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t
962	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
951	9902100900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km	t
965	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t
962	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
984	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus

#### VON

10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
5	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus
14	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč/km
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:	<b>Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022</b>			
Objekt:	<b>SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.19 Oprava přejezdu P7885 v km 10,127 Kravaře - Hlučín</b>			
Provozní středisko:	<b>OPAVA</b>			
Objednatel:	SŽ s.o.,OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období: Říjen 2022

3.10. - 14.10. 8:00 - 15:00  
Nepřetržitá výluka traťové koleje  
Kravaře - Hlučín

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

596	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m
598	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2
703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2
701	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3
604	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2
531	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m
57	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3
76	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
302	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
537	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m
599	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m
621	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t
881	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
882	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t
883	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg
931	R1	Signocryl barva na vodorovné značení - Bílá	kg
932	R2	Balotina T18 posyp pro vodorovné značení	kg

#### Ostatní

944	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
988	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t
985	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t
962	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
981	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus

## VON

10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
5	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
14	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč/km