

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.12 Rušení přejezdu P 4411 a P 4422 na trati Třemešná - Osoblaha
Provozní středisko: Krnov
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: říjen 2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

41	5905005010	Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky	m2
42	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2
50	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3
68	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3
301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
313	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus
314	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m
528	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m
580	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2
598	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2
619	5913322030	Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a palky	kus
646	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3
703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2

D OST Ostatní

965	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t
971	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
988	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t

VON

--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.13 Výměna pražců v zn. Liptaň
 Provozní středisko: Krnov
 Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
 Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: říjen 2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

42	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
313	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčtých pražců	kus	

D OST

Ostatní

953	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	

VON

--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.Ě.14 Podbíjení přejezdu P7774 v km 1,707 na trati Krnov - Jindřichov ve Slezsku			
Provozní středisko:	KRNOV			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	říjen 2022
15.10. - 21.10.2022 8:00 - 15:00 Nepřetržitá výluka traťové koleje Krnov - Město Albrechtice	
Naše práce 19.10.	
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

76	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3
321	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
530	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m
536	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m
547	5913085010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus
548	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus
543	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus
544	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus
745	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t

D OST

984	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
977	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, složárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t
964	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
981	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus

VON

3	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
---	-----------	---	----