[redacted]71/P/2022

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Rekonstrukce propustků v okrese Tábor

číslo smlouvy zhotovitele: **2232** číslo smlouvy objednatele: **71/P/2022**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace

Tel: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **PL BEKO s.r.o.**

Sídlo: Olší 20, 391 61 Opařany

Zastoupen: Luďkem Kočím, jednatelem společnosti

Tel.: [redacted]

IČO: 28076826

DIČ: CZ28076826

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 1585, datum zápisu 31. 12. 2007.

Zástupce ve věcech smluvních: Luděk Kočí tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted]

(číslo autorizace: 37104)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

[redacted]

2. Předmět smlouvy

„Rekonstrukce propustků v okrese Tábor"

	Číslo silnice	Název akce
Rekonstrukce propustků v okrese Tábor pod těmito silnicemi:	II/123	Jistebnice km 9,256
	III/13518	Vesce km 0,332
	III/12413	Dědice km 1,551
	III/12413	Úraz km 1,181
	III/13513	Hlavatce - Radimov km 3,405

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místo plnění:
Silnice II/123, III/13518, III/12413 a III/13513, okres Tábor

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou č. 71/P/2022 a PD včetně soupisů prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště: **do 5 kalendářních dnů po vyzvání objednatelem** (předpoklad říjen 2022)

Dokončení díla: **do 30 kalendářních dnů od předání staveniště včetně**

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

[redacted]

4.2. Smluvní cena bez DPH:

Rekonstrukce propustku pod silnicí II/123, km 9,256	[redacted]
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/13518, km 0,332	[redacted]
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12413, km 1,551	[redacted]
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12413, km 1,181	[redacted]
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/13513, km 3,405	[redacted]

Smluvní cena díla celkem bez DPH	**1 778 847,95 Kč**
DPH 21%	373 558,07 Kč
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	**2 152 406,02 Kč**

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkových soupisů prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovit[redacted]

řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.

6.5. Realizace prací bude probíhat za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.

6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.

8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit,

[redacted]

že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

9.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 71/P/2022 a nabídka zhotovitele ze dne 15. 9. 2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozený na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti současným podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

10.7 Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá [redacted] smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

10.8 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 – Soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 15. 9. 2022
příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán (doloží vybraný uchazeč před podpisem SOD)

České Budějovice, dne: 12. 10. 2022
Za objednatele:

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
[redacted]ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
[redacted]

V Táboře, dne: 11. 10. 2022
Za zhotovitele:

[redacted]

Luděk Kočí
jednatel společnosti
PL BEKO s.r.o.

ZKONTROLOVALA [redacted]

ZKONTROLOVALA [redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_II-123-9,256km
Stavba: Rekonstrukce propustu pod silnicí II/123 Jistebnice, 9,256 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jistebnice - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IČ:	280 76 826
	PL BEKO s.r.o.	DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** [redacted]

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis: Razítko	[redacted] Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TA II-123-9,256km		
Stavba:	**Rekonstrukce propustu pod silnicí II/123 Jistebnice, 9,256 km**		
Místo:	**Jistebnice - okres Tábor**	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		[redacted]	[redacted]
TA_II-123-9,256km	**Rekonstrukce propustu pod silnicí II/123 Jistebnice, 9,256 km**	[redacted]	

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí II/123 Jistebnice, 9,256 km

KSO: CC-CZ:

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 280 76 826
PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** [redacted]

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

[redacted]

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí II/123 Jistebnice, 9,256 km

Místo:	Jistebnice - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	[redacted]
4 - Vodorovné konstrukce	[redacted]
5 - Komunikace pozemní	[redacted]
8 - Trubní vedení	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[redacted]
OST - Ostatní	[redacted]

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí II/123 Jistebnice, 9,256 km

Místo:	Jistebnice - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[redacted]	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				[redacted]	
	D	1	Zemní práce				[redacted]	
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,750	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		5*1,5*0,1		0,750			
2	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1,800	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		"délka 5+0,5+0,5= 6 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		6*1,5*0,2		1,800			
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,085	[redacted]	[redacted]	TSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141***					
	VV		"délka 8-0,5-0,5= 7 m"					
	VV		"šířka 0,8 m"					
	VV		"výška 0,35 m"					
	VV		7*0,8*0,35		1,960			
	VV		"délka 0,5 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,75 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		0,5*1,5*0,75*2		1,125			
	VV		Součet		3,085			
4	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	10,266	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětcových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpér. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
PSC								
VV			"délka 6,5 m"					
VV			"šířka 1,5 m"					
VV			"výška 1,1 m"					
VV			"stávající propust = 0,459 m3"					
VV			6,5*1,5*1,1-(PI*0,15*0,15*6,5)		10,266			
5	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
PP			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, třídením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišťů a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
VV			"délka 1,5 m"					
VV			"šířka 0,5 m"					
VV			"výška 0,5 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			1,5*0,5*0,5*2		0,750			
6	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,280	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
PP			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM					
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, třídením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá*					
VV			"délka 8 m"					
VV			"šířka 0,35 m"					
VV			"výška 0,55 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			8*0,35*0,55*2		3,080			
VV			"délka 8 m"					
VV			"šířka 1,5 m"					
VV			"výška 0,1 m"					
VV			8*1,5*0,1		1,200			
VV			Součet		4,280			
D		4	Vodorovné konstrukce				[redacted]	
36	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,575	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
PP			MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních*					
	PSC		*opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 8-0,5-0,5= 7 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,15 m"					
	VV		7*1,5*0,15		1,575			
8	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,236	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů*					
	VV		"objem desky 1,575 m3"					
	VV		"váha výztuže cca 150 kg/m3"					
	VV		1,575*0,15		0,236			
33	K	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C12/15 X0"					
	VV		"délka 8-0,5-0,5= 7 m"					
	VV		"šířka 0,8 m"					
	VV		"výška 0,25 m"					
	VV		7*0,8*0,25		1,400			
10	K	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 8 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		8*1,5*0,1		1,200			
	VV		"podklad pro přidlažbu"					
	VV		"oboustranně 6 m2"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		2*6*0,1		1,200			
	VV		Součet		2,400			

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,125	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 1,5 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 0,75 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1,5*0,5*0,75*2		1,125			
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45*					
	VV		"přidlažba na vtoku a výtoku do betonu C 25/30 XF3"					
	VV		"lomový kámen o prům. tl. 200 mm"					
	VV		"spárování MC 25 XF3"					
	VV		"oboustranně 6 m2"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		2*6*0,2		2,400			
	D	5	Komunikace pozemní				[redacted]	
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,800	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 5+0,5+0,5 = 6 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		6*1,5*0,2		1,800			
15	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		5*1,5		7,500			
19	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	7,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		5*1,5		7,500			
38	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7,500	[redacted]	[redacted]	TSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		5*1,5		7,500			
18	K	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	7,500	[redacted]	[redacted]	TSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		5*1,5		7,500			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		5*1,5		7,500			
17	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	7,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		5*1,5		7,500			
14	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 1,5 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
	D	8	Trubní vedení				[redacted]	
39	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,200	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 7-0,5-0,5 = 6 m"					
	VV		"šířka 0,8 m"					
	VV		"výška 0,55 m"					
	VV		"objem propustu = 0,880 m3"					
	VV		7*0,8*0,55-(PI*0,2*0,2*7)		2,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
21	K	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	8,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.*					
	VV		"délka 8 m"					
	VV		8		8,000			
22	K	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsané zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí*					
	VV		"kamenná čela do betonu C25/30 XF3"					
	VV		"max. velikost kameniva 250 mm"					
	VV		"počet ks"					
	VV		2		2,000			
23	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody*					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"počet ks 2"					
	VV		5*2		10,000			
24	K	919142	ŘEZANI ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	2,513	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody*					
	VV		"délka seříznutí"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		Pl*0,4*2		2,513			
25	K	966138	BOURANI KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,650	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů*					
	VV		"délka 1,5 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 1,10 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1,5*0,5*1,1*2		1,650			
32	K	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	6,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových ílmek, odstranění zábradlí*					
	VV		"délka 6,5 m"					
	VV		6,5		6,500			
	D	OST	Ostatní				[redacted]	
27	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,188	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*					
	VV		"odvezený výkop 11,771 m3"					
	VV		"objemová hmotnost 1800 kg/m3"					
	VV		11,771*1,8		21,188			
28	K	014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1,800	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		"objemová hmotnost 2400 kg/m3"					
	VV		5*1,5*0,1*2,4		1,800			
29	K	02710	POMOC PRACE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJIŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		"DIO"					
	VV		1		1,000			
30	K	02730	POMOC PRACE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		"vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
	VV		1		1,000			
31	K	029412	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU	KUS	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi*					
	VV		"počet ks"					
	VV		1		1,000			

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III-13518-0,332km
Stavba: **Rekonstrukce propustu pod sillnicí III/13518 Vesce, 0,332 km**

KSO: CC-CZ:
Místo: Vesce - okres Tábor Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 280 76 826
PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** [redacted]

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč** [redacted]

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TA III-13518-0,332km		
Stavba:	**Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13518 Vesce, 0,332 km**		
Místo:	**Vesce - okres Tábor**	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		[redacted]	
TA_III-13518-0.332km	**Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13518 Vesce, 0,332 km**	[redacted]	[redacted]

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13518 Vesce, 0,332 km

KSO: CC-CZ:

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 280 76 826
PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			[redacted]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	[redacted]

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13518 Vesce, 0,332 km

Místo:	Vesce - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	[redacted]
4 - Vodorovné konstrukce	[redacted]
5 - Komunikace pozemní	[redacted]
8 - Trubní vedení	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[redacted]
OST - Ostatní	[redacted]

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13518 Vesce, 0,332 km

Místo:	Vesce - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[redacted]	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				[redacted]	
	D	1	Zemní práce				[redacted]	
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,940	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		"délka 4,7 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		4,7*2*0,1		0,940			
2	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	2,280	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		"délka 4,7+0,5+0,5= 5,7 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		5,7*2*0,2		2,280			
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6,180	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141***					
	VV		"délka 9-0,5-0,5= 8 m"					
	VV		"šířka 1,3 m"					
	VV		"výška 0,45 m"					
	VV		8*1,3*0,45		4,680			
	VV		"délka 0,5 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		"výška 0,75 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		0,5*2*0,75*2		1,500			
	VV		Součet		6,180			
4	K	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	24,440	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
PSC								
VV			"délka 6,5 m"					
VV			"šířka 2 m"					
VV			"výška 2,15 m"					
VV			"stávající propust = 3,510 m3"					
VV			6,5*2*2,15-(0,6*0,9*6,5)		24,440			
5	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
PP			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
VV			"délka 2 m"					
VV			"šířka 0,5 m"					
VV			"výška 0,5 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			2*0,5*0,5*2		1,000			
6	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	17,415	[redacted]	[redacted]	TSKP 2022
PP			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá					
VV			"délka 9 m"					
VV			"šířka 0,35 m"					
VV			"výška 1,05 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			9*0,35*1,05*2		6,615			
VV			"délka 9 m"					
VV			"šířka 2 m"					
VV			"výška 0,6 m"					
VV			9*2*0,6		10,800			
VV			Součet		17,415			
D		4	Vodorovné konstrukce				[redacted]	
35	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,120	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C12/15 X0"					
	VV		"délka 9-0,5-0,5= 8 m"					
	VV		"šířka 1,3 m"					
	VV		"výška 0,30 m"					
	VV		8*1,3*0,30		3,120			
10	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,170	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 9 m"					
	VV		"šířka 1,3 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		9*1,3*0,1		1,170			
	VV		"podklad pro přidlažbu"					
	VV		"oboustranně 10 m2"					
	VV		2*10*0,1		2,000			
	VV		Součet		3,170			
38	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 2 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 0,75 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2*0,5*0,75*2		1,500			
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45*					
	VV		"přidlažba na vtoku a výtoku do betonu C 25/30 XF3"					
	VV		"lomový kámen prům. tl. 200 mm"					
	VV		"spárování MC 25 XF3"					
	VV		"oboustranně 10 m2"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		10*6*0,2		12,000			
	D	5	Komunikace pozemní				[redacted]	
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,280	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 4,7+0,5+0,5 = 5,7 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		5,7*2*0,2		2,280			
15	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	9,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 4,7 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		4,7*2		9,400			
19	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	9,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		"délka 4,7 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		4,7*2		9,400			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 4,7 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		4,7*2		9,400			
18	K	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	9,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		"délka 4,7 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		4,7*2		9,400			
39	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 4,7 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		4,7*2		9,400			
17	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	9,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		"délka 4,7 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		4,7*2		9,400			
14	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	2,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 2 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2*0,5*2		2,000			
	D	8	Trubní vedení				[redacted]	
40	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	6,899	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 9-0,5-0,5 = 8 m"					
	VV		"šířka 1,3 m"					
	VV		"výška 1,05 m"					
	VV		"objem propustu = 4,021 m3"					
	VV		8*1,3*1,05-(PI*0,4*0,4*8)		6,899			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
32	K	9111B3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	5,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo*					
	VV		"délka 2,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2,5*2		5,000			
21	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, URÓVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, URÓVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla a předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie*					
	VV		"délka 12 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		12*2		24,000			
33	K	9183E3	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH	M	9,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.*					
	VV		"délka 9 m"					
	VV		9		9,000			
34	K	9185E2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	2,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí*					
	VV		"kamenná čela do betonu C 25/30 XF3"					
	VV		"max. velikost kameniva 250 mm"					
	VV		"počet ks"					
	VV		2		2,000			
24	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody*					
	VV		"délka 4,7 m"					
	VV		"počet ks 2"					
	VV		4,7*2		9,400			
25	K	919142	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	5,027	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody*					
	VV		"délka seříznutí"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		PI*0,8*2		5,027			
26	K	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	12,100	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů*					
	VV		"délka 6,5 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		"výška 0,6 m"					
	VV		6,5*2*0,6		7,800			
	VV		"délka 2 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 2,15 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2*0,5*2,15*2		4,300			
	VV		Součet		12,100			
	D	OST	Ostatní				[redacted]	
27	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	[redacted]		[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*					
	VV		"odvezený výkop 26,585 m3"					
	VV		"objemová hmotnost 1800 kg/m3"					
	VV		26,585*1,8		47,853			
28	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2,256	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*					
	VV		"délka 4,7 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		"objemová hmotnost 2400 kg/m3"					
	VV		4,7*2*0,1*2,4		2,256			
29	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		"DIO"					
	VV		1		1,000			
30	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		"vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
	VV		1		1,000			
31	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi*					
	VV		"počet ks"					
	VV		1		1,000			

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III-12413-1,551km
Stavba: Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Dědice 1,551 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nemyší - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IČ:	280 76 826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
[redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** [redacted]

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TA III-12413-1,551km		
Stavba:	**Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Dědice 1,551 km**		
Místo:	**Nemyši - okres Tábor**	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		[redacted]	
TA_III-12413-1.551km	**Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Dědice 1,551 km**	[redacted]	

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Dědice 1,551 km

KSO: CC-CZ:

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 280 76 826
PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			[redacted]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	[redacted]

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

[redacted]

Datum a podpis: Razítko [redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Dědice 1,551 km

Místo:	Nemyšl - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	[redacted]
4 - Vodorovné konstrukce	[redacted]
5 - Komunikace pozemní	[redacted]
8 - Trubní vedení	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[redacted]
OST - Ostatní	[redacted]

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Dědice 1,551 km

Místo:	Nemyšl - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[redacted]	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				[redacted]	
	D	1	Zemní práce				[redacted]	
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,850	[redacted]	[redacted]	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		5*1,7*0,1		0,850			
2	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	2,040	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		"délka 5+0,5+0,5= 6 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		6*1,7*0,2		2,040			
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,425	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141***					
	VV		"délka 10-0,5-0,5= 9 m"					
	VV		"širka 1 m"					
	VV		"výška 0,35 m"					
	VV		9*1*0,35		3,150			
	VV		"délka 0,5 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		"výška 0,75 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		0,5*1,7*0,75*2		1,275			
	VV		Součet		4,425			
4	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	14,454	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**					
	VV		"délka 7,5 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		"výška 1,3 m"					
	VV		"stávající propust = 2,121 m3"					
	VV		7,5*1,7*1,3-(PI*0,3*0,3*7,5)		14,454			
5	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,850	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, třídáním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	VV		"délka 1,7 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1,7*0,5*0,5*2		0,850			
6	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,200	[redacted]	[redacted]	TSKP 2022
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, třídáním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodečítá*					
	VV		"délka 10 m"					
	VV		"šířka 0,35 m"					
	VV		"výška 0,85 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		10*0,35*0,85*2		5,950			
	VV		"délka 10 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		"výška 0,25 m"					
	VV		10*1,7*0,25		4,250			
	VV		Součet		10,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				[redacted]	
39	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	2,295	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 10-0,5-0,5= 9 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		"výška 0,15 m"					
	VV		9*1,7*0,15		2,295			
8	K	421365	VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,344	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů*					
	VV		"objem desky 2,295 m3"					
	VV		"váha výztuže cca 150 kg/m3"					
	VV		2,295*0,15		0,344			
36	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,250	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C12/15 X0"					
	VV		"délka 10-0,5-0,5= 9 m"					
	VV		"šířka 1 m"					
	VV		"výška 0,25 m"					
	VV		9*1*0,25		2,250			
10	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,700	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není -li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 10 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		10*1,7*0,1		1,700			
	VV		"podklad pro přidlažbu"					
	VV		"oboustranně 10 m2"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		2*10*0,1		2,000			
	VV		Součet		3,700			

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,275	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 1,7 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 0,75 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1,7*0,5*0,75*2		1,275			
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úpravu povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45*					
	VV		"přidlažba na vtoku a výtoku do betonu C25/30 XF3"					
	VV		"lomový kámen prům. tl. 200 mm"					
	VV		"spárování MC 25 XF3"					
	VV		"oboustranně 10 m2"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		10*6*0,2		12,000			
	D	5	Komunikace pozemní				[redacted]	
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,040	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 5+0,5+0,5 = 6 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		6*1,7*0,2		2,040			
15	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		5*1,7		8,500			
19	K	574E46	ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	8,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		5*1,7		8,500			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		5*1,7		8,500			
18	K	574C45	ASFALTOVY BETON PRO LOŽNI VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	8,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod*					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		5*1,7		8,500			
41	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		5*1,7		8,500			
17	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	8,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		5*1,7		8,500			
14	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1,700	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 1,7 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1,7*0,5*2		1,700			
	D	8	Trubní vedení				[redacted]	
42	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	5,105	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových klaubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 10-0,5-0,5 = 9 m"					
	VV		"šířka 1 m"					
	VV		"výška 0,85 m"					
	VV		"objem propustu = 2,545 m3"					
	VV		9*1*0,85-(PI*0,3*0,3*9)		5,105			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
32	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, UROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, UROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie*					
	VV		"délka 12 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		12*2		24,000			
33	K	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	10,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.*					
	VV		"délka 10 m"					
	VV		10		10,000			

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	9185D2	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí*					
	VV		"kamenná čela do betonu C25/30 XF3"					
	VV		"max. velikost kameniva 250 mm"					
	VV		"počet ks"					
	VV		2		2,000			
23	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"počet ks 2"					
	VV		5*2		10,000			
24	K	919142	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	3,770	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody*					
	VV		"délka seřiznutí"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		PI*0,6*2		3,770			
35	K	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	7,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel. vtokových a výtokových zlmek. odstranění zábradlí*					
	VV		"délka 7,5 m"					
	VV		7,5		7,500			
	D	OST	Ostatní				[redacted]	
27	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	17,764	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*					
	VV		"odvezený výkop 9,869 m3"					
	VV		"objemová hmotnost 1800 kg/m3"					
	VV		9,869*1,8		17,764			
28	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2,040	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*					
	VV		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 1,7 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		"objemová hmotnost 2400 kg/m3"					
	VV		5*1,7*0,1*2,4		2,040			
29	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJIŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		"DIO"					
	VV		1		1,000			
30	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		"vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
	VV		1		1,000			
31	K	029412	OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU	KUS	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi*					
	VV		"počet ks"					
	VV		1		1,000			

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III-12413-1,181km
Stavba: Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Úraz 1,181 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nemyšl - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IČ:	280 76 826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
[redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** [redacted]

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Uchazeč** [redacted]
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpi[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TA III-12413-1,181km		
Stavba:	**Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Úraz 1,181 km**		
Místo:	**Nemyšl - okres Tábor**	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		[redacted]	[redacted]
TA_III-12413-1.181km	**Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Úraz 1,181 km**	[redacted]	[redacted]

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Úraz 1,181 km

KSO: CC-CZ:

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 280 76 826
PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			[redacted]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	[redacted]

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč** [redacted]
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Úraz 1,181 km

Místo:	Nemyšl - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	[redacted]
4 - Vodorovné konstrukce	[redacted]
5 - Komunikace pozemní	[redacted]
8 - Trubní vedení	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[redacted]
OST - Ostatní	[redacted]

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12413 Úraz 1,181 km

Místo:	Nemyšl - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[redacted]	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				[redacted]	
	D	1	Zemní práce				[redacted]	
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,100	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		"délka 4,4 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		4,4*2,5*0,1		1,100			
2	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	2,700	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		"délka 4,4+0,5+0,5= 5,4 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		5,4*2,5*0,2		2,700			
3	K	122738	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,025	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141***					
	VV		"délka 10-0,5-0,5= 9 m"					
	VV		"šířka 1 m"					
	VV		"výška 0,35 m"					
	VV		9*1*0,35		3,150			
	VV		"délka 0,5 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		"výška 0,75 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		0,5*2,5*0,75*2		1,875			
	VV		Součet		5,025			
4	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	14,775	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plání znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 8 0141"*					
	VV		"délka 7,5 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		"výška 1,3 m"					
	VV		"stávající propust = 9,600 m3"					
	VV		7,5*2,5*1,3-(2*0,8*0,8*7,5)		14,775			
5	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,250	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		**ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje. - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, třděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)*					
	VV		"délka 2,5 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2,5*0,5*0,5*2		1,250			
6	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	19,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		**OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, třděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá*					
	VV		"délka 10 m"					
	VV		"šířka 0,75 m"					
	VV		"výška 0,85 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		10*0,75*0,85*2		12,750			
	VV		"délka 10 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		"výška 0,25 m"					
	VV		10*2,5*0,25		6,250			
	VV		Součet		19,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				[redacted]	
37	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	3,375	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 10-0,5-0,5= 9 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		"výška 0,15 m"					
	VV		9*2,5*0,15		3,375			
8	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,506	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů*					
	VV		"objem desky 3,375 m3"					
	VV		"váha výztuže cca 150 kg/m3"					
	VV		3,375*0,15		0,506			
33	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,250	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C12/15 X0"					
	VV		"délka 10-0,5-0,5= 9 m"					
	VV		"šířka 1 m"					
	VV		"výška 0,25 m"					
	VV		9*1*0,25		2,250			
10	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není -li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 10 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		10*2,5*0,1		2,500			
	VV		"podklad pro přidlažbu"					
	VV		"oboustranně 10 m2"					
	VV		2*10*0,1		2,000			
	VV		Součet		4,500			
38	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,875	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod , vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 2,5 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 0,75 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2,5*0,5*0,75*2		1,875			
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45*					
	VV		"přidlažba na vtoku a výtoku do betonu C25/30 XF3"					
	VV		"lomový kámen prům. tl. 200 mm"					
	VV		"spárování MC 25 XF3"					
	VV		"oboustranně 10 m2"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		10*6*0,2		12,000			
	D	5	Komunikace pozemní				[redacted]	
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,700	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 4,4+0,5+0,5 = 5,4 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		5,4*2,5*0,2		2,700			
15	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	11,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 4,4 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		4,4*2,5		11,000			
19	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	11,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod*					
	VV		"délka 4,4 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		4,4*2,5		11,000			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 4,4 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		4,4*2,5		11,000			
18	K	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	11,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					[redacted]
	VV		"délka 4,4 m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		4,4*2,5		11,000			
36	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11,000	[redacted]		OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 4,4 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		4,4*2,5		11,000			
17	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	11,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		"délka 4,4 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		4,4*2,5		11,000			
14	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	2,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 2,5 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2,5*0,5*2		2,500			
	D	8	Trubní vedení				[redacted]	
39	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	5,105	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 10-0,5-0,5 = 9 m"					
	VV		"šířka 1 m"					
	VV		"výška 0,85 m"					
	VV		"objem propustu = 2,545 m3"					
	VV		9*1*0,85-(PI*0,3*0,3*9)		5,105			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
21	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, UROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie*					
	VV		"délka 12 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		12*2		24,000			
22	K	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	10,000	[redacted]	[redacted]	TSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.*					
	VV		"délka 10 m"					
	VV		10		10,000			
23	K	9185D2	CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	[redacted]	[redacted]	TSKP 2022

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí*					
	VV		"kamenná čela do betonu C 25/30 XF3"					
	VV		"max. velikost kameniva 250 mm"					
	VV		"počet ks"					
	VV		2		2,000			
24	K	919112	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,800	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody*					
	VV		"délka 4,4 m"					
	VV		"počet ks 2"					
	VV		4,4*2		8,800			
25	K	919142	ŘEZANÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	3,770	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody*					
	VV		"délka seříznutí"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		PI*0,6*2		3,770			
32	K	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	16,250	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů*					
	VV		"délka 6,5 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		"výška 0,8 m"					
	VV		6,5*2,5*0,8		13,000			
	VV		"délka 2,5 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 1,30 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2,5*0,5*1,3*2		3,250			
	VV		Součet		16,250			
	D	OST	Ostatní				[redacted]	
27	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	33,300	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*					
	VV		"odvezený výkop 18,500 m3"					
	VV		"objemová hmotnost 1800 kg/m3"					
	VV		18,500*1,8		33,300			
28	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2,640	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*					
	VV		"délka 4,4 m"					
	VV		"šířka 2,5 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		"objemová hmotnost 2400 kg/m3"					
	VV		4,4*2,5*0,1*2,4		2,640			
29	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJIŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJIŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		"DIO"					
	VV		1		1,000			
30	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		"vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
	VV		1		1,000			
31	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi*					
	VV		"počet ks"					
	VV		1		1,000			

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III-13513-3,405km
Stavba: **Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13513 Hlavatce - Radimov (u lesa) 3,405 km**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hlavatce - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IČ:	280 76 826
	PL BEKO s.r.o.	DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** [redacted]

[redacted]

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč** [redacted]	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TA III-13513-3,405km		
Stavba:	**Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13513 Hlavatce - Radimov (u lesa) 3,405 km**		
Místo:	**Hlavatce - okres Tábor**	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		[redacted]	[redacted]
TA_III-13513-3.405km	**Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13513 Hlavatce - Radimov (u lesa) 3,405 km**	[redacted]	[redacted]

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13513 Hlavatce - Radimov (u lesa)
3,405 km

KSO: CC-CZ:

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 280 76 826
PL BEKO s.r.o. DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** [redacted]

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

[redacted]

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: [redacted] Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13513 Hlavatce - Radimov (u lesa) 3,405 km

Místo:	Hlavatce - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	[redacted]
4 - Vodorovné konstrukce	[redacted]
5 - Komunikace pozemní	[redacted]
8 - Trubní vedení	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[redacted]
OST - Ostatní	[redacted]

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13513 Hlavatce - Radimov (u lesa)
3,405 km

Místo:	Hlavatce - okres Tábor	Datum:	15.09.2022
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[redacted]	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				[redacted]	
	D	1	Zemní práce				[redacted]	
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,630	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		"délka 4,2 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		4,2*1,5*0,1		0,630			
2	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1,560	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*					
	VV		"délka 4,2+0,5+0,5= 5,2 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		5,2*1,5*0,2		1,560			
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,365	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není -li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškerá pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141***					
	VV		"délka 9-0,5-0,5= 8 m"					
	VV		"šířka 0,8 m"					
	VV		"výška 0,35 m"					
	VV		8*0,8*0,35		2,240			
	VV		"délka 0,5 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,75 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		0,5*1,5*0,75*2		1,125			
	VV		Součet		3,365			
4	K	132738	HLOUBENÍ RYH ŠIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	9,908	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141"*					
	VV		"délka 6,5 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 1,1 m"					
	VV		"stávající propust = 0,817 m3"					
	VV		6,5*1,5*1,1-(PI*0,2*0,2*6,5)		9,908			
5	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750	[redacted]	[redacted]	TSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)*					
	VV		"délka 1,5 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1,5*0,5*0,5*2		0,750			
6	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,490	[redacted]	[redacted]	TSKP 2022
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá*					
	VV		"délka 9 m"					
	VV		"šířka 0,35 m"					
	VV		"výška 0,55 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		9*0,35*0,55*2		3,465			
	VV		"délka 9 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,15 m"					
	VV		9*1,5*0,15		2,025			
	VV		Součet		5,490			
	D	4	Vodorovné konstrukce				[redacted]	
40	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,800	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	PSC							
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 9-0,5-0,5= 8 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,15 m"					
	VV		8*1,5*0,15		1,800			
8	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,270	[redacted]	[redacted]	TSKP 2022
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případné s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů*					
	VV		"objem desky 1,800 m3"					
	VV		"váha výztuže cca 150 kg/m3"					
	VV		1,800*0,15		0,270			
36	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,600	[redacted]	[redacted]	TSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C12/15 X0"					
	VV		"délka 9-0,5-0,5= 8 m"					
	VV		"šířka 0,8 m"					
	VV		"výška 0,25 m"					
	VV		8*0,8*0,25		1,600			
10	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,550	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není -li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 9 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		9*1,5*0,1		1,350			
	VV		"podklad pro přidlažbu"					
	VV		"oboustranně 6 m2"					
	VV		2*6*0,1		1,200			
	VV		Součet		2,550			
41	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,125	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 1,5 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 0,75 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1,5*0,5*0,75*2		1,125			
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45*					
	VV		"přidlažba na vtoku a výtoku do betonu C 25/30 XF3"					
	VV		"lomový kámen prům. tl. 200 mm"					
	VV		"spárování MC 25 XF3"					
	VV		"oboustranné 6 m2"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		2*6*0,2		2,400			
	D	5	Komunikace pozemní				[redacted]	
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,560	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 4,2+0,5+0,5 = 5,2 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		5,2*1,5*0,2		1,560			
15	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6,300	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 4,2 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		4,2*1,5		6,300			
19	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	6,300	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		"délka 4,2 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		4,2*1,5		6,300			
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6,300	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 4,2 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		4,2*1,5		6,300			
18	K	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	6,300	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					[redacted]
	VV		"délka 4,2 m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		4,2*1,5		6,300			
39	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6,300	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení*					
	VV		"délka 4,2 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		4,2*1,5		6,300			
17	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	6,300	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.*					
	VV		"délka 4,2 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		4,2*1,5		6,300			
14	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách*					
	VV		"ŠD 0/32"					
	VV		"délka 1,5 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
	D	8	Trubní vedení				[redacted]	
42	K	899524	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,703	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů*					
	VV		"beton C25/30 XF3"					
	VV		"délka 9-0,5-0,5 = 8 m"					
	VV		"šířka 0,8 m"					
	VV		"výška 0,55 m"					
	VV		"objem propustu = 0,817 m3"					
	VV		8*0,8*0,55-(PI*0,2*0,2*6,5)		2,703			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
35	K	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	9,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.*					
	VV		"délka 9 m"					
	VV		9		9,000			
34	K	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí*					
	VV		"kamenná čela do betonu C 25/30 XF3"					
	VV		"max. velikost kameniva 250 mm"					
	VV		"počet ks"					
	VV		2		2,000			
23	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,400	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody*					
	VV		"délka 4,2 m"					

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"počet ks 2"					
	VV		4,2*2		8,400			
24	K	919142	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	2,513	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody*					
	VV		"délka seříznutí"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		PI*0,4*2		2,513			
25	K	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,650	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů*					
	VV		"délka 1,5 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 1,10 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1,5*0,5*1,1*2		1,650			
32	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a vytokových ilmek, odstranění zábradlí*					
	VV		"délka 6,5 m"					
	VV		6,5		6,500			
	D	OST	Ostatní				[redacted]	
27	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,437	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*					
	VV		"odvezený výkop 10,243 m3"					
	VV		"objemová hmotnost 1800 kg/m3"					
	VV		10,243*1,8		18,437			
28	K	014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNY ODPAD)	T	1,512	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*					
	VV		"délka 4,2 m"					
	VV		"šířka 1,5 m"					
	VV		"výška 0,1 m"					
	VV		"objemová hmotnost 2400 kg/m3"					
	VV		4,2*1,5*0,1*2,4		1,512			
29	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJIŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		"DIO"					
	VV		1		1,000			
30	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními*					
	VV		"vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
	VV		1		1,000			
31	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi*					
	VV		"počet ks"					
	VV		1		1,000			

[redacted]

PL BEKO s.r.o., sídlo: Olší 20, 391 61 Opařany
provozovna: Chýnovská 2293, 390 02 Tábor
IČ:28076826 DIČ:CZ28076826
www.plbeko.cz, e-mail: info@plbeko.cz, tel: 381 214 528, mob: [redacted]

Evidenční číslo zakázky:

KONTROLNÍ ZKUŠEBNÍ PLÁN

Předmět kontroly	Četnost kontroly	Místo záznamu P – protokol S – prohlášení o shodě SD – stavební deník KZP – zápis kontrolní zkušební plán	Předpis pro provedení kontroly	Výsledek zkoušek, měření a prohlídek určených konstrukcí Numerický výsledek nebo jiný výsledek, výsledek po provedení NO V – vyhovuje N - nevyhovuje	Podpis
Podkladní vrstvy	1x za každý propust	KZP	ČSN 736126-1		
Asfaltový beton pro obrusné, ložní a podkladní vrstvy	1x za každý propust	KZP	ČSN 736121 Kap.7		
Infiltrační a spojovací postřik	průběžně	KZP	ČSN 736121 Kap.26		
Kvalita trub	1x za každý propust	S	ČSN 723146		
Použitý beton na zádlažbu	1x za každý propust	S	ČSN 732406		
Spád dna	1x za každý propust	KZP	ČSN 730420		

Formulář F12

[redacted]