


Položkový rozpočet

Rozpočet: Výměna kotle - Kom.32 [REDACTED]		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Byt	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Výměna kotle - Kom.32 [REDACTED]	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	69 576,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Miroslav Korner	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	615,00	
	PSV celkem	68 961,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		69 576,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		69 576,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Miroslav Korner		Jméno:	Jméno:
Datum: 3.10.2022		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	0,0% činí:	69 576,00 Kč	
DPH	0,0% činí:	0,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		69 576,00 Kč	



Stavba:	Výměna kotle - Kom.32	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Byt	Datum tisku: 3.10.2022	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340236211R00	Zazdivka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	1,0000	242,00	242,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				242,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612401291R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	2,0000	186,50	373,00
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				373,00
Díl: 731		Kotelny				
3	731200832R00	Demontáž kotlů rychlovyhřívacích s příp.TUV	kus	1,0000	415,50	415,50
4	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	soubor	1,0000	3 570,00	3 570,00
5	1	Kotel Immergas 24 TT	ks	1,0000	33 880,00	33 880,00
6	2	Filtr magnetický	ks	1,0000	2 640,00	2 640,00
7	3	Příruba 60/100x80/125	ks	1,0000	1 780,00	1 780,00
8	4	Koleno 80/125	ks	1,0000	840,00	840,00
9	5	Koleno revizní 80/125	ks	1,0000	1 880,00	1 880,00
10	6	Trubka 80/125/250	ks	2,0000	580,00	1 160,00
11	7	Trubka 80/125/500	ks	1,0000	650,00	650,00
12	8	Trubka 80/125/1000	ks	1,0000	1 080,00	1 080,00
13	9	Dopojení kondenzu	sb	1,0000	380,00	380,00
14	10	Zhotovení komínu	sb	1,0000	11 540,00	11 540,00
15	11	Spuštění kotle, revize	sb	1,0000	4 000,00	4 000,00
Celkem za: 731		Kotelny				63 815,50
Díl: 732		Strojovny				
16	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 160 l	kus	1,0000	369,50	369,50
17	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 200 l	kus	1,0000	232,00	232,00
Celkem za: 732		Strojovny				601,50
Díl: 734		Armatury				
18	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	12,0000	64,00	768,00
19	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	12,0000	73,00	876,00
20	1	Filtr 1/2	ks	1,0000	96,00	96,00
21	2	Prodloužení 3/4	ks	5,0000	40,50	202,50
22	3	KK 3/4	ks	1,0000	190,00	190,00
23	4	KK 1/2	ks	1,0000	138,00	138,00
24	5	Šroubení 3/4	ks	1,0000	146,00	146,00
25	6	Tvarovky mosaz	sb	1,0000	708,00	708,00
26	7	Trubka TFA 3/4	m	0,7000	370,00	259,00
27	8	Trubka TFA 1/2	m	0,8000	320,00	256,00
28	9	Trubka TFG 3/4	m	0,5000	490,00	245,00
29	10	Matice TFA	sb	1,0000	410,00	410,00
30	11	Vsuvka Eurotis 3/4	ks	1,0000	129,00	129,00
31	12	Teflon	ks	1,0000	120,00	120,00
Celkem za: 734		Armatury				4 543,50