



## DODATEK č. 12 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

(dále jen „Dodatek“)

### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.</b>
sídlo:	Klášteří 52, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy
IČO:	25916092
ID datové schránky:	ypbsq9b

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., zkratkou S-VWPL</b>
<b>Vedoucí společník:</b>	<b>VW WACHAL a.s.</b> sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž IČO: 25567225 DIČ: CZ25567225 Zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. Zn. 2976 B
<b>Společník:</b>	<b>PROFISTAV Litomyšl, a.s.</b> sídlem: Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. Zn. 2747 B
Sídlo:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva VW WACHAL a.s. Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.
ID datové schránky (vedoucí společník):	j89tauv

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé



společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“ uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 smlouvu u dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č.p.52 Pardubice**“ (dále jen „veřejná zakázka“) a stavbu protokolárně předat objednateli a závazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“).

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem ve smyslu čl. 7 Smlouvy upravují předmět díla a další s tím související ustanovení Smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmět díla vymezený v čl. 1 Smlouvy se doplňuje o stavební práce, dodávky a služby ve Smlouvě původně neuvedené (vícepráce) a omezuje v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, které sice byly součástí díla, ale nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou definovány změnovými listy, které byly odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem a jsou přílohou této smlouvy. Jedná se o tyto změny:

Vícepráce:

- ZL082 Doplnění tlumičů požární VZT v 1.NP
- ZL083 Změna kotvení kamenného soklu
- ZL084 Snížení nadpraží oken v hlavním sále
- ZL085 Úprava a doplnění VZT
- ZL086 Změna zábradlí Z1 (u plošiny)
- ZL087 ZTI vzdálené splachování
- ZL088 Atrium - dešťové svody
- ZL089 Rozbor vody, revize hydrantů
- ZL090 Zrcadlo v ergoterapii
- ZL091 Změna rozměrů rolet
- ZL092 Bourání stropu nad schodištěm
- ZL093 Vytužení SDK
- ZL094 Změna polohy zásuvek
- ZL095 Úprava říms pro okapové svody
- ZL096 Podlahové zásuvky LG
- ZL097 Změna zkušebních svorek hromosvodu atria
- ZL098 Změny v počtech a rozměrech revizních dvířek za celý objekt
- ZL099 Změna dvířek rozvaděče (záměna nerez za ocel)
- ZL100 Revize držáků na vlnky
- ZL101 Výlez na střechu ke klimajednotkám



- ZL102 Obložení soklu v 1.PP
- ZL104 Změna vybavení tělocvičny
- ZL105 Změna dveří (úprava prosklených+z obyč na požární)
- ZL106 Doplnění parapetů nik
- ZL107 Doplnění VZT odtahu
- ZL108 Režné zdivo opěrné zdi
- ZL109 Doplnění madel na rampě 1.NP
- ZL110 Změna prosklené stěny požární v 1.NP
- ZL111 Změna ostění dveří
- ZL112 Změna SDK podhledu v 1.NP
- ZL113 Změna dešťové kanalizace, gajgry
- ZL114 Vícepráce na ploché střeše nad 1.NP
- ZL115 Montáž a demontáž otopných těles
- ZL117 Protivlhkostní uzávěra
- ZL118 Příplatek za atypické konzole pro radiátor na SDK
- ZL119 Změna samozavíračů
- ZL120 Podepření krytů radiátorů
- ZL121 Změna venkovních ploch před altánem
- ZL122 Požární krabičky
- ZL123 NO krabice
- ZL124 Změna přívodního kabelu
- ZL125 Kabeláž pro AV techniku
- ZL126 Přesun kabelů
- ZL127 Dilatace ve fasádě
- ZL128 Povlakové podlahy prořez
- ZL129 Lampa VO
- ZL130 Doplnění informačního systému
- ZL131 Doplnění dopravní značky
- ZL132 Doplnění tepelné izolace rozvodů
- ZL134 Skutečné výměry klempířských prvků
- ZL135 Změna truhlářských konstrukcí (madla, předstěna)
- ZL136 Změna velikosti zrcadel
- ZL137 Osazení studny na dvoře
- ZL138 Chybějící dveře v místnosti 407
- ZL140 Změna rozsahu SDK
- ZL141 Doplnění pódia
- ZL142 Doplnění armatur ZTI

Méněpráce:



- ZL083 Změna kotvení kamenného soklu
- ZL090 Zrcadlo v ergoterapii
- ZL091 Změna rozměrů rolet
- ZL096 Podlahové zásuvky LG
- ZL097 Změna zkušebních svorek hromosvodu atria
- ZL098 Změny v počtech a rozměrech revizních dvířek za celý objekt
- ZL099 Změna dvířek rozvaděče (záměna nerez za ocel)
- ZL101 Výlez na střechu ke klimajednotkám
- ZL103 Odpočet maleb kleneb v 1.NP
- ZL104 Změna vybavení tělocvičny
- ZL105 Změna dveří (úprava prosklených+z obyč na požární)
- ZL110 Změna prosklené stěny požární v 1.NP
- ZL111 Změna ostění dveří
- ZL112 Změna SDK podhledu v 1.NP
- ZL113 Změna dešťové kanalizace, gajgry
- ZL116 Změna rozsahu ochrany proti holubům
- ZL119 Změna samozavíračů
- ZL121 Změna venkovních ploch před altánem
- ZL129 Lampa VO
- ZL132 Doplnění tepelné izolace rozvodů
- ZL133 Odpočet neprovedených obkladů v kuchyňkách
- ZL134 Skutečné výměry klempířských prvků
- ZL135 Změna truhlářských konstrukcí (madla, předstěna)
- ZL136 Změna velikosti zrcadel
- ZL137 Osazení studny na dvoře
- ZL139 Odpočet neprovedených prací
- ZL142 Doplnění armatur ZTI

2.2. V návaznosti na změnu předmětu díla se upravuje cena díla uvedená v čl. 3 Smlouvy takto:

Cena díla dle Smlouvy, dodatku č. 1 – č. 11 bez DPH	<b>105.450.986,67 Kč</b>
Vícepráce dle dodatku č. 12 bez DPH	<b>3.373.328,15 Kč</b>
Méněpráce dle dodatku č. 12 bez DPH	<b>1.802.089,98 Kč</b>
Cena díla celkem bez DPH	<b>107.022.224,84 Kč</b>
(slovy: stosedmmilionůdvacetdvatisícdevětšestdvacetčtyři koruny osmdesátčtyři haléřů)	
DPH (21 %)	<b>22.474.667,22 Kč</b>



(slovy: dvacetdvamilionůčtyřistasedmdesátčtyřitisícšestsetšedesátsedm korun dvacetdva haléřů)

Cena díla celkem včetně DPH

**129 496 892,06 Kč**

(slovy: stodvacetdevětmilionůčtyřistadevadesátšesttisícsmsetdevadesátdvě koruny šest haléřů)

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronickém originále, přičemž každé smluvní straně náleží soubor příloh, které jsou připojeny na datovém nosiči (CD/DVD), který je uzamčen proti změnám a podepsán permafíxem oběma smluvními stranami.

3.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy (na CD/DVD):

Příloha 1A – Změnové listy č. 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142.

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.

Za objednatele:

---

**Mgr. Miluše Horská**  
ředitelka školy

Za zhotovitele:

---

**Ing. Ondřej Wachal**  
VW Wachal a.s.  
místopředseda představenstva

---

**Ing. Tomáš Zavřel, MBA**  
PROFISTAV Litomyšl a.s.  
předseda představenstva

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN K DODATKU Č. 12 ZMĚNOVÉ LISTY Č. ZL083 – ZL138 SPOLEČNÉ STANOVISKO

---

## PROJEKT:

**„Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice.“**

SoD: Na stavbě „Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice.“ ze dne 30.4.2020

## **Podrobný popis změn:**

### **ZL082 – Doplnění tlumičů požární VZT v 1.NP**

Při komplexní zkoušce požárně technického vybavení stavby zjistili zástupci HZS zásadní problém. Jedná se o zvýšený hluk od požárního větrání chráněné únikové cesty, tj. schodiště. Tento hluk objektivně neumožňoval poslech požárního hlášení z evakuačního rozhlasu v prostoru schodiště.

Se zástupci HZS byla domluvena úprava spočívající ve vložení nových tlumičů mezi ventilátor požárního větrání a vyústku pod schody v 1.NP. Po kontrole projektové dokumentace a po konzultacích s projektanty VZT a PBŘ bylo konstatováno, že na hluk od požárního větrání nejsou závazné limity.

Vzhledem k nutnosti urychleného vyřešení daného problému rozhodl investor o realizaci úpravy požárního větrání dle požadavku zástupců HZS.

Dodavatel upozorňuje, že provedl požární větrání dle PD a není tedy zodpovědný za vzniklé problémy s dokončením díla.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Jednotkové ceny byly určeny na základě nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné získat kladné stanovisko HZS a následně i kolaudaci a dílo by nebylo možné provozovat.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL083 – úprava délky kotev kamenného soklu**

Původní návrh předpokládal jednotnou délku kotev pro kamenný obklad s odvětrávanou mezerou šířky 40 mm. Po osekání soklového zdiva se ukázalo, že se jedná v převážné části o původní barokní zdivo, které v soklové části vykazovalo výrazné nerovnosti. Vzhledem k nutnosti zajistit vysýchání zdiva jeho odvětráváním, nebylo možné provést vyrovnání roviny soklu a bylo nutno zvolit alternativní typ kotev, které umožňovaly použití pro nerovné zdivo s podstatně větší mezerou mezi zdivem a kamenným obkladem.

Uvedená změna je v rozsahu odpočtu části původních kotev méněpráce, v rozsahu nových kotev vícepráce. Celkem se jedná o vícepráci.

Jednotkové ceny odčítaných kotev jsou převzaty z ceníku výrobce z doby zpracování nabídkového rozpočtu k SoD (04/2020), ceny nových kotev jsou převzaty z aktuálního ceníku výrobce nerezových kotev.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné realizovat kamenný obklad soklu objektu a tím objekt dokončit a zprovoznit.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL084 Doplnění nadpraží oken v 1.NP**

Vzhledem ke snížení SDK podhledu v přednáškovém sále, které bylo vyvolané skrytými VZT rozvody došlo ke kolizi mezi SDK podhledem, roletami a nadpražím oken. Vzhledem k reprezentativnosti prostoru bylo rozhodnuto o snížení klenby v nadpraží oken v přednáškovém sále, aby byla eliminována kolize s SDK podhledem.

Výměry jsou určeny výpočtem a oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD byly převzaty z aktuální cenové hladiny URS s ponížením o 5 % dle SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Bez navrhovaných změn by prostor přednáškového sálu nevyhovoval požadavkům na vysoký estetický vzhled, který je na reprezentační prostory kladen.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL085 – napojení vnitřních klimajednotek m.č. 411 a 413 na venkovním jednotkám**

Vnitřní klimajednotky v m.č. 413 a 411 nebyly dle PD napojeny na vnější jednotky. Připojení nebylo zahrnuto zni do VV. Změna řeší nové napojovací potrubí mezi vnitřními a vnějšími jednotkami včetně veškerých koordinačních a pomocných prací.

Výměry jsou určeny výpočtem a oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD byly převzaty z nabídky dodavatele klimajednotek.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebyla klimatizace m.č. 411 a 413 funkční.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL086 – změna typu zábradlí v zázemí sálu**

Původní zábradlí v m.č. 104 bylo navrženo jako jednoduché tyčové zábradlí. Vzhledem k návaznosti na typové zábradlí invalidní plošiny, jejíž typ nebyl v době projekce známý bylo nutné zábradlí plošiny a zábradlí podia designově sjednotit. Nově navržené zábradlí podia dle zábradlí plošiny je cca o 25% těžší.

ZL je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny výpočtem a oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Bez navrhovaných změn by nebyl sjednocen vzhled a funkčnost zábradlí kolem výtahové plošiny.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL 087 doplnění oddáleného splachovacího tlačítka na invalidním WC**

ZL řeší doplnění 1 ks oddáleného splachovacího tlačítka na invalidním WC. ZL uvádí do souladu skutečné množství oddálených tlačítek s množstvím z VV.

Výměry jsou určeny výpočtem přímo na stavbě, jednotkové ceny, jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné invalidní sociální zařízení dle požadavků NIPI provozovat.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL088 – doplnění havarijních svodů v atriu**

Dle PD byly navrženy pro odvodnění žlabů atria včetně střech nad atriem dva svody. Při realizaci a při vědomí významně větší pravděpodobnosti přívalových srážek v důsledku klimatických změn bylo rozhodnuto o instalaci dalších dvou svodů jako záložních pro případ zahlcení hlavních svodů.

ZL je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny oměřením přímo na stavbě. Jednotkové ceny materiálu jsou převzaty z rozpočtu k SoD, případně z rozpočtu k ZL 21. Práce na atypických úpravách již dokončené kanalizace jsou převzaty z nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla, bez realizace havarijních svodů by při přívalových deštích hrozilo zahlcení provozních svodů a tím i žlabů s vážným rizikem zatečení dešťové vody do interiéru atria.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL089 – rozbor vody**

VV k SoD neobsahoval položku pro rozbor vody. Při přípravě kolaudace byl KHS vznesen jednoznačný požadavek na předložení rozboru vody před zahájením provozu školského zařízení.

ZL je v celém rozsahu vícepráce

Cena je určena dle nabídky dodavatele ZTI.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez požadovaných rozborů by nebylo možné získat kladné stanovisko KHS a tedy i uvést stavbu do provozu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL090 – změna zrcadla v ergoterapii**

Investor požaduje místo původně navrženého pevného zrcadla zrcadlo sklopné na zeď.

Uvedená změna je v rozsahu rušených dodávek méněpráce, v rozsahu nového zrcadla vícepráce. Jednotkové ceny rušených dodávek jsou převzaty z rozpočtu k SoD, ceny nového zrcadla včetně instalace byly převzaty z cenové nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL091 – Úprava rozměru rolet**

V PD byly navrženy rolety v rozměru oken. Vzhledem k výrazně rozevřeným ostěním a umístěním rolet na vnějším lící ostění je skutečná velikost rolet větší, než původně předpokládala PD a VV. ZL řeší zvětšení rozměru rolet dle skutečných rozměrů okenních záklenků, dále řeší úpravu rolet v podkroví dle skutečných rozměrů oken. V poslední části řeší ZL rozdíl v rozměrech elektrických rolet a odečítá jednu nerealizovanou elektrickou roletu.

Výměry jsou určeny oměřením a výpočtem přímo na stavbě, jednotkové ceny, vychází z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné dokončit dílo dle požadavků projektu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL092 – Bourání stropu nad schodištěm z 3. do 4. NP**

Dle posudku mykologa bylo nutno odstranit veškeré dřevěné horizontální konstrukce z důvodu napadení dřevokaznými houbami (viz ZL001 z dodatku 01). V rámci této změny nebyl zohledněn strop přímo nad schodištěm, který se boural dodatečně v 04/2022.

Výměry jsou určeny oměřením a výpočtem přímo na stavbě, jednotkové ceny, vychází z rozpočtu k SoD, fungicidní nátěr je převzat z rozpočtu k ZL005.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné dílo dokončit vzhledem k rozšíření dřevokazných hub v dřevěných konstrukcích.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL093 – Vyztužení SDK příček nad požárními předěly v chodbách.**

Po realizaci požárních příček v chodbách 2. a 3. NP a po osazení dveří se ukázalo, že vzhledem k váze křidel požárních dveří při zavírání samozavírači dochází k dynamickému namáhání a deformacím příček. Bylo rozhodnuto o doplnění příček ztužující ocelovou konstrukcí.

Výměry jsou určeny oměřením a výpočtem přímo na stavbě, jednotkové ceny, vychází z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by došlo vzhledem k dynamickému namáhání příčky k jejímu poškození.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL094 – Změna poloh zásuvek v kuchyňkách 2. a 4. NP**

Na základě instalačních plánů pro kuchyňky 2. a 4. NP muselo dojít k přemístění zásuvek pro připojení kuchyňských zařizovacích předmětů. Poloha zásuvek z PD předpokládala rozmístění zásuvek dle původních plánů kuchyňek, po zadání výrobní dokumentace v rámci projektu interiéru došlo k úpravě poloh jednotlivých zásuvek.

Uvedená změna je v celém rozsahu vícepráce, jednotkové ceny jsou převzaty z nabídky dodavatele elektroinstalačních prací.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL095 – Úprava říms uliční fasády pro dešťové svody**



Fasáda byla realizována dle PD. Při osazování dešťových svodů bylo konstatováno, že je nevhodné upravovat trasu svodů dle říms fasády. Bylo tedy rozhodnuto římsy zaříznout v místech svodů a svody nechat rovné.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty nabídky dodavatele fasádních prací.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL096 Podlahové krabice**

V rámci PD byly řešeny podlahové zásuvky v suterénních prostorách. Na základě požadavku investora a na základě dopracování projektu interiéru bylo navrženo zrušení podlahových zásuvek v suterénu a jejich nahrazení nástěnnými zásuvkami se zvýšeným stupněm krytí. Dále byly doplněny tři kusy podlahových zásuvek do učeben dle aktualizovaných podkladů investora.

Uvedená změna je v rozsahu rušených zásuvek méněpráce, v rozsahu nových zásuvek vícepráce. Jednotkové ceny rušených zásuvek jsou převzaty z rozpočtu k SoD, ceny nových zásuvek včetně instalace v suterénu byly převzaty z aktuální cenové hladiny URS s ponížením o 5 % dle SoD. Ceny vybraných zásuvek LG byly určeny z nabídky dodavatele a zkontrolovány dle aktuálních cen na trhu.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL097 – Změna zkušebních svorek hromosvodu atria**

Původní návrh hromosvodu předpokládal u svodů atria klasické zkušební svorky. Při realizaci se ukázalo, že pro propojení HVI kabelu se zemnicí soustavou je navrženo řešení nedostatečné a je nutno osadit nerezovou podlahovou krabicí.

V rozsahu zrušeného spoje je změnový list méněpráce, v rozsahu nových krabic se jedná o vícepráci. Celkově se jedná o vícepráce

Výměry jsou určeny oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, vychází z rozpočtu k SoD a z nabídky dodavatele elektro.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné dokončit zemnicí soustavu a uvést objekt do provozu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL098 – změny v počtech a rozměrech revizních dvířek za celý objekt**

Během realizace docházelo k drobným změnám tras jednotlivých rozvodů ZTI, energií i slaboproudů. Tyto dílčí změny v trasování způsobené skutečným stavem objektu po jeho odstojení vedly na několika místech k nutnosti upravit rozměry, případně i počty revizních dvířek.

Ve 4.NP byly zrušeny 2 ks nerezových dvířek pol. O40 a nahrazeny 2 ks dvířek ocelových. Současně byl doplněn 1 ks nerezových dvířek do m.č. 219, který vypadl z výkazu výměr. Dále byla jedna velké dvířka pro UT ve 4.NP (O42) nahrazena dvířky typovými ocelovými. Další dvířka byla rozměrově upravena, zrušena, doplněna či byla upravena jejich požární odolnost.

ZL je v rozsahu rušených dvířek méněpráce, v rozsahu nových dvířek se jedná o vícepráce. Celkem se jedná o vícepráci. Výměry jsou určeny oměřením a spočtením přímo na stavbě, jednotkové ceny, vychází z rozpočtu k SoD případně u změny rozměrů vychází z obdobné položky v rozpočtu k SoD a jsou upraveny na aktuální rozměr.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné dokončit dílo a uvést objekt do provozu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL099 – Změna dvířek elektrorozvaděče v 4.NP**

V sekundárních chodbách 4.NP byly původně navrženy elektrorozvaděč s krycími nerezovými dvířky. Po dohodě s architektem bylo rozhodnuto o zrušení těchto nerezových krycích dvířek z důvodu úspor a jejich nahrazení jen plechovými dvířky.

Uvedená změna je méněpráce. Jednotkové ceny rušených dodávek jsou převzaty z rozpočtu k SoD, cena nově navržených dvířek je převzata z nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL100 – doplnění držáků na vlajky**

Na základě požadavku investora byla nad vstupem do objektu doplněna další trojice držáků na vlajky.

Uvedená změna je vícepráce. Jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL101 – záměna střešního výlezu z nezatepleného na zateplený**

V PD byl navržen klasický nezateplený plechový výlez na střechu. Při realizaci se ukázalo, že výlez je situován do zatepleného a vytápěného skladu. Při použití původně navrženého výlezu by docházelo ke kondenzaci a ke stékání kondenzátu na SDK interiérovou konstrukci. Mimo to by docházelo k významným tepelným ztrátám přes nezateplený výlez.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o osazení zatepleného výlezu, který výše uvedené nebezpečí eliminuje.

Změna je v rozsahu zrušení původního výlezu vícepráce, v rozsahu nového výlezu vícepráce, celkem se jedná o vícepráci.

Výměry jsou určeny dle stavu na stavbě, jednotkové ceny méněprací, vychází z rozpočtu k SoD, vícepráce jsou převzaty z ceníku URS, dodávky, které nejsou obsaženy v ceníku URS jsou převzaty z ceníkových cen výrobce.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by docházelo k degradaci vnitřních SDK povrchů a k tvorbě kondenzace.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL102 – obložení soklu v 1.PP**

V 1.PP byl zachován původní sokl na výměník. Po demontáži výměníku se ukázalo, že se jedná o železobetonový sokl, jehož bourání by nepříjemně rozvíbrovalo původní klenby. V původním VV nebylo uvažováno s ubouráním soklu ani s jeho zachováním.

Po dohodě a AD bylo rozhodnuto o zachování ŽB soklu a o jeho obložení z vrchní strany.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny oměřením na stavbě, jednotkové ceny jsou určeny dle SoD, u položek, které nebyly v původním VV byly určeny z ceníku URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by docházelo k degradaci vnitřních SDK povrchů a k tvorbě kondenzaci.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL103 – Odpočet maleb na klenbách**

Dle PD byly navrženy na klenbách běžné malby. Po dohodě s AD a INV vylo rozhodnuto z estetických důvodů o zrušení výmaleb a ponechání hrubých zatočených štuků.

Změna je v celém rozsahu méněpráce.

Výměry jsou určeny z PD a oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL104 – omezení výbavy tělocvičny**

Dle původního PD a VV došlo po dohodě s AD a INV k omezení výbavy tělocvičny. Byl omezen rozsah madel a zrcadel oproti PD. Rozsah zrcadel však vzhledem k jejich absenci ve VV nebyl redukován. Místo části zrcadel namontoval GD žebřiny z dodávky investora.

Změna je v rozsahu redukce madel méněpráce, v rozsahu montáže žebřin vícepráce. Jednotkové ceny méněprací jsou převzaty z SoD, vícepráce v hodinové sazbě je převzata z ceníku URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL105 – změna dveří č. 44 (obyčejné za protipožární) a č. 57 úprava rozsahu prosklení**

Dle PD a VV měly být dveře č. 44 obyčejné, vzhledem k hraničním požárním úsekům bylo nutno osadit identické dveře s požární odolností.

Změna je v rozsahu odpočtu původních dveří méněpráce, v rozsahu nových protipožárních dveří vícepráce. Jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

V PD byly navrženy celoprosklené dveře č. 57 do obložkové profilované zárubně, což se ukázalo jako nerealizovatelné v systému historizujících dveří. Proto bylo rozhodnuto o záměně za prosklené dveře s dřevěným rámem.

Změna je v rozsahu odpočtu původních dveří méněpráce, v rozsahu nových protipožárních dveří vícepráce. Jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možno stavbu dokoňpletovat a zprovoznit dle požadavků.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL106 – doplnění dřevěných parapetů nik**

V průběhu stavebních prací bylo objeveno několik zazděných nik, které byly v rámci rekonstrukce přiznány. Parapety těchto nik na schodišti byly opatřeny dřevěnými prkny dle vzoru oken.

Změna je v celém rozsahu vícepráce. Jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD, u velkých nik byly ceny určeny poměrem velikosti niky z nikám původním.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možno zajistit požadovanou údržbu parapetů a celkový úklid veřejných prostor školy.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL107 – doplnění VZT větrání keramické dílny**

Dle PD nebyla keramická dílna nuceně větrána. Při konzultaci s uživatelem byl vznesen požadavek na doplnění nuceného větrání keramické dílny. VZT byla napojena na páteřní rozvod vedoucí v přilehlé učebně.

Změna je v celém rozsahu vícepráce, výměry byly určeny dle PD a oměřením na stavbě, jednotkové ceny byly určeny z SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné keramickou dílnu provozovat.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL108 – ukončení hlavy opěrné stěny**

V rámci ZL014 bylo provedeno podchycení zdiva opěrné stěny u altánu. ZL014 neřešil horní ukončení opěrné stěny. Po konzultaci s PP bylo rozhodnuto o ukončení opěrné stěny hlavou z režného zdiva. ZL 108 řeší realizaci této hlavy.

Změna je v celém rozsahu vícepráce. Výměry byly určeny oměřením na stavbě, jednotkové ceny byly převzaty z ceníku URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné řádně ukončit a ochránit před klimatickými vlivy horní líc opěrné stěny.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL109 – doplnění madel na vstupní rampě**

Dle PD byly navrženy madla jen po jedné straně vstupní rampy. Na základě požadavku NIPI muselo být doplněno identické madlo i na druhé straně rampy.

Změna je v celém rozsahu vícepráce. Výměry byly určeny oměřením na stavbě, jednotkové ceny byly převzaty z rozpočtu dle SoD

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné řádně provozovat vstupní rampu v režimu přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL110 – úprava požárního řešení chodbě v 1.NP**

Dle původní PD a VV byly navrženy mezi únikovou chodbou a atriem prosklené výplně s odolností 30 min. Na základě dodatečného požadavku hasičů bylo nutno tyto výplně upravit na odolnost 60 minut, což sejevilo jako finančně i technicky na hraně možností investora. Z těchto důvodů bylo navrženo upravené řešení, které zredukovalo počet požárních výplní a drobně přeřešilo hranice požárních úseků v 1.NP.

Změna je v rozsahu zrušení původních prosklených stěn méněpráce, v rozsahu nových stěn vícepráce, celkem se jedná o víc. Jednotkové ceny byly určeny dle rozpočtu k SoD, jednotková cena zcela atypické výplně s odolností 60 min. byla určena na základě nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné řádně provozovat prostor 1.NP v souladu s požárními požadavky

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL111 – Změna ostění dveří**

Dle původní PD měly být původní ocelové zárubně vybourány, cihelné ostění zachováno a vyspraveno a do původních otvorů osazeny obložkové zárubně nových dveří. Po vybourání původních zárubní se ukázalo, že ostění dveří je vyzděno velmi nekvalitně děrovanými cihlami bez provázání do ostění vlastních otvorů, překlady byly osazovány se zcela nevyhovujícími přesahy. Proto bylo rozhodnuto o vybourání vložených ostění a demontáži překladů, vyčištění a zarovnání původních zaklenutých otvorů a o vyzdění nových ostění s provázáním do původního zdiva včetně překladů. Změna v rozsahu omezení dodávky překladů méněpráce, v rozsahu nových konstrukcí a bourání vícepráce, celkem se jedná o vícepráci.

Výměry byly určeny dle PD a oměřením na stavbě, jednotkové ceny byly převzaty z rozpočtu k SoD, nové položky byly převzaty z cenové úrovně URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné dílo dokončit vzhledem k rozšíření dřevokazných hub v dřevěných konstrukcích.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL112 – záměna podhledu v šatně a umývárně u tělocvičny v 1.NP**

V místnostech č. 117 a 133 byl v PD navržen obyčejný SDK podhled. Po odstranění původních podhledů se ukázalo, že konstrukce stropu je dřevěná a je nutno pod ni realizovat v rozsahu dřevěného stropu SDK podhled s požární odolností 45 min. Dále byly zazděny otvory po odstraněném dřevěném podhledu.

V rozsahu nerealizovaného stropu jde o méněpráce, dozdivky a nově navržený požární podhled jsou vícepráce, celkem se jedná o vícepráci.

Výměry jsou oměřeny přímo na stavbě, ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Navrhované změny je nutno provést z důvodu splnění požárních požadavků na realizované konstrukce

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL113 – záměna gajgru za litinový a změna dešťové kanalizace v komunikaci dodávka**

Dle PD měly být v místech dešťových svodů osazeny nové plastové gajgry. V průběhu prací se ukázalo, že stávající litinový gajgr (D1) je v pořádku a může být zachován, V místě svodu D2 bylo zachováno stávající připojení, u svodu D3 byl osazen nový litinový gajgr a u svodu D4 byl osazen dle PD plastový gajgr. Litinové gajgry v ulici byly zachovány/použity na základě požadavku OPP. Z původní PD byly zrušeny 3 plastové gajgry (D1, D2, D3) a byl nově instalován jeden litinový gajgr (D3).

Na základě požadavku TS města Pardubic byla změněna pevnostní třída kanalizačního potrubí mezi D3 a stokou.

Dále byla na základě kamerového průzkumu zrušena výměna kanalizační šachty před vstupem od kostela a naopak doplněna revizní šachta do vstupu ze dvora pro uzavírání vody pro venkovní rozvody.

V rámci ZL jsou jak odpočty, tak přípočty, celkem se jedná o vícepráci.

Výměry byly určeny dle PD a oměřením na stavbě, jednotkové ceny byly převzaty z rozpočtu k SoD, nové položky byly převzaty z cenové úrovně URS, u položek, které nejsou v URS byla cena určena dle RTS

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Navrhované změny je nutno provést na základě požadavků OPP a TS města Pardubice.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL114 – Vícepráce na ploché střeše**

Dle PD měla stříška nad 1.NP zůstat ve stávajícím stavu. Po jejím odstrojení se ukázalo, že je nutno provést její částečnou repasi a doplnění podbití směrem k sousednímu pozemku. Dále řeší ZL doplnění chybějícího svodu mezi střechou nad 1.NP a zadním dvorkem u souseda.

ZL je v celém rozsahu víceprací.

Výměry byly oměřeny přímo na stavbě, ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD, případně jsou převzaty z URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možno stavbu dokončit a zprovoznit dle požadavků.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL115 – Montáž a demontáž otopných těles.**

Dle oceněného VV byl předpoklad jednoduchého osazení stěnových konzol pro litinové radiátory. Vzhledem k charakteru zdiva (smíšené a kamenné zdivo, různé tloušťky omítek) se ukázalo, že nelze namontovat konzoly bez nutnosti následného zapravení a vymalování pod radiátory.

ZL je v celém rozsahu víceprací.

Výměry byly oměřeny přímo na stavbě, ceny jsou převzaty z ceníku URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možno stavbu dokončit a zprovoznit dle požadavků.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL116 – Ochrana proti holubům**

Vzhledem k úpravě výměr říms na budově (ZL053) došlo k úpravě výměr ochrany proti holubům. Tato změna nebyla do ZL053 zahrnuta.

Změna je méněpráce.

Výměry byly převzaty dle skutečného oměření na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce v návaznosti na ZL 053.

Bez navrhované úpravy by nemohlo být dílo dokončeno v požadované kvalitě.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL117 – Protivlhkostní uzávěra pod parkety v přednáškovém sále. – nutná dohoda s architektem**

V přednáškovém sále byly provedeny podkladní betony pod parkety. Při opakovaném měření vlhkosti se ukázalo, že vlhkost prostupující ze sklepa ovlivňuje vlhkost betonu natolik, že nelze dosáhnout požadovaných parametrů vlhkosti pro pokládku masivní dřevěné podlahy. Proto bylo rozhodnuto o aplikaci protivlhkostní uzávěry, která redukovala pronikající vlhkost na přijatelnou úroveň.

Změna je vícepráce.

Výměry byly převzaty dle skutečného oměření na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z ceníku dle URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Bez navrhované úpravy by nemohlo být dílo dokončeno v požadované kvalitě.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL118 – Příplatek za atypické konzoly pro radiátory na SDK**

Dle PD byly použity jednotné stěnové konzoly na všechny článkové radiátory. U radiátoru na SDK stěně (m.č. 308) však nebylo možné takové konzoly použít a bylo nutné je rozsáhle atypicky upravit pro samonosné kotvení do podlahy a SDK stěn.

ZL je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny spočtením přímo na stavbě a dle návrhu atypických konzol, jednotkové ceny jsou převzaty z nabídky dodavatele UT.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné dokončit systém vytápění a uvést objekt do provozu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL119 – Změna samozavíračů**

Dle původní PD byly dvoukřídlé požární dveře na chodbách drženy v otevřeném stavu elektromagnety. Toto řešení bylo technicky akceptovatelné nicméně pro historizující prosklené dveře nepříliš šťastné. V současné době se pro dané řešení používá přímo samozavíračů s integrovanými magnety a integrovaným koordinátorem zavírání. Z těchto důvodů se investor rozhodl pro záměnu externích elektromagnetů za samozavírače s integrovanými elektromagnety. Současně byly doplněny samozavírače na vnější vstupní dveře a na dalších 7 ks interiérových dveří, kde samozavírače původně nebyly.

Změna je v rozsahu odčítaných elektromagnetů a samozavíračů méněpráce, v rozsahu nových samozavíračů s integrovanými elektromagnety vícepráce. Celkem se jedná o vícepráci.

Počty jsou určeny z PD a spočtením přímo na stavbě, jednotkové ceny méněprací i víceprací jsou převzaty z nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL120 – podepření krytů radiátorů**

Dle PD jsou navrženy atypické dřevěné kryty radiátorů. Po osazení krytů se ukázalo, že je možné je využívat pro sezení na což nebyly kryty navrženy a hrozilo jejich poškození. Protože se nenašel způsob, jak eliminovat nechtěné sedání na kryty, bylo s dodavatelem krytů dohodnuto, že provede jejich ztužení a středové podepření, které zajistí jejich stabilitu i při nechtěném sednutí.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměra byla určena prohlídkou na stavbě a z PD, jednotkové ceny byly převzaty z nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhované změny by hrozilo zásadní poškození díla a byla by vyvolána nutnost provést nové kryty radiátorů.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL121 – Zpevněné plochy, záměna dlažeb na dvorku**

Dle PD byly v celém rozsahu dvorku a před zahradním altánem navržena žulová skládaná dlažba. V rámci snahy o úspory bylo s architektem domluveno, že v horní části dvorku před altánem bude žulová dlažba nahrazena dlažbou betonovou. Dále byla dohodnuta záměna původně plastových obrubníků za levnější betonové.

Změna je v rozsahu odečítaných položek méněpráce, v rozsahu nových položek vícepráce, celkem se jedná o méněpráci.

Výměry jsou určeny z PD a oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny méněprací jsou určeny dle rozpočtu z SoD, jednotkové ceny víceprací jsou určeny dle rozpočtu k SoD, případně převzaty z URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL122 – výměna elektrických krabic za protipožární**

V PD byly ve všech SDK příčkách navrženy obyčejné elektroinstalační krabičky. Po jejich montáži bylo dodavatelem SDK rozporováno takové řešení s tím, že je nutno použít krabičky protipožární. Po konzultaci s projektantem požární ochrany bylo konstatováno, že je opravdu nutné použít protipožární krabičky. Vzhledem k tomu, že krabičky byly již namontovány, bylo nutno nevyhovující krabičky demontovat a nahradit je protipožárními.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Množství krabic bylo určeno prohlídkou na stavbě a z PD, jednotkové ceny byly převzaty z nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možno stavbu dokoňpletovat a zprovoznit dle požadavků požárníků

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL123 – krabice nouzového osvětlení**

V průběhu realizace osvětlení se ukázalo, že je nutno dokoordinovat polohy nouzových světel vzhledem k polohám provozního osvětlení. Vzhledem k nutnosti spojování požárních kabelů v požárních krabicích bylo nutno osadit nové požární krabice včetně dotažení kabelů ke krabicím.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Množství krabic bylo určeno prohlídkou na stavbě a z PD, jednotkové ceny byly převzaty z nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možno stavbu dokončit a zprovoznit dle požadavků požárníků

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL124 – změna dimenze hlavního přívodního kabelu elektro**

V PD byl na základě požadavků ČEZ navržen hlavní přívodní kabel. Při připojování objektu k síti ČEZ konstatoval distributor, že navržený kabel nesplňuje současné požadavky na připojení a není možné objekt připojit k elektrické síti. Na základě tohoto požadavku ČEZ došlo k výměně hlavního přívodního kabelu mezi hlavní přípojnou dkříní na fasádě objektu a hlavním domovním rozvaděčem.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry byly určeny na základě oměření na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z ceníku URS, případně převzaty od dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Navrhované změny je nutno provést z důvodu splnění aktuálních požadavků distributora elektrické energie ČEZ.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL125 – doplnění kabeláže pro AV techniku**

Vzhledem k dlouhému času mezi projekcí AV techniky a její realizací bylo nutno část koncových prvků vyměnit (viz ZL037). Při montáži koncových prvků se ukázalo, že je nutno doplnit část kabeláže pro AV techniku, aby byla zajištěna plná funkce nově navržených koncových prvků.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou zjištěny dle skutečnosti přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD, a nejsou ani součástí URS byly určeny kalkulací dodavatele, odsouhlaseny AD a TDS.

Navržená změna významně zlepšuje možnosti využití společenských prostor školy v aktuálním standardu AV techniky

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL126 – Posunutí kabelů vyvolané posunem požárních dveří v 1.NP**

V rámci optimalizace požárního řešení došlo k posunu požárně dělících dveří v chodbě 1.NP (viz ZL110). Tato změna vyvolala i nutnost přesunu kabeláže související s těmito dveřmi.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Jednotkové ceny byly určeny dle rozpočtu k SoD, jednotková cena zcela atypické výplně s odolností 60 min. byla určena na základě nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné řádně provozovat prostor 1.NP v souladu s požárními požadavky

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL127 – Proříznutí a zatmelení dilatační spáry na S fasádě**

Po odstranění původních omítek se ukázalo, že přístavba sociálních zázemí je od původního objektu od dilatovaná. Po konzultacích bylo rozhodnuto, že je dilataci nutno propast i do nové fasády.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry byly určeny na základě oměření na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z ceníku URS, případně převzaty od dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Navrhované změny je nutno provést z důvodu zachování požadované kvality fasádní omítky.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL128 – Navýšení spotřeby vinylu a koberce**

Dle původní PD měl být použit vinyl jedné barvy pro celý objekt. Po zpřesnění projektu interieru požadoval architekt 8 oddělených barev pro vinyl. Z těchto důvodů požaduje GD navýšení prořezu z původních 5% na 15%.

INV před dokončením stavby požadoval záměnu podlahových krytin, místo původně navrženého koberce požadoval ve 3 místnostech vinyl. Vzhledem k tomu, že požadavek na změnu přišel až po dodání koberců na stavbu, předal GD nevyužitý koberec INV.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou zjištěny dle skutečnosti přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou určeny dle rozpočtu k SoD.

Navržená změna je realizována na základě požadavku INV a na základě upřesněného návrhu interieru.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL129 – Doplnění lampy venkovního osvětlení**

V původní dokumentaci předpokládal projektant osazení venkovních svítidel na opěrnou zeď proti vjezdové bráně. V průběhu výstavby byl požadavek změněn a bylo navrženo jedno venkovní svítidlo na stožáru vedle rampy do zahrady. Vlastní venkovní světla byla odečtena v ZL040, v tomto ZL se jedná jen o odpočet jejich montáže.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou zjištěny dle skutečnosti přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD, a nejsou ani součástí URS jsou převzaty z nabídky dodavatele.

Navržená změna významně zlepšuje možnosti využití společenských prostor školy v aktuálním standardu AV techniky

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL130 – Doplnění informačního systému**

Na základě požadavku INV byl rozšířen počet kusů malých panelů informačního systému. Změna se týká navýšení počtu kusů.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou zjištěny dle skutečnosti přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD, u atypických výrobků jsou převzaty z nabídky dodavatele.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL131 – Doplnění dopravní značky u vjezdu na dvorek**

Na základě požadavku HZS vzneseném při předkolaudační prohlídce bylo nutno u vjezdu do dvorku doplnit značku „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulí „nástupní místo požární techniky“.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Pošty byly určeny kontrolou na stavbě, jednotkové ceny, které nejsou součástí rozpočtu k SoD, jsou převzaty z ceníku URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Navrhované změny je nutno provést z důvodu požadavku HZS, kterým podmínil souhlasné stanovisko ke kolaudaci.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL132 – Záměna tepelné izolace vodovodních rozvodů**

V PD projektant předpokládal vedení vodovodních rozvodů v podlaze chodby 213. Vzhledem k rozvodům UT nebylo možné trubky do podlahy m.č. 213 umístit a musely se posunout do podhledu 1.NP. Vzhledem k vedení trubek v podhledu při nutnosti nezvyšovat požární zatížení prostoru bylo nutno použít místo původně navržené PE izolace nehořlavou variantu z minerální vlny s AL fólií. Současně došlo vlivem přetrasování rozvodů k mírnému navýšení délky tepelné izolace.

Změna je v rozsahu odečítaných položek méněpráce, v rozsahu nových položek vícepráce, celkem se jedná o vícepráci.

Výměry jsou určeny oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD, případně převzaty z ceníku URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné dokončit instalace a uvést objekt do provozu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.



### **ZL133 – odpočet neprovedených obkladů**

V původní PD byly všechny kuchyňské linky vybaveny keramickým obkladem zad. V projektu interiéru bylo nakonec zvoleno řešení se zády s deskou v designu pracovní desky (127, 227, 411, 413). Další kuchyňské linky byly zrušeny bez náhrady (229, 231).

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Změna je v celém rozsahu méněpráce.

Výměry jsou zjištěny dle skutečnosti přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL134 – skutečné množství klempířských prvků**

Na základě rozporování dodavatele skutečné výměry měděných plechů bylo provedeno přeměření realizovaných množství plechů a bylo zjištěno, že výměry z rozpočtu k SoD jsou významně nižší, než jsou realizované výměry. Realizované výměry byly znovu přeměřeny za přítomnosti Ad a TDS a byly potvrzeny.

Změna je v rozsahu odečítaných položek méněpráce, v rozsahu nových položek vícepráce, celkem se jedná o vícepráci.

Jednotkové ceny byly určeny na základě rozpočtu k SoD, nové položky byly převzaty dle ceníku URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné dílo dokončit.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL135 – Změna truhlářských konstrukcí (madla, předstěna)**

ZL řeší dorovnání výměr zábradlí na schodištích dle skutečných výměr. Dále řeší zrušení truhlářské stěny v prostoru recepcce.

Změna je v rozsahu rušených položek méněpráce, v rozsahu nových konstrukcí vícepráce, celkem se jedná o méněpráce.

Jednotkové ceny byly určeny dle SOD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by dílo nebylo funkční.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL136 – změna velikosti zrcadel**

Při realizaci díla požadoval architekt koordinaci mezi rozměry obkladů a zrcadel. Část zrcadel se zvětšovala, část se zmenšovala.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Změna je v rozsahu rušených položek méněpráce, v rozsahu nových konstrukcí vícepráce, celkem se jedná o méněpráce.

Výměry jsou zjištěny dle skutečnosti přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD a z nabídky dodavatele.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL137 – Osazení studny na dvorku**

Po odkrytí stávajícího zhlaví studny se ukázalo, že prostor nad studnou neumožní osazení původně zamýšlené domovní vodárny s tlakovou nádobou. Bylo rozhodnuto o osazení čerpadla přímo do vrtu studny bez nutnosti tlakové nádoby.

Změna je v rozsahu rušených položek méněpráce, v rozsahu nových konstrukcí vícepráce, celkem se jedná o vícepráce. Jednotkové ceny byly určeny dle SOD a dle nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné osadit studnu čerpadlem a nebyly by splněny požadavky projektu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

### **ZL138 – chybějící dveře v m.č. 407**

V PD byly dveře do m.č. 407 značeny jako „01“, tj. označení pro vchodové dveře. Jedná se o chybu projektu, dveře 01 jsou vstupní dveře do objektu, kterých je ve VV správně uveden 1 ks. Výše zmíněné dveře mají mít označení 64. Ve výkazu výměr však nejsou zahrnuty. Dveře je tedy nutno doplnit pod položku č. 64.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny spočtením přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné uvést objekt do provozu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL139 – Nprováděné práce**

Tento ZL řeší odečtení prací, které byly uvedeny v původním rozpočtu k SoD ale při dokončování stavby se ukázaly jako nadbytečné. Jedná se o přemístění závěsného systému z objektu v Polabinách, které nebylo z rozhodnutí investora provedeno a dále o zrušení dvou položek informačního systému, které se po úpravách orientačních tabulí ukázal jako nadbytečný.

Změna je v celém rozsahu méněpráce.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Výměry jsou zjištěny dle skutečnosti přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

#### **140 – Změna rozsahu SDK**

Po realizaci SDK konstrukcí byla provedena kontrola skutečného množství jednotlivých konstrukcí. Zároveň byly provedeny některé úpravy nutné pro dokončování SDK konstrukcí.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD, případně převzaty z nabídky dodavatele.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné dokončit instalace a uvést objekt do provozu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL141 – Doplnění podia**

Dle PD bylo navrženo pódium z prefabrikovaných demontovatelných dílů o rozměru 2 x 1 m. Vzhledem ke skutečným rozměrům sálu a ke změnám tvaru sálu, které byly vyvolány úpravami při bourání původní stěny uvnitř sálu, bylo nutno rozměry podia přizpůsobit skutečnému tvaru sálu. Bylo proto rozhodnuto o doplnění krajních dílů mezi původní podium a stěny.

Změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z ceny původního podia.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné dokončit a plnohodnotně provozovat přednáškový sál a uvést objekt do provozu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

#### **ZL142 – Změna splachovacích nádržek a doplnění armatur**

Změnový list narovnává počty kusů rohových ventilů a ovládacích plastových tlačítek dle skutečně osazeného množství na stavbě. Dále mění původně navržené nízkopoložené splachovací nádržky za nádržky vysokopoložené z důvodu kolize s výtokovou armaturou umístěnou nad úklidovou výlevkou. Dále doplňuje prodloužení armatur z důvodu větší tloušťky omítek v historickém objektu (křivé stěny museli být pod obklad vyrovnány a tloušťka omítky vzrostla významně více, než předpokládal projektant.

Změna je v rozsahu odečítaných nádržek méněpráce, v rozsahu doplňovaných položek vícepráce, celkem se jedná o vícepráci.

Výměry jsou určeny spočtením přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu pro SoD, u nových položek z ceníku URS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Bez navrhovaných změn by nebylo možné dokončit a zdravotní rozvody a uvést objekt do provozu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

**Termínové plnění:**

Navrhované změny nemají vliv na termín dokončení díla.

**Odůvodnění vyvolaných změn:**



Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

**Nezbytnost vyvolaných změn:**

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Petra Vondráčková	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Atelier Mudruňka, Pavel Mudruňka
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: BUNG CZ, TDS Jan Andrš	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Hubert Kuchař

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL082</b>	Název rozpočtu <b>Doplnění tlumičů CHUC + izolace oblouků</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	43 244,27 Kč
		DPH	9 081,30 Kč
		DPH 21%	9 081,30 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>52 325,56 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL082: Doplnění tlumičů CHUC + izolace oblouků

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL082: Doplnění tlumičů CHUC + izolace oblouků</b>	<b>43 244,27</b>	<b>9 081,30</b>	<b>52 325,56</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	43 244,27	9 081,30	52 325,56
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 370,27	287,76	1 658,02
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 370,27	287,76	1 658,02
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 370,27	287,76	1 658,02
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 370,27	287,76	1 658,02
VRN3: Zařízení staveniště	1 272,69	267,27	1 539,96
VRN4: Inženýrská činnost	97,57	20,49	118,06
02: D1 - Budova - profese TZB	41 874,00	8 793,54	50 667,54
008: Vzduchotechnika	41 874,00	8 793,54	50 667,54
008: Vzduchotechnika	41 874,00	8 793,54	50 667,54
751: Vzduchotechnika	41 874,00	8 793,54	50 667,54
VZT19: Doplnění tlumičů CHUC	41 874,00	8 793,54	50 667,54
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>43 244,27</b>		
<b>DPH</b>	<b>9 081,30</b>		
DPH 21 % ze základny: 43 244	9 081,30		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>52 325,56</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL082: Doplnění tlumičů CHUC + izolace oblouků

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL082: Doplnění tlumičů CHUC + izolace oblouků</b>						<b>43 244,27</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>43 244,27</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 370,27</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 370,27</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 370,27</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 370,27</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>1 272,69</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	41 874,00	576,95
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	41 874,00	430,60
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	41 874,00	265,14
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>97,57</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	41 874,00	63,63
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	41 874,00	33,94
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>41 874,00</b>
<b>008: Vzduchotechnika</b>						<b>41 874,00</b>
<b>008: Vzduchotechnika</b>						<b>41 874,00</b>
<b>751: Vzduchotechnika</b>						<b>41 874,00</b>
<b>VZT19: Doplnění tlumičů CHUC</b>						<b>41 874,00</b>
1 461.	X367	Demontáž potrubí	m2	12,0	180,00	2 160,00
1 462.	X368	Buňka tlum. hluku atyp. 200x800-650	kus	4,0	2 658,00	10 632,00
1 463.	X369	Buňka tlum. hluku atyp. 200x800-750	kus	5,0	2 898,00	14 490,00
1 464.	X370	molitan do oblouku	m2	4,0	198,00	792,00
1 465.	X371	Montážní práce	soubor	1,0	10 200,00	10 200,00
1 466.	X372	Měření průtoku vzduchu + vypracování protokolu	soubor	1,0	3 600,00	3 600,00

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL083</b>	Název rozpočtu <b>Změna kotvení kamenného soklu</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	30 694,61 Kč
		DPH	6 445,87 Kč
		DPH 21%	6 445,87 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>37 140,48 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL083: Změna kotvení kamenného soklu

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL083: Změna kotvení kamenného soklu</b>	<b>30 694,61</b>	<b>6 445,87</b>	<b>37 140,48</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>972,61</b>	<b>204,25</b>	<b>1 176,86</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>972,61</b>	<b>204,25</b>	<b>1 176,86</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	972,61	204,25	1 176,86
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>972,61</b>	<b>204,25</b>	<b>1 176,86</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	972,61	204,25	1 176,86
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>	<b>903,35</b>	<b>189,70</b>	<b>1 093,06</b>
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>	<b>69,26</b>	<b>14,54</b>	<b>83,80</b>
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>	<b>29 722,00</b>	<b>6 241,62</b>	<b>35 963,62</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>29 722,00</b>	<b>6 241,62</b>	<b>35 963,62</b>
01.: D1 - Budova - stavební a statická část	29 722,00	6 241,62	35 963,62
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>29 722,00</b>	<b>6 241,62</b>	<b>35 963,62</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	29 722,00	6 241,62	35 963,62
<b>782: Dokončovací práce - obklady z kamene</b>	<b>29 722,00</b>	<b>6 241,62</b>	<b>35 963,62</b>
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>30 694,61</b>		
<b>DPH</b>	<b>6 445,87</b>		
DPH 21 % ze základny: 30 695	6 445,87		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>37 140,48</b>		





**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL083: Změna kotvení kamenného soklu

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL083: Změna kotvení kamenného soklu</b>						<b>30 694,61</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>972,61</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>972,61</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>972,61</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>972,61</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>972,61</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>903,35</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	29 722,00	409,52
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	29 722,00	305,63
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	29 722,00	188,20
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>69,26</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	29 722,00	45,17
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	29 722,00	24,09
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>						<b>29 722,00</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>29 722,00</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>29 722,00</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>29 722,00</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>29 722,00</b>
<b>782: Dokončovací práce - obklady z kamene</b>						<b>29 722,00</b>
1 341.	78211111R-K	Odpočet kotev - uvažované kotvy na projektem předpokládaný stav vyložení do 60mm (BVM 51-01) - (1kus styčná spára + 1kus přídržná v horní úrovni styčné spáry)	kus	- 282,0	35,00	- 9 870,00
1 342.	78211111R-K1	Změna kotev - kotva BVM 51-02 pro vyložení do 100mm - dvě kotvy ve styčné spáře nad sebou	kus	60,0	95,00	5 700,00
Výkaz výměr: Pohled východní;60				60,000		
1 343.	78211111R-K2	Změna kotev - kotva BVM 51-02 pro vyložení do 140mm - dvě kotvy ve styčné spáře nad sebou	kus	148,0	106,00	15 688,00
Výkaz výměr: Pohled západní;72				72,000		
Pohled jižní_vlevo od vchodu;76				76,000		
1 344.	78211111R-K3	Změna kotev - kotva trubková pr. 25mm pro vyložení do 220mm - dvě kotvy ve styčné spáře nad sebou	kus	74,0	246,00	18 204,00
Výkaz výměr: Jižní pohled_vpravo od vchodu;74				74,000		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL084</b>	Název rozpočtu <b>Snížení nadpraží oken</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	20 014,06 Kč
		DPH	4 202,95 Kč
		DPH 21%	4 202,95 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>24 217,01 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL084: Snížení nadpraží oken

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL084: Snížení nadpraží oken</b>	<b>20 014,06</b>	<b>4 202,95</b>	<b>24 217,01</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	20 014,06	4 202,95	24 217,01
00: Vedlejší a ostatní náklady	634,18	133,18	767,36
01: D1 - Budova - stavební a statická část	19 379,88	4 069,77	23 449,65
HSV: Práce a dodávky HSV	14 400,75	3 024,16	17 424,91
61: Úprava povrchů vnitřní	12 791,51	2 686,22	15 477,73
94: Lešení a stavební výtahy	1 356,45	284,85	1 641,30
998: Přesun hmot	252,80	53,09	305,88
PSV: Práce a dodávky PSV	4 979,12	1 045,62	6 024,74
713: Izolace tepelné	4 979,12	1 045,62	6 024,74
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>20 014,06</b>		
<b>DPH</b>	<b>4 202,95</b>		
DPH 21 % ze základny: 20 014	4 202,95		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>24 217,01</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL084: Snížení nadpraží oken

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL084: Snížení nadpraží oken</b>						<b>20 014,06</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>20 014,06</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>634,18</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>634,18</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>634,18</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>634,18</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>589,02</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	19 379,88	267,02
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	19 379,88	199,29
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	19 379,88	122,71
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>45,16</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	19 379,88	29,45
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	19 379,88	15,71
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>19 379,88</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>19 379,88</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>19 379,88</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>14 400,75</b>
<b>61: Úprava povrchů vnitřní</b>						<b>12 791,51</b>
15.	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	29,58	39,80	1 177,31
Výkaz výměr: 8 ks oken - 1450/2550mm; 1,45*2,55*8				29,580		
1418.	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - Nová položka ÚRS -5%	m2	9,521	285,95	2 722,64
Výkaz výměr: m.č. 102; 2*(0,77*1,62+1,62*0,12)+0,77*1,61+1,61*0,12				4,317		
m.č. 103; 0,77*1,57+1,57*0,12+0,77*1,63+1,63*0,12				2,848		
m.č. 214; 0,37*1,63+1,63*0,12+0,37*1,58+1,58*0,12+0,37*1,6+1,6*0,12				2,357		
1419.	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží - Nová položka ÚRS -5%	m2	9,521	933,85	8 891,56
Výkaz výměr: m.č. 102; 2*(0,77*1,62+1,62*0,12)+0,77*1,61+1,61*0,12				4,317		
m.č. 103; 0,77*1,57+1,57*0,12+0,77*1,63+1,63*0,12				2,848		
m.č. 214; 0,37*1,63+1,63*0,12+0,37*1,58+1,58*0,12+0,37*1,6+1,6*0,12				2,357		
<b>94: Lešení a stavební výtahy</b>						<b>1 356,45</b>
184.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,16	46,52	1 356,45
Výkaz výměr: m.č. 102; 8,9*1,2				10,680		
m.č. 103; 5,4*1,2				6,480		
m.č. 214; 10*1,2				12,000		
<b>998: Přesun hmot</b>						<b>252,80</b>
312.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,357	708,11	252,80
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>4 979,12</b>
<b>713: Izolace tepelné</b>						<b>4 979,12</b>
345.	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,978	265,10	2 115,02
Výkaz výměr: m.č. 102; 2*0,77*1,62+0,77*1,61				3,735		
m.č. 103; 0,77*1,57+0,77*1,63				2,464		
m.č. 214; 0,37*1,63+0,37*1,58+0,37*1,6				1,780		
364.	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,105	772,01	81,06
1417.	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,035 tl 120mm - Nová položka ÚRS -5%	m2	9,574	290,70	2 783,05
Výkaz výměr: 7,978*1,2				9,574		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL085</b>	Název rozpočtu <b>Úprava a doplnění VZT</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	53 702,92 Kč
		DPH	11 277,61 Kč
		DPH 21%	11 277,61 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>64 980,53 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL085: Úprava a doplnění VZT

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL085: Úprava a doplnění VZT</b>	<b>53 702,92</b>	<b>11 277,61</b>	<b>64 980,53</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>53 702,92</b>	<b>11 277,61</b>	<b>64 980,53</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>1 701,67</b>	<b>357,35</b>	<b>2 059,02</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 701,67	357,35	2 059,02
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>1 701,67</b>	<b>357,35</b>	<b>2 059,02</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 701,67	357,35	2 059,02
VRN3: Zařízení staveniště	1 580,50	331,90	1 912,40
VRN4: Inženýrská činnost	121,17	25,45	146,62
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>52 001,25</b>	<b>10 920,26</b>	<b>62 921,51</b>
008: Vzduchotechnika	52 001,25	10 920,26	62 921,51
<b>008: Vzduchotechnika</b>	<b>52 001,25</b>	<b>10 920,26</b>	<b>62 921,51</b>
751: Vzduchotechnika	52 001,25	10 920,26	62 921,51
VZT16: VZT16: Úprava stoupačky řez č.9	4 440,00	932,40	5 372,40
VZT17: VZT17: Napojení od klimatizačních jednotek 8.26 a 8.27 ve 4.NP m.č. 413 a 411	47 561,25	9 987,86	57 549,11
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>53 702,92</b>		
<b>DPH</b>		<b>11 277,61</b>	
DPH 21 % ze základny: 53 703		11 277,61	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>64 980,53</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL085: Úprava a doplnění VZT

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL085: Úprava a doplnění VZT</b>						<b>53 702,92</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>53 702,92</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 701,67</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 701,67</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 701,67</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 701,67</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>1 580,50</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	52 001,25	716,49
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	52 001,25	534,73
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	52 001,25	329,27
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>121,17</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	52 001,25	79,02
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	52 001,25	42,15
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>52 001,25</b>
<b>008: Vzduchotechnika</b>						<b>52 001,25</b>
<b>008: Vzduchotechnika</b>						<b>52 001,25</b>
<b>751: Vzduchotechnika</b>						<b>52 001,25</b>
<b>VZT16: VZT16: Úprava stoupačky řez č.9</b>						<b>4 440,00</b>
1 342.	VZT-R01	Úpravy stoupačky - řez č.9	hod	6,0	540,00	3 240,00
1 343.	VZT-R02	Úprava projektu	soubor	1,0	1 200,00	1 200,00
<b>VZT17: VZT17: Napojení od klimatizačních jednotek 8.26 a 8.27 ve 4.NP m.č. 413 a 411</b>						<b>47 561,25</b>
261.	751.R.133	Montáž propojovací Cu potrubí	m	38,0	499,80	18 992,40
262.	429.R.133	Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. parotěsné izolace a doplňkového materiálu - 73*1 Poz.č.8.29	m	38,0	446,65	16 972,85
293.	PoI2	Vyregulování a komplexní zkoušky Poznámka k položce: Do montážních prací VZT - p.č. 29, 198, 213, 231, 249, 264 a 274 je nutno zahrnout cenu za zdvižná zařízení pro osazení venkovních klimatizačních jednotek na střechu objektu.	hod	4,0	880,00	3 520,00
1 344.	VZT-R03	Refnet (odbočka)	kus	2,0	2 022,00	4 044,00
1 345.	VZT-R04	Doprava	soubor	1,0	4 032,00	4 032,00

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	  <small>Litomyšl a.s.</small>
<b>200 930</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL086</b>	<b>Změna zábradlí Z1</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">7 071,58 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">1 485,03 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">1 485,03 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">8 556,61 Kč</span></b>

**Poznámka:**



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL086: Změna zábradlí Z1

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL086: Změna zábradlí Z1</b>	<b>7 071,58</b>	<b>1 485,03</b>	<b>8 556,61</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>7 071,58</b>	<b>1 485,03</b>	<b>8 556,61</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>224,06</b>	<b>47,05</b>	<b>271,12</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	224,06	47,05	271,12
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>224,06</b>	<b>47,05</b>	<b>271,12</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	224,06	47,05	271,12
VRN3: Zařízení staveniště	208,11	43,70	251,81
VRN4: Inženýrská činnost	15,95	3,35	19,31
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>6 847,52</b>	<b>1 437,98</b>	<b>8 285,49</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	6 847,52	1 437,98	8 285,49
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>6 847,52</b>	<b>1 437,98</b>	<b>8 285,49</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	6 847,52	1 437,98	8 285,49
767: Konstrukce zámečnické	6 847,52	1 437,98	8 285,49
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>7 071,58</b>		
<b>DPH</b>	<b>1 485,03</b>		
DPH 21 % ze základny: 7 072	1 485,03		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>8 556,61</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL086: Změna zábradlí Z1

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL086: Změna zábradlí Z1</b>				<b>7 071,58</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>7 071,58</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>224,06</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>224,06</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>224,06</b>
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>224,06</b>
		<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>				<b>208,11</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	6 847,15	94,34
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	6 847,15	70,41
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	6 847,15	43,36
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				<b>15,95</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	6 847,15	10,41
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	6 847,15	5,55
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>6 847,52</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>6 847,52</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>6 847,52</b>
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 847,52</b>
		<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				<b>6 847,52</b>
637.	55300-Z1	ozn.Z1 - ocelové zábradlí v mč.104 vč. finální povrchové úpravy	kg	26,64	256,01	6 820,08
		Výkaz výměr: SOD; -110				- 110,000
		Nové provedení; 136,64				136,640
						-
667.	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,027	1 016,14	27,44

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL087</b>	Název rozpočtu <b>ZTI - Oddálené splachování</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	2 362,60 Kč
		DPH	496,15 Kč
		DPH 21%	496,15 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 858,75 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL087: ZTI - Oddálené splachování

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL087: ZTI - Oddálené splachování</b>	<b>2 362,60</b>	<b>496,15</b>	<b>2 858,75</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>2 362,60</b>	<b>496,15</b>	<b>2 858,75</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>74,86</b>	<b>15,72</b>	<b>90,58</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	74,86	15,72	90,58
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>74,86</b>	<b>15,72</b>	<b>90,58</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	74,86	15,72	90,58
VRN3: Zařízení staveniště	69,53	14,60	84,13
VRN4: Inženýrská činnost	5,33	1,12	6,45
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>2 287,74</b>	<b>480,43</b>	<b>2 768,17</b>
001: Zdravotní technika	2 287,74	480,43	2 768,17
<b>001: Zdravotní technika</b>	<b>2 287,74</b>	<b>480,43</b>	<b>2 768,17</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	2 287,74	480,43	2 768,17
726: Instalační prefabrikáty	2 287,74	480,43	2 768,17
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 362,60</b>		
<b>DPH</b>	<b>496,15</b>		
DPH 21 % ze základny: 2 363	496,15		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 858,75</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL087: ZTI - Oddálené splachování

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL087: ZTI - Oddálené splachování</b>						<b>2 362,60</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>2 362,60</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>74,86</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>74,86</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>74,86</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>74,86</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>69,53</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	2 287,74	31,52
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	2 287,74	23,53
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	2 287,74	14,49
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>5,33</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	2 287,74	3,48
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	2 287,74	1,85
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>2 287,74</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>2 287,74</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>2 287,74</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>2 287,74</b>
<b>726: Instalační prefabrikáty</b>						<b>2 287,74</b>
232.	28696755R	Tlačítko ovládací plastové, oddálené, bílá/chrom/bílá	kus	1,0	2 287,74	2 287,74
Výkaz výměr:						
SOD; -4						- 4,000
ZL046; -2						- 2,000
Skutečnost; 7						7,000

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL088</b>	Název rozpočtu <b>Atrium - dešťové svody</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	21 350,22 Kč
		DPH	4 483,55 Kč
		DPH 21%	4 483,55 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>25 833,76 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL088: Atrium - dešťové svody

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL088: Atrium - dešťové svody</b>	<b>21 350,22</b>	<b>4 483,55</b>	<b>25 833,76</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>21 350,22</b>	<b>4 483,55</b>	<b>25 833,76</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>676,52</b>	<b>142,07</b>	<b>818,59</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	676,52	142,07	818,59
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>676,52</b>	<b>142,07</b>	<b>818,59</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	676,52	142,07	818,59
VRN3: Zařízení staveniště	628,34	131,95	760,30
VRN4: Inženýrská činnost	48,17	10,12	58,29
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>20 673,70</b>	<b>4 341,48</b>	<b>25 015,18</b>
001: Zdravotní technika	20 673,70	4 341,48	25 015,18
<b>001: Zdravotní technika</b>	<b>20 673,70</b>	<b>4 341,48</b>	<b>25 015,18</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	20 673,70	4 341,48	25 015,18
713: Izolace tepelné	3 388,17	711,52	4 099,69
721: Vnitřní kanalizace	17 285,53	3 629,96	20 915,49
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>21 350,22</b>		
<b>DPH</b>	<b>4 483,55</b>		
DPH 21 % ze základny: 21 350	4 483,55		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>25 833,76</b>		

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



**Rozpočet:** ZL088: Atrium - dešťové svody

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL088: Atrium - dešťové svody</b>						<b>21 350,22</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>21 350,22</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>676,52</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>676,52</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>676,52</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>676,52</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>628,34</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	20 673,70	284,85
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	20 673,70	212,59
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	20 673,70	130,91
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>48,17</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	20 673,70	31,42
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	20 673,70	16,76
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>20 673,70</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>20 673,70</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>20 673,70</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>20 673,70</b>
<b>713: Izolace tepelné</b>						<b>3 388,17</b>
46.	63153580	Rohož izolační minerální,80 kg/m3 800x500x 30 mm	m2	6,84	277,80	1 900,13
47.	71341111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	6,84	217,32	1 486,50
52.	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,002	772,01	1,54
<b>721: Vnitřní kanalizace</b>						<b>17 285,53</b>
73.	721177215R00	Potrubí zvuk tlumící odpadní svislé D 110 mm	m	9,2	1 223,40	11 255,25
Výkaz výměr: Doplnění dvou svodů; 2*4,6				9,200		
75.	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	4,0	289,78	1 159,12
83.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	13,2	19,83	261,72
85.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,039	13 617,50	531,08
1 347.	721176-R01	Oprava potrubí KG - krácení trub	kus	4,0	21,22	84,88
1 348.	721176-R02	Oprava propojení dosavadního potrubí	kus	2,0	442,68	885,36
1 349.	721176-R03	Oprava vsazené odbočky	kus	2,0	1 160,76	2 321,52
1 442.	28611087	čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100	kus	2,0	393,30	786,60



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	  <small>Litomyšl a.s.</small>
<b>200 930</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL089</b>	<b>Rozbor vody, revize hydrantů</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">12 268,76 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">2 576,44 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">2 576,44 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">14 845,20 Kč</span></b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL089: Rozbor vody, revize hydrantů

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL089: Rozbor vody, revize hydrantů</b>	<b>12 268,76</b>	<b>2 576,44</b>	<b>14 845,20</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>12 268,76</b>	<b>2 576,44</b>	<b>14 845,20</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>388,76</b>	<b>81,64</b>	<b>470,40</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	388,76	81,64	470,40
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>388,76</b>	<b>81,64</b>	<b>470,40</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	388,76	81,64	470,40
VRN3: Zařízení staveniště	361,07	75,83	436,90
VRN4: Inženýrská činnost	27,68	5,81	33,50
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>11 880,00</b>	<b>2 494,80</b>	<b>14 374,80</b>
001: Zdravotní technika	11 880,00	2 494,80	14 374,80
<b>001: Zdravotní technika</b>	<b>11 880,00</b>	<b>2 494,80</b>	<b>14 374,80</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	11 880,00	2 494,80	14 374,80
722: Vnitřní vodovod	11 880,00	2 494,80	14 374,80
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>12 268,76</b>		
<b>DPH</b>	<b>2 576,44</b>		
DPH 21 % ze základny: 12 269	2 576,44		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>14 845,20</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL089: Rozbor vody, revize hydrantů

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL089: Rozbor vody, revize hydrantů</b>						<b>12 268,76</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>12 268,76</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>388,76</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>388,76</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>388,76</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>388,76</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>361,07</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	11 880,00	163,69
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	11 880,00	122,16
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	11 880,00	75,22
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>27,68</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	11 880,00	18,05
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	11 880,00	9,63
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>11 880,00</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>11 880,00</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>11 880,00</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>11 880,00</b>
<b>722: Vnitřní vodovod</b>						<b>11 880,00</b>
1 350.	ZTI-ROZBOR	Rozbor vody	kus	1,0	11 880,00	11 880,00

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL090</b>	Název rozpočtu <b>Zrcadlo v ergoterapii</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	2 313,98 Kč
		DPH	485,94 Kč
		DPH 21%	485,94 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 799,91 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL090: Zrcadlo v ergoterapii

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL090: Zrcadlo v ergoterapii</b>	<b>2 313,98</b>	<b>485,94</b>	<b>2 799,91</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>2 313,98</b>	<b>485,94</b>	<b>2 799,91</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>73,32</b>	<b>15,40</b>	<b>88,72</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	73,32	15,40	88,72
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>73,32</b>	<b>15,40</b>	<b>88,72</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	73,32	15,40	88,72
VRN3: Zařízení staveniště	68,10	14,30	82,40
VRN4: Inženýrská činnost	5,22	1,10	6,32
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>2 240,66</b>	<b>470,54</b>	<b>2 711,19</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	2 240,66	470,54	2 711,19
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>2 240,66</b>	<b>470,54</b>	<b>2 711,19</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	2 240,66	470,54	2 711,19
950: Ostatní výrobky	2 240,66	470,54	2 711,19
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 313,98</b>		
<b>DPH</b>		<b>485,94</b>	
DPH 21 % ze základny: 2 314		485,94	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>2 799,91</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL090: Zrcadlo v ergoterapii

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL090: Zrcadlo v ergoterapii</b>				<b>2 313,98</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>2 313,98</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>73,32</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>73,32</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>73,32</b>
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>73,32</b>
		<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>				<b>68,10</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	2 240,66	30,87
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	2 240,66	23,04
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	2 240,66	14,19
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				<b>5,22</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	2 240,66	3,41
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	2 240,66	1,82
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>2 240,66</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>2 240,66</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>2 240,66</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 240,66</b>
		<b>950: Ostatní výrobky</b>				<b>2 240,66</b>
201.	95001-O26	O26 - Zrcadlo pevné u umyvadel rozm.600x800 mm, dodávka a montáž	kus	- 1,0	735,35	- 735,35
1 352.	95001-O26-R	D+M sklopného zrcadla	kus	1,0	2 976,00	2 976,00

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	  <small>Litomyšl a.s.</small>
<b>200 930</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL091</b>	<b>Změna rozměrů rolet</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">13 052,71 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">2 741,07 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">2 741,07 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">15 793,78 Kč</span></b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL091: Změna rozměrů rolet

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL091: Změna rozměrů rolet</b>	<b>13 052,71</b>	<b>2 741,07</b>	<b>15 793,78</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>13 052,71</b>	<b>2 741,07</b>	<b>15 793,78</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	413,60	86,86	500,45
01: D1 - Budova - stavební a statická část	12 639,11	2 654,21	15 293,32
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>13 052,71</b>		
<b>DPH</b>	<b>2 741,07</b>		
DPH 21 % ze základny: 13 053	2 741,07		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>15 793,78</b>		





**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL091: Změna rozměrů rolet

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL091: Změna rozměrů rolet</b>						<b>13 052,71</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>13 052,71</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>413,60</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>413,60</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>413,60</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>413,60</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>384,15</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	12 639,11	174,15
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	12 639,11	129,97
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	12 639,11	80,03
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>29,45</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	12 639,11	19,21
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	12 639,11	10,24
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>12 639,11</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>12 639,11</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>12 639,11</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>12 639,11</b>
<b>950: Ostatní výrobky</b>						<b>12 639,11</b>
220.	95001-O51.1	O51 - Vnitřní látková zastiňující roleta včetně kazety rozm.1450-1500/2540 mm, ovládání řetízkem, - dodávka a montáž	kus	- 81,0	4 202,91	- 340 435,32
220.	95001-O51.1N	O51 - Vnitřní látková zastiňující roleta včetně kazety rozm.1670-1700/2600 mm, ovládání řetízkem, - dodávka a montáž	kus	66,0	4 831,69	318 891,54
220.	95001-O51.2N	O51 - Vnitřní látková zastiňující roleta včetně kazety rozm.1370/1400 mm, ovládání řetízkem, - dodávka a montáž	kus	11,0	2 119,70	23 316,70
221.	95001-O51.2	O51 - Vnitřní látková zastiňující roleta včetně kazety rozm.2140/2060 mm, ovládání řetízkem, dodávka - a montáž	kus	- 1,0	6 033,10	- 6 033,10
222.	95001-O52	O52 - Vnitřní látková zatemňující roleta včetně kazety rozm.1450-1500/2540 mm, ovládání el. pohonem, - dodávka a montáž	kus	- 8,0	9 869,96	- 78 959,71
Výkaz výměr: S0D; -14; odečteno ZL056; -(-6)						- 8,000
222.	95001-O52N	O52 - Vnitřní látková zatemňující roleta včetně kazety rozm.2020/2850 mm, ovládání el. pohonem - dodávka a montáž	kus	2,0	12 820,00	25 640,00
222.	95001-O52N.2	O52 - Vnitřní látková zatemňující roleta včetně kazety rozm.2100/2850 mm, ovládání el. pohonem - dodávka a montáž	kus	5,0	14 043,80	70 219,00

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL092</b>	Název rozpočtu <b>Bourání stropu nad schodištěm</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	8 486,63 Kč
		DPH	1 782,19 Kč
		DPH 21%	1 782,19 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>10 268,82 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL092: Bourání stropu nad schodištěm

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL092: Bourání stropu nad schodištěm</b>	<b>8 486,63</b>	<b>1 782,19</b>	<b>10 268,82</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>8 486,63</b>	<b>1 782,19</b>	<b>10 268,82</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>268,91</b>	<b>56,47</b>	<b>325,39</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	268,91	56,47	325,39
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>268,91</b>	<b>56,47</b>	<b>325,39</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	268,91	56,47	325,39
VRN3: Zařízení staveniště	249,76	52,45	302,22
VRN4: Inženýrská činnost	19,15	4,02	23,17
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>8 217,72</b>	<b>1 725,72</b>	<b>9 943,44</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	8 217,72	1 725,72	9 943,44
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>8 217,72</b>	<b>1 725,72</b>	<b>9 943,44</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	7 909,92	1 661,08	9 571,00
3: Svislé a kompletní konstrukce	993,72	208,68	1 202,41
94: Lešení a stavební výtahy	312,05	65,53	377,58
96: Bourání konstrukcí	1 488,59	312,60	1 801,19
997: Přesun sutě	4 878,34	1 024,45	5 902,79
998: Přesun hmot	237,22	49,82	287,03
PSV: Práce a dodávky PSV	307,80	64,64	372,44
783: Dokončovací práce - nátěry	307,80	64,64	372,44
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>8 486,63</b>		
<b>DPH</b>		<b>1 782,19</b>	
DPH 21 % ze základny: 8 487		1 782,19	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>10 268,82</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL092: Bourání stropu nad schodištěm

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL092: Bourání stropu nad schodištěm</b>						<b>8 486,63</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>8 486,63</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>268,91</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>268,91</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>268,91</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>268,91</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>249,76</b>
2.	031002000	Souvislé práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	8 217,72	113,23
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	8 217,72	84,50
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	8 217,72	52,03
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>19,15</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	8 217,72	12,49
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	8 217,72	6,66
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>8 217,72</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>8 217,72</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>8 217,72</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>7 909,92</b>
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>993,72</b>
34.	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa Poznámka k položce: Nadezdění stávající středové zdi.	m3	0,204	4 867,62	993,72
Výkaz výměr:				(2,1+2,9)*0,15*0,24	0,180	
				2,3*0,15*0,07	0,024	
<b>94: Lešení a stavební výtahy</b>						<b>312,05</b>
185.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,0	62,41	312,05
Výkaz výměr:				(2,1+2,9)*1,0	5,000	
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>1 488,59</b>
240.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,23	551,46	126,84
Výkaz výměr:				(2,5+2,1)*0,25*0,2	0,230	
254.	96520202R	Demontáž kompletní konstrukce stávajícího dřevěného trámového stropu Poznámka k položce: Půdovky, zásyp 70 mm, záklop z prken tl.35 mm, stropní trám cca 240x250 mm, dřevěné podbití s rákosovou omítkou.	m2	5,0	272,35	1 361,75
Výkaz výměr:				2,0*2,5	5,000	
<b>997: Přesun sutě</b>						<b>4 878,34</b>
307.	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	1,624	2 306,48	3 745,72
308.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,624	116,81	189,70
309.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,096	5,00	235,25
Výkaz výměr:				1,624*29	47,096	
311.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,624	435,76	707,67
<b>998: Přesun hmot</b>						<b>237,22</b>
312.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,335	708,11	237,22
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>307,80</b>
<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>307,80</b>
1 012.	783801571	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím líčového zdiva - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	3,0	102,60	307,80
Výkaz výměr:				(2,1+2,9)*0,6	3,000	

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL093</b>	Název rozpočtu <b>Vyztužení SDK nad požárními předěly v chodbách</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	15 138,34 Kč
		DPH	3 179,05 Kč
		DPH 21%	3 179,05 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>18 317,39 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice  
**Rozpočet:** ZL093: Vyztužení SDK nad požárními předěly v chodbách  
**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL093: Vyztužení SDK nad požárními předěly v chodbách</b>	<b>15 138,34</b>	<b>3 179,05</b>	<b>18 317,39</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>15 138,34</b>	<b>3 179,05</b>	<b>18 317,39</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>479,68</b>	<b>100,73</b>	<b>580,42</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	479,68	100,73	580,42
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>479,68</b>	<b>100,73</b>	<b>580,42</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	479,68	100,73	580,42
VRN3: Zařízení staveniště	445,53	93,56	539,09
VRN4: Inženýrská činnost	34,16	7,17	41,33
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>14 658,66</b>	<b>3 078,32</b>	<b>17 736,97</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	14 658,66	3 078,32	17 736,97
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>14 658,66</b>	<b>3 078,32</b>	<b>17 736,97</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	4 431,58	930,63	5 362,21
3: Svislé a kompletní konstrukce	974,70	204,69	1 179,39
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	53,89	11,32	65,21
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 194,72	250,89	1 445,61
96: Bourání konstrukcí	1 436,40	301,64	1 738,04
997: Přesun sutě	558,73	117,33	676,06
998: Přesun hmot	213,14	44,76	257,90
PSV: Práce a dodávky PSV	10 227,08	2 147,69	12 374,76
767: Konstrukce zámečnické	10 227,08	2 147,69	12 374,76
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>15 138,34</b>		
<b>DPH</b>		<b>3 179,05</b>	
DPH 21 % ze základny: 15 138		3 179,05	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>18 317,39</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL093: Vyztužení SDK nad požárními předěly v chodbách



**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL093: Vyztužení SDK nad požárními předěly v chodbách</b>						<b>15 138,34</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>15 138,34</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>479,68</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>479,68</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>479,68</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>479,68</b>
<b>VRN3: Zařízení stavenišť</b>						<b>445,53</b>
2.	031002000	Souvisující práce pro zařízení stavenišť	Celek	0,014	14 658,66	201,97
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	14 658,66	150,74
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	14 658,66	92,82
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>34,16</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	14 658,66	22,28
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	14 658,66	11,88
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>14 658,66</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>14 658,66</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>14 658,66</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>4 431,58</b>
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>974,70</b>
1 028.	310236241	Zazdíčka otvorů pl do 0,09 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	6,0	162,45	974,70
Výkaz výměr: 6				6,000		
<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>53,89</b>
123.	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m <sup>2</sup>	0,135	399,21	53,89
Výkaz výměr: 6*0,15*0,15				0,135		
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>1 194,72</b>
1 353.	953965115	Kotevni šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	8,0	48,64	389,12
Výkaz výměr: 4+4				8,000		
1 354.	977141114	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	8,0	100,70	805,60
Výkaz výměr: 4+4				8,000		
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>1 436,40</b>
1 039.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m <sup>2</sup> hl do 300 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	6,0	239,40	1 436,40
<b>997: Přesun sutě</b>						<b>558,73</b>
307.	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,186	2 306,48	429,00
308.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,186	116,81	21,73
309.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,394	5,00	26,94
Výkaz výměr: 0,186*29				5,394		
311.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,186	435,76	81,05
<b>998: Přesun hmot</b>						<b>213,14</b>
312.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,301	708,11	213,14
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>10 227,08</b>
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>						<b>10 227,08</b>
655.	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	19,315	54,45	1 051,62
Výkaz výměr: 2,48*7,173+0,18*8,478				19,315		
657.	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg Poznámka k položce: Dle PD - D1-A25.26.	kg	61,779	32,73	2 021,74
Výkaz výměr: 3*2,8*7,173+0,18*8,478				61,779		
667.	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,085	1 016,14	86,37
1 355.	76799-RD-01	OK pro vyztužení SDK	kg	81,094	87,15	7 067,34

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: 19,315+61,779		81,094		



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL094</b>	Název rozpočtu <b>Změna poloh zásuvek</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	8 055,24 Kč
		DPH	1 691,60 Kč
		DPH 21%	1 691,60 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>9 746,85 Kč</b>

**Poznámka:**

*Razítko a podpis*

*Razítko a podpis*

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL094: Změna poloh zásuvek

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL094: Změna poloh zásuvek</b>	<b>8 055,24</b>	<b>1 691,60</b>	<b>9 746,85</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>8 055,24</b>	<b>1 691,60</b>	<b>9 746,85</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>255,24</b>	<b>53,60</b>	<b>308,85</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	255,24	53,60	308,85
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>255,24</b>	<b>53,60</b>	<b>308,85</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	255,24	53,60	308,85
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>	<b>237,07</b>	<b>49,78</b>	<b>286,85</b>
VRN4: Inženýrská činnost	18,18	3,82	21,99
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>7 800,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>9 438,00</b>
005: Elektroinstalace, bleskosvody	7 800,00	1 638,00	9 438,00
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>	<b>7 800,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>9 438,00</b>
A1: Elektroinstalace - montáž	7 800,00	1 638,00	9 438,00
D13: Svítidla	7 800,00	1 638,00	9 438,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>8 055,24</b>		
<b>DPH</b>	<b>1 691,60</b>		
DPH 21 % ze základny: 8 055	1 691,60		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>9 746,85</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL094: Změna poloh zásuvek

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL094: Změna poloh zásuvek</b>				<b>8 055,24</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>8 055,24</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>255,24</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>255,24</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>255,24</b>
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>255,24</b>
		<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>				<b>237,07</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	7 800,00	107,47
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	7 800,00	80,21
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	7 800,00	49,39
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				<b>18,18</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	7 800,00	11,85
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	7 800,00	6,32
		<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>				<b>7 800,00</b>
		<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>				<b>7 800,00</b>
		<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>				<b>7 800,00</b>
		<b>A1: Elektroinstalace - montáž</b>				<b>7 800,00</b>
		<b>D13: Svítidla</b>				<b>7 800,00</b>
1 353.	EL-RM-08	Demontáž zásuvek kuchyňky v 2.NP	soubor	1,0	1 800,00	1 800,00
1 354.	EL-RM-09	Demontáž zásuvek kuchyňky v 4.NP	soubor	1,0	1 200,00	1 200,00
1 355.	EL-RM-10	Montáž nových pozic zásuvek kuchyňky v 2.NP	soubor	1,0	3 000,00	3 000,00
1 356.	EL-RM-11	Montáž nových pozic zásuvek kuchyňky v 4.NP	soubor	1,0	1 800,00	1 800,00

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL095</b>	Název rozpočtu <b>Úprava říms pro okapové svody</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	21 192,05 Kč
		DPH	4 450,33 Kč
		DPH 21%	4 450,33 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>25 642,38 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL095: Úprava říms pro okapové svody

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL095: Úprava říms pro okapové svody</b>	<b>21 192,05</b>	<b>4 450,33</b>	<b>25 642,38</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>671,51</b>	<b>141,02</b>	<b>812,52</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>671,51</b>	<b>141,02</b>	<b>812,52</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	671,51	141,02	812,52
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>671,51</b>	<b>141,02</b>	<b>812,52</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	671,51	141,02	812,52
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>	<b>623,69</b>	<b>130,97</b>	<b>754,66</b>
VRN4: Inženýrská činnost	47,82	10,04	57,86
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>	<b>20 520,54</b>	<b>4 309,31</b>	<b>24 829,85</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>20 520,54</b>	<b>4 309,31</b>	<b>24 829,85</b>
01.: D1 - Budova - stavební a statická část	20 520,54	4 309,31	24 829,85
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>20 520,54</b>	<b>4 309,31</b>	<b>24 829,85</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	20 520,54	4 309,31	24 829,85
62: Úprava povrchů vnějších	20 520,54	4 309,31	24 829,85
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>21 192,05</b>		
<b>DPH</b>	<b>4 450,33</b>		
DPH 21 % ze základny: 21 192	4 450,33		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>25 642,38</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL095: Úprava říms pro okapové svody

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL095: Úprava říms pro okapové svody</b>						<b>21 192,05</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>671,51</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>671,51</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>671,51</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>671,51</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>671,51</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>623,69</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	20 520,54	282,74
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezísklady materiálu.	Celek	0,01	20 520,54	211,02
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	20 520,54	129,94
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>47,82</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	20 520,54	31,18
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	20 520,54	16,63
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>						<b>20 520,54</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>20 520,54</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>20 520,54</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>20 520,54</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>20 520,54</b>
<b>62: Úprava povrchů vnějších</b>						<b>20 520,54</b>
1 368.	622325509-R	Vybourání římsy a zapravení vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 - 300x300 mm - Nová R-položka	ks	9,0	2 280,06	20 520,54
Výkaz výměr: Jednotková cena položky vyčíslena individuální kalkulací viz příloha "ZL095 - Rozbor R-položky"				-		
Pohled Západní; 3					3,000	
Pohled Jižní; 3+3					6,000	

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL096</b>	Název rozpočtu <b>Podlahové zásuvky LG</b>	

<b>Název stavby:</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	-23 894,19 Kč
		DPH	-5 017,78 Kč
		DPH 21%	-5 017,78 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>-28 911,97 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL096: Podlahové zásuvky LG

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL096: Podlahové zásuvky LG</b>	<b>- 23 894,19</b>	<b>- 5 017,78</b>	<b>- 28 911,97</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>- 23 894,19</b>	<b>- 5 017,78</b>	<b>- 28 911,97</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>- 757,13</b>	<b>- 159,00</b>	<b>- 916,12</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 757,13	- 159,00	- 916,12
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>- 757,13</b>	<b>- 159,00</b>	<b>- 916,12</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 757,13	- 159,00	- 916,12
VRN3: Zařízení staveniště	- 703,21	- 147,68	- 850,89
VRN4: Inženýrská činnost	- 53,91	- 11,32	- 65,23
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>- 23 137,06</b>	<b>- 4 858,78</b>	<b>- 27 995,85</b>
005: Elektroinstalace, bleskosvody	- 23 137,06	- 4 858,78	- 27 995,85
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>	<b>- 23 137,06</b>	<b>- 4 858,78</b>	<b>- 27 995,85</b>
A1: Elektroinstalace - montáž	- 4 020,35	- 844,27	- 4 864,62
D13: Svítidla	- 9 537,13	- 2 002,80	- 11 539,93
D14: Ozvučení	5 516,78	1 158,52	6 675,31
A2: Elektroinstalace - dodávka	- 19 116,72	- 4 014,51	- 23 131,23
_D13: Svítidla	- 22 098,00	- 4 640,58	- 26 738,58
_D14: Ozvučení	2 981,28	626,07	3 607,35
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 23 894,19</b>		
<b>DPH</b>	<b>- 5 017,78</b>		
DPH 21 % ze základny: -23 894	- 5 017,78		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 28 911,97</b>		





**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL096: Podlahové zásuvky LG

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL096: Podlahové zásuvky LG</b>						<b>- 23 894,19</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>- 23 894,19</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 757,13</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 757,13</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 757,13</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 757,13</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>- 757,13</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>- 703,21</b>
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	- 23 137,06	- 318,79
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	- 23 137,06	- 237,92
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	- 23 137,06	- 146,50
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>- 53,91</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	- 23 137,06	- 35,16
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	- 23 137,06	- 18,75
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>- 23 137,06</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>- 23 137,06</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>- 23 137,06</b>
<b>A1: Elektroinstalace - montáž</b>						<b>- 4 020,35</b>
<b>D13: Světla</b>						<b>- 9 537,13</b>
52.	EL-201	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, IP44, montáž na povrch	ks	16,0	120,89	1 934,25
Výkaz výměr: Nové v 1.PP; 16				16,000		
53.	EL-202	Podlahová zásuvka, 230V, 16A, IP56	ks	- 13,0	882,41	- 11 471,38
Výkaz výměr: SOD; -16 skutečnost; 3				- 16,000 3,000		
<b>D14: Ozvučení</b>						<b>5 516,78</b>
96.	EL-250	Kabelové držáky vč. vrutů, hmoždinek	ks	65,0	36,77	2 389,87
97.	EL-251	Kabelová chránička ohebná vel. 25	m	25,0	36,26	906,38
1 460.	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně - Nová položka - Cena ÚRS - 5%	m	58,0	38,29	2 220,53
Výkaz výměr: M25+M32; 46+12				58,000		
<b>A2: Elektroinstalace - dodávka</b>						<b>- 19 116,72</b>
<b>_D13: Světla</b>						<b>- 22 098,00</b>
185.	EL-503	Podlahová zásuvka, 230V, 16A, IP56	ks	- 16,0	2 042,63	- 32 682,00
1 338.	EL-RD-07	Platinum IP44 2M nerez čtverec	kus	3,0	1 920,00	5 760,00
1 339.	EL-RD-08	Instal. krabice do betonu/podl.	kus	3,0	360,00	1 080,00
1 457.	EL-RD-09	Nástěnná zásuvka IP56	kus	16,0	234,00	3 744,00
Výkaz výměr: Nové v 1.PP; 16				16,000		
<b>_D14: Ozvučení</b>						<b>2 981,28</b>
233.	EL-557	Kabelové držáky vč. vrutů, hmoždinek	ks	65,0	19,88	1 292,30
234.	EL-558	Kabelová chránička ohebná vel. 25	m	25,0	11,14	278,61
1 458.	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	46,0	22,14	1 018,21
1 459.	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	12,0	32,68	392,16

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL097</b>	Název rozpočtu <b>Změna zkušebních svorek hromosvodu atria</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	33 668,10 Kč
		DPH	7 070,30 Kč
		DPH 21%	7 070,30 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>40 738,40 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice  
**Rozpočet:** ZL097: Změna zkušebních svorek hromosvodu atria  
**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL097: Změna zkušebních svorek hromosvodu atria</b>	<b>33 668,10</b>	<b>7 070,30</b>	<b>40 738,40</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>33 668,10</b>	<b>7 070,30</b>	<b>40 738,40</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>1 066,83</b>	<b>224,03</b>	<b>1 290,87</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 066,83	224,03	1 290,87
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>1 066,83</b>	<b>224,03</b>	<b>1 290,87</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 066,83	224,03	1 290,87
VRN3: Zařízení staveniště	990,86	208,08	1 198,95
VRN4: Inženýrská činnost	75,97	15,95	91,92
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>32 601,27</b>	<b>6 846,27</b>	<b>39 447,53</b>
005: Elektroinstalace, bleskosvody	32 601,27	6 846,27	39 447,53
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>	<b>32 601,27</b>	<b>6 846,27</b>	<b>39 447,53</b>
A1: Elektroinstalace - montáž	8 558,79	1 797,35	10 356,14
D14: Ozvučení	8 558,79	1 797,35	10 356,14
A2: Elektroinstalace - dodávka	24 042,47	5 048,92	29 091,39
_D14: Ozvučení	24 042,47	5 048,92	29 091,39
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>33 668,10</b>		
<b>DPH</b>		<b>7 070,30</b>	
DPH 21 % ze základny: 33 668		7 070,30	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>40 738,40</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL097: Změna zkušebních svorek hromosvodu atria

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL097: Změna zkušebních svorek hromosvodu atria</b>						<b>33 668,10</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>33 668,10</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 066,83</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 066,83</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 066,83</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 066,83</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>990,86</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	32 601,27	449,19
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	32 601,27	335,24
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	32 601,27	206,43
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>75,97</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	32 601,27	49,54
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	32 601,27	26,42
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>32 601,27</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>32 601,27</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>32 601,27</b>
<b>A1: Elektroinstalace - montáž</b>						<b>8 558,79</b>
<b>D14: Ozvučení</b>						<b>8 558,79</b>
122.	EL-278	Zkušební svorka	ks	- 4,0	110,30	- 441,21
1 366.	EL-278-RN	Zkušební svorka - krabice pro zkušební svorky nerez 200x200x100 mm se zkušební svorkou	ks	4,0	2 250,00	9 000,00
<b>A2: Elektroinstalace - dodávka</b>						<b>24 042,47</b>
<b>D14: Ozvučení</b>						<b>24 042,47</b>
259.	EL-585	Zkušební svorka	ks	- 4,0	39,38	- 157,53
1 367.	EL-585-RN	Zkušební svorka - krabice pro zkušební svorky nerez 200x200x100 mm se zkušební svorkou	ks	4,0	6 050,00	24 200,00

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL098</b>	Název rozpočtu <b>Revizní dvířka</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	42 486,47 Kč
		DPH	8 922,16 Kč
		DPH 21%	8 922,16 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>51 408,63 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL098: Revizní dvířka

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL098: Revizní dvířka</b>	<b>42 486,47</b>	<b>8 922,16</b>	<b>51 408,63</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>42 486,47</b>	<b>8 922,16</b>	<b>51 408,63</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 346,26	282,71	1 628,97
01: D1 - Budova - stavební a statická část	14 932,58	3 135,84	18 068,42
02: D1 - Budova - profese TZB	26 207,64	5 503,60	31 711,24
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>42 486,47</b>		
<b>DPH</b>	<b>8 922,16</b>		
DPH 21 % ze základny: 42 486	8 922,16		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>51 408,63</b>

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL098: Revizní dvířka

Typ: Změnový list



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL098: Revizní dvířka</b>						<b>42 486,47</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>42 486,47</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 346,26</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 346,26</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 346,26</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 346,26</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>1 250,39</b>
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	41 140,22	566,84
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	41 140,22	423,05
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	41 140,22	260,50
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>95,86</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	41 140,22	62,52
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	41 140,22	33,34
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>14 932,58</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>14 932,58</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>14 932,58</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>14 932,58</b>
<b>950: Ostatní výrobky</b>						<b>14 932,58</b>
210.	95001-O40.2	O40 - Dvířka pro technologii ÚT rozm.1100x800 mm , nerez+ komaxit, dodávka a montáž	kus	- 1,0	12 348,35	- 12 348,35
Výkaz výměr: SOD; -12						- 12,000
Skutečnost:						-
m.č. 131 - pro rozdělovač ÚT; 1						1,000
m.č. 119 - pro rozdělovač ÚT; 1						1,000
m.č. 213 - pro rozdělovač ÚT; 1						1,000
m.č. 219 - pro rozdělovač ÚT; 2						2,000
m.č. 233 - pro rozdělovač ÚT; 2						2,000
m.č. 310 - pro rozdělovač ÚT; 2						2,000
m.č. 320 - pro rozdělovač ÚT; 2						2,000
211.	95001-O41	O41 - Dvířka pro technologii ÚT dvoukřídlá rozm.1590x2700-2840 mm, ocel. plech - komaxit, dodávka a - montáž	kus	- 1,0	25 709,84	- 25 709,84
Výkaz výměr: SOD; -1						- 1,000
212.	95001-O42	O42 - Dvířka pro technologii ÚT dvoukřídlá rozm.1800x2250 mm, ocel. plech - komaxit, dodávka a - montáž	kus	- 1,0	30 998,88	- 30 998,88
Výkaz výměr: SOD; -1						- 1,000
218.	95001-O49	O49 - SDK revizní dvířka US 400x400 mm s dvojitým us zámek, dodávka a montáž	kus	- 1,0	746,24	- 746,24
Výkaz výměr: SOD; -9						- 9,000
Skutečnost:						-
m.č. 120 - pro VZT; 1						1,000
m.č. 121 - pro VZT; 1						1,000
m.č. 217 - pro VZT; 1						1,000
m.č. 220 - pro VZT; 1						1,000
m.č. 222 - pro VZT; 1						1,000
m.č. 312 - pro VZT; 1						1,000
m.č. 313 - pro VZT; 1						1,000
m.č. 317 - pro PU; 1						1,000
219.	95001-O50	O50 - SDK revizní dvířka požární US 400x400 mm PO 45 min s dvojitým us zámek, dodávka a montáž	kus	8,0	2 867,30	22 938,41
Výkaz výměr: SOD; -2						- 2,000
Skutečnost:						-
m.č. 102 - pro MAR a VZT; 1						1,000
m.č. 104 - pro MAR a VZT; 1						1,000
m.č. 106 - pro PU; 2						2,000
m.č. 106; 1						1,000
m.č. 111 - pro vodu a PU; 2						2,000
m.č. 301 - pro slaboproud; 1						1,000
m.č. 320 - pro ÚT; 1						1,000
m.č. 420 - pro VZT; 1						1,000
224.	95001-O56	O56 - Dvířka pro rozvaděče elektro rozm.600x1900 mm , nerez+ komaxit, dodávka a montáž	kus	- 1,0	9 641,19	- 9 641,19

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: SOD; -2		- 2,000		
		Skutečnost:		-		
		m.č. 101 - dvířka pro rozvaděč elektro; 1		1,000		
225.	95001-O57	O57 - Dvířka pro rozvaděče elektro rozm.800x1900 mm , nerez+ komaxit, dodávka a montáž	kus	-1,0	12 674,08	- 12 674,08
		Výkaz výměr: SOD; -1		- 1,000		
226.	95001-O58	O58 - Dvířka pro rozvaděče elektro rozm.280x2000 mm , nerez+ komaxit, dodávka a montáž	kus	-1,0	5 013,42	- 5 013,42
		Výkaz výměr: SOD; -1		- 1,000		
227.	95001-O59	O59 - Dvířka pro rozvaděč slaboproudých rozvodů rozm.300x200 mm , nerez+ komaxit, dodávka a montáž	kus	-1,0	1 022,95	- 1 022,95
		Výkaz výměr: SOD; -1		- 1,000		
230.	95001-O66	O66 - Kovová instalační dvířka rozm.600x400 mm, dodávka a montáž	kus	-1,0	7 576,78	- 7 576,78
		Výkaz výměr: SOD; -1		- 1,000		
1 507.	X399	Dvířka pro technologii ÚT dvoukřídlá rozm.1850x1900 mm, ocel. plech - komaxit, dodávka a - montáž - Nová R-položka	kus	1,0	26 903,97	26 903,97
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 104 - pro ÚT; 1		1,000		
1 508.	X400	Kovová instalační dvířka rozm.600x550 mm, dodávka a montáž - Nová R-položka	kus	3,0	10 418,07	31 254,21
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 117 - pro MAR; 1		1,000		
		m.č. 203 - pro vodu V2; 1		1,000		
		m.č. 215 - pro MAR; 1		1,000		
1 509.	X401	Dvířka pro rozvaděč výtahu rozm.450x1280 mm, ocel. plech - komaxit, dodávka a - - montáž - Nová R-položka	kus	1,0	4 408,73	4 408,73
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 434 - pro rozvaděč výtahu; 1		1,000		
1 510.	X402	Dvířka pro ÚT rozvaděč rozm.1100 x 600 mm, ocel. plech - komaxit, dodávka a - - montáž - Nová R-položka	kus	4,0	5 051,67	20 206,68
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 433 - pro ÚT; 2		2,000		
		m.č. 417 - pro ÚT; 2		2,000		
1 511.	X403	Dvířka pro rozvaděče elektro rozm.580x1600 mm , nerez+ komaxit, dodávka a montáž - Nová R-položka	kus	1,0	7 848,27	7 848,27
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 101 - dvířka pro rozvaděč elektro; 1		1,000		
1 512.	X404	Dvířka pro rozvaděče elektro rozm.600x1400 mm , nerez+ komaxit, dodávka a montáž - Nová R-položka	kus	1,0	7 104,03	7 104,03
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 317 - dvířka pro rozvaděč elektro; 1		1,000		
		<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>				<b>26 207,64</b>
		<b>001: Zdravotní technika</b>				<b>26 207,64</b>
		<b>001: Zdravotní technika</b>				<b>26 207,64</b>
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>26 207,64</b>
		<b>725: Zařizovací předměty</b>				<b>- 4 556,52</b>
198.	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm, pro zazdění	kus	-21,0	75,82	- 1 592,27
		Výkaz výměr: SOD; -26		- 26,000		
		Skutečnost:		-		
		m.č. 101 - pro čisticí kus K3; 1		1,000		
		m.č. 127 - pro čisticí kus K1; 1		1,000		
		m.č. 130 - pro čisticí kus K4; 1		1,000		
		m.č. 131 - pro čisticí kusy K7, K8; 2		2,000		
199.	725980113R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm pro zazdění	kus	1,0	120,92	120,92
		Výkaz výměr: SOD; -1		- 1,000		
		Skutečnost:		-		
		m.č. 207 - pro ÚT; 1		1,000		
		m.č. 322 - pro ÚT; 1		1,000		
200.	725980114R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm, do SDK	kus	-12,0	257,10	- 3 085,18
		Výkaz výměr: SOD; -16		- 16,000		
		Skutečnost:		-		
		m.č. 205 - pro PU; 1		1,000		
		m.č. 213 - pro vodu V4, V5; 1		1,000		
		m.č. 304 - pro PU; 1		1,000		
		m.č. 317 - pro PU; 1		1,000		
		<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>				<b>30 764,16</b>
1 495.	763172321	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	12,0	293,55	3 522,60
		Výkaz výměr: Skutečnost;		-		
		m.č. 113 - pro vodu V4 a čisticí kus K9; 2		2,000		
		m.č. 117 - pro čisticí kus K11; 1		1,000		
		m.č. 122 - pro čisticí kus K15; 1		1,000		
		m.č. 132 - pro čisticí kusy D5,D6; 4		4,000		
		m.č. 306 - pro ÚT; 1		1,000		
		m.č. 314 - pro vodu; 1		1,000		
		m.č. 320 - pro ÚT; 1		1,000		
		m.č. 413 - pro vodu; 1		1,000		
1 496.	X390	Plastová revizní dvířka 200 x 200 mm - Nová R-položka	kus	6,0	130,00	780,00
		Výkaz výměr: Skutečnost;		-		
		m.č. 113 - pro vodu V4 a čisticí kus K9; 2		2,000		
		m.č. 117 - pro čisticí kus K11; 1		1,000		
		m.č. 306 - pro ÚT; 1		1,000		



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		m.č. 314 - pro vodu; 1		1,000		
		m.č. 320 - pro ÚT; 1		1,000		
1 497.	X391	Revizní dvířka s PO 200 x 200 mm - Nová R-položka	kus	5,0	2 050,00	10 250,00
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 132 - pro čisticí kusy D5, D6; 4		4,000		
		m.č. 413 - pro vodu; 1		1,000		
1 498.	X392	Revizní dvířka pod obklad 200 x 200 mm - Nová R-položka	kus	1,0	660,00	660,00
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 122 - pro čisticí kus K15; 1		1,000		
1 499.	763172322	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kčí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	4,0	292,60	1 170,40
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 109 - pro vodu; 1		1,000		
		m.č. 116 - pro čisticí kus K10; 1		1,000		
		m.č. 130 - pro čisticí kus; 1		1,000		
		m.č. 309 - pro ÚT; 1		1,000		
1 500.	X393	Plastová revizní dvířka 200 x 250 mm - Nová R-položka	kus	2,0	151,00	302,00
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 116 - pro čisticí kus K10;1		1,000		
		m.č. 309 - pro ÚT; 1		1,000		
1 501.	X394	Plastová revizní dvířka 200 x 300 mm - Nová R-položka	kus	2,0	286,00	572,00
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 109 - pro vodu; 1		1,000		
		m.č. 130 - pro čisticí kus; 1		1,000		
1 502.	763172323	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kčí vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	4,0	295,45	1 181,80
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 135 - pro vodu;1		1,000		
		m.č. 212 - pro vodu V4; 1		1,000		
		m.č. 214 - pro vodu V5; 1		1,000		
		m.č. 412 - pro vodu; 1		1,000		
1 503.	X396	Revizní plastová dvířka 400 x 400 mm - Nová R-položka	kus	2,0	544,00	1 088,00
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 214 - pro vodu V5; 1		1,000		
		m.č. 412 - pro vodu; 1		1,000		
1 504.	X397	Revizní plastová dvířka pod obklad 400 x 400 mm - Nová R-položka	kus	2,0	1 774,98	3 549,96
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 135 - pro vodu; 1		1,000		
		m.č. 212 - pro vodu V4; 1		1,000		
1 505.	763172324	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kčí vel. 500x500 mm pro příčky a předsazené stěny - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	448,40	448,40
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 231 - pro slaboproud; 1		1,000		
1 506.	59030762	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	7 239,00	7 239,00
		Výkaz výměr: Skutečnost:		-		
		m.č. 231 - pro slaboproud; 1		1,000		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL099</b>	Název rozpočtu <b>Změna dvířek rozvaděče</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	-6 774,62 Kč
		DPH	-1 422,67 Kč
		DPH 21%	-1 422,67 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>-8 197,28 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL099: Změna dvířek rozvaděče

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL099: Změna dvířek rozvaděče</b>	<b>- 6 774,62</b>	<b>- 1 422,67</b>	<b>- 8 197,28</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>- 6 774,62</b>	<b>- 1 422,67</b>	<b>- 8 197,28</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>- 214,67</b>	<b>- 45,08</b>	<b>- 259,74</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 214,67	- 45,08	- 259,74
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>- 214,67</b>	<b>- 45,08</b>	<b>- 259,74</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 214,67	- 45,08	- 259,74
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>	<b>- 199,38</b>	<b>- 41,87</b>	<b>- 241,25</b>
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>	<b>- 15,29</b>	<b>- 3,21</b>	<b>- 18,50</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>- 6 559,95</b>	<b>- 1 377,59</b>	<b>- 7 937,54</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 6 559,95	- 1 377,59	- 7 937,54
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>- 6 559,95</b>	<b>- 1 377,59</b>	<b>- 7 937,54</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	- 6 559,95	- 1 377,59	- 7 937,54
950: Ostatní výrobky	- 6 559,95	- 1 377,59	- 7 937,54
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 6 774,62</b>		
<b>DPH</b>	<b>- 1 422,67</b>		
DPH 21 % ze základny: -6 775	- 1 422,67		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 8 197,28</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL099: Změna dvířek rozvaděče

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL099: Změna dvířek rozvaděče</b>				<b>- 6 774,62</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>- 6 774,62</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 214,67</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 214,67</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 214,67</b>
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>- 214,67</b>
		<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>				<b>- 199,38</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	- 6 559,95	- 90,39
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	- 6 559,95	- 67,46
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	- 6 559,95	- 41,54
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				<b>- 15,29</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	- 6 559,95	- 9,97
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených susedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	- 6 559,95	- 5,32
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 6 559,95</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 6 559,95</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 6 559,95</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>- 6 559,95</b>
		<b>950: Ostatní výrobky</b>				<b>- 6 559,95</b>
232.	95001-O68	O68 - Dvířka pro rozvaděče elektro rozm.1030x2030 mm , nerez+ komaxit, dodávka a montáž	kus	- 1,0	17 229,95	- 17 229,95
		Výkaz výměr: Odpočet dvířek ve 4.NP; -1		- 1,000		
232.	95001-O68N	Dvířka pro rozvaděče elektro rozm.1030x2030 mm , ocel. plech+ komaxit, dodávka a montáž	kus	1,0	10 670,00	10 670,00
		Výkaz výměr: Nová dvířka ve 4.NP; 1		1,000		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL100</b>	Název rozpočtu <b>Revize držáků na vlajky</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	7 135,06 Kč
		DPH	1 498,36 Kč
		DPH 21%	1 498,36 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>8 633,42 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL100: Revize držáků na vlajky

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL100: Revize držáků na vlajky</b>	<b>7 135,06</b>	<b>1 498,36</b>	<b>8 633,42</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	7 135,06	1 498,36	8 633,42
00: Vedlejší a ostatní náklady	226,09	47,48	273,56
00: Vedlejší a ostatní náklady	226,09	47,48	273,56
00: Vedlejší a ostatní náklady	226,09	47,48	273,56
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	226,09	47,48	273,56
VRN3: Zařízení staveniště	209,99	44,10	254,08
VRN4: Inženýrská činnost	16,10	3,38	19,48
01: D1 - Budova - stavební a statická část	6 908,97	1 450,88	8 359,86
01: D1 - Budova - stavební a statická část	6 908,97	1 450,88	8 359,86
01: D1 - Budova - stavební a statická část	6 908,97	1 450,88	8 359,86
HSV: Práce a dodávky HSV	6 908,97	1 450,88	8 359,86
950: Ostatní výrobky	6 908,97	1 450,88	8 359,86
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>7 135,06</b>		
<b>DPH</b>	<b>1 498,36</b>		
DPH 21 % ze základny: 7 135	1 498,36		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>8 633,42</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL100: Revize držáků na vlajky

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL100: Revize držáků na vlajky</b>						<b>7 135,06</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>7 135,06</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>226,09</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>226,09</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>226,09</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>226,09</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>209,99</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	6 908,97	95,19
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	6 908,97	71,05
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	6 908,97	43,75
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>16,10</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	6 908,97	10,50
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	6 908,97	5,60
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>6 908,97</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>6 908,97</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>6 908,97</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>6 908,97</b>
<b>950: Ostatní výrobky</b>						<b>6 908,97</b>
204.	95001-029	O29 - Držáky na vlajky na fasádu – mosaz, dodávka a montáž	kus	3,0	2 302,99	6 908,97
Výkaz výměr:				Množství dle SoD; -3	- 3,000	
				Množství v revizi; 6	6,000	

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	  <small>Litomyšl a.s.</small>
<b>200 930</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL101</b>	<b>Výlez na střechu ke klimajednotkám</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>										
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">14 269,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">2 996,69 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">2 996,69 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Cena celkem (včetně DPH)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>17 266,66 Kč</b></td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	14 269,97 Kč	DPH	2 996,69 Kč	DPH 21%	2 996,69 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>17 266,66 Kč</b>
Celkem (bez DPH)	14 269,97 Kč											
DPH	2 996,69 Kč											
DPH 21%	2 996,69 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>17 266,66 Kč</b>											
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>											

**Poznámka:**



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL101: Výlez na střechu ke klimajednotkám

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL101: Výlez na střechu ke klimajednotkám</b>	<b>14 269,97</b>	<b>2 996,69</b>	<b>17 266,66</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>14 269,97</b>	<b>2 996,69</b>	<b>17 266,66</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>452,17</b>	<b>94,96</b>	<b>547,12</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	452,17	94,96	547,12
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>452,17</b>	<b>94,96</b>	<b>547,12</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	452,17	94,96	547,12
VRN3: Zařízení staveniště	419,97	88,19	508,16
VRN4: Inženýrská činnost	32,20	6,76	38,96
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>13 817,80</b>	<b>2 901,74</b>	<b>16 719,54</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	13 817,80	2 901,74	16 719,54
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>13 817,80</b>	<b>2 901,74</b>	<b>16 719,54</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	13 817,80	2 901,74	16 719,54
766-1: Výplně otvorů	13 817,80	2 901,74	16 719,54
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>14 269,97</b>		
<b>DPH</b>	<b>2 996,69</b>		
DPH 21 % ze základny: 14 270	2 996,69		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>17 266,66</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL101: Výlez na střechu ke klimajednotkám

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL101: Výlez na střechu ke klimajednotkám</b>						<b>14 269,97</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>14 269,97</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>452,17</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>452,17</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>452,17</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>452,17</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>419,97</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	13 817,80	190,39
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezísklady materiálu.	Celek	0,01	13 817,80	142,09
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	13 817,80	87,49
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>32,20</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	13 817,80	21,00
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	13 817,80	11,20
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>13 817,80</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>13 817,80</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>13 817,80</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>13 817,80</b>
<b>766-1: Výplně otvorů</b>						<b>13 817,80</b>
629.	76610-083	ozn.83 - Střešní výlez z nevytápěného prostoru rozm.450x730 mm zasklený, dodávka a montáž	kus	- 1,0	8 715,20	- 8 715,20
1 372.	766671022	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 66 x 118 cm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	1 653,00	1 653,00
1 373.	VEL.GXLFK06-3166	Střešní okno Velux GXL FK06 3166 - Nová R-položka	kus	1,0	17 281,82	17 281,82
1 374.	VEL.EDWFK062000	Kombinovaný zateplovací rámec Velux BDX s lemováním EDW FK06 2100 - Nová R-položka	kus	1,0	3 598,18	3 598,18

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL102</b>	Název rozpočtu <b>Obložení soklu v 1.PP</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	2 241,01 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	DPH	470,61 Kč
		DPH 21%	470,61 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 711,62 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL102: Obložení soklu v 1.PP

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL102: Obložení soklu v 1.PP</b>	<b>2 241,01</b>	<b>470,61</b>	<b>2 711,62</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>2 241,01</b>	<b>470,61</b>	<b>2 711,62</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>71,01</b>	<b>14,91</b>	<b>85,92</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	71,01	14,91	85,92
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>71,01</b>	<b>14,91</b>	<b>85,92</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	71,01	14,91	85,92
VRN3: Zařízení staveniště	65,95	13,85	79,80
VRN4: Inženýrská činnost	5,06	1,06	6,12
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>2 170,00</b>	<b>455,70</b>	<b>2 625,70</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	2 170,00	455,70	2 625,70
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>2 170,00</b>	<b>455,70</b>	<b>2 625,70</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	2 170,00	455,70	2 625,70
766: Konstrukce truhlářské	1 427,10	299,69	1 726,79
783: Dokončovací práce - nátěry	742,90	156,01	898,91
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 241,01</b>		
<b>DPH</b>		<b>470,61</b>	
DPH 21 % ze základny: 2 241		470,61	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>2 711,62</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL102: Obložení soklu v 1.PP

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL102: Obložení soklu v 1.PP</b>						<b>2 241,01</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>2 241,01</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>71,01</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>71,01</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>71,01</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>71,01</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>65,95</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	2 170,00	29,90
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	2 170,00	22,31
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	2 170,00	13,74
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>5,06</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	2 170,00	3,30
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	2 170,00	1,76
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>2 170,00</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>2 170,00</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>2 170,00</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>2 170,00</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>1 427,10</b>
540.	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	4,0	176,05	704,21
Výkaz výměr: 5*0,8				4,000		
541.	766412233	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm Poznámka k položce: Viz. PD - D1-A25.27.	m2	2,0	361,45	722,89
Výkaz výměr: 2,5*0,8				2,000		
<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>742,90</b>
1 377.	783901203	Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	2,0	82,46	164,92
1 378.	783113111	Jednónásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	5,2	111,15	577,98
Výkaz výměr: 5*0,8*0,15*2+2,5*0,8*2				5,200		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	  <small>Litomyšl a.s.</small>
<b>200 930</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL103</b>	<b>Odpočet maleb kleneb v 1.NP</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) -20 775,72 Kč
		DPH -4 362,90 Kč
		DPH 21% -4 362,90 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) -25 138,62 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL103: Odpočet maleb kleneb v 1.NP

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL103: Odpočet maleb kleneb v 1.NP</b>	<b>- 20 775,72</b>	<b>- 4 362,90</b>	<b>- 25 138,62</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	- 20 775,72	- 4 362,90	- 25 138,62
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 658,31	- 138,25	- 796,56
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 658,31	- 138,25	- 796,56
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 658,31	- 138,25	- 796,56
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 658,31	- 138,25	- 796,56
VRN3: Zařízení staveniště	- 611,44	- 128,40	- 739,84
VRN4: Inženýrská činnost	- 46,88	- 9,84	- 56,72
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 20 117,41	- 4 224,66	- 24 342,06
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 20 117,41	- 4 224,66	- 24 342,06
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 20 117,41	- 4 224,66	- 24 342,06
PSV: Práce a dodávky PSV	- 20 117,41	- 4 224,66	- 24 342,06
784: Dokončovací práce - malby a tapety	- 20 117,41	- 4 224,66	- 24 342,06
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 20 775,72</b>		
<b>DPH</b>		<b>- 4 362,90</b>	
DPH 21 % ze základny: -20 776		- 4 362,90	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>- 25 138,62</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



**Rozpočet:** ZL103: Odpočet maleb kleneb v 1.NP

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL103: Odpočet maleb kleneb v 1.NP</b>				<b>- 20 775,72</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>- 20 775,72</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 658,31</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 658,31</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 658,31</b>
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>- 658,31</b>
		<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>				<b>- 611,44</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	- 20 117,41	- 277,18
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	- 20 117,41	- 206,87
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	- 20 117,41	- 127,38
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				<b>- 46,88</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	- 20 117,41	- 30,57
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	- 20 117,41	- 16,30
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 20 117,41</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 20 117,41</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 20 117,41</b>
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>- 20 117,41</b>
		<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>- 20 117,41</b>
759.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	- 369,33	16,34	- 6 035,22
765.	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	- 369,33	38,13	- 14 082,18
		Výkaz výměr: m.č.101, 105, 119, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135				-
		-(15,0+15,0+9,4+14,4+11,2+7,5+13,8+34,5+37,2+36,9+74,9+14,3)*1,3				- 369,330



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL104</b>	Název rozpočtu <b>Změna vybavení tělocvičny</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:     <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:     <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	-39 831,45 Kč
		DPH	-8 364,60 Kč
		DPH 21%	-8 364,60 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>-48 196,05 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL104: Změna vybavení tělocvičny

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL104: Změna vybavení tělocvičny</b>	<b>- 39 831,45</b>	<b>- 8 364,60</b>	<b>- 48 196,05</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>- 39 831,45</b>	<b>- 8 364,60</b>	<b>- 48 196,05</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>- 1 262,13</b>	<b>- 265,05</b>	<b>- 1 527,17</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 1 262,13	- 265,05	- 1 527,17
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>- 1 262,13</b>	<b>- 265,05</b>	<b>- 1 527,17</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 1 262,13	- 265,05	- 1 527,17
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>	<b>- 1 172,25</b>	<b>- 246,17</b>	<b>- 1 418,43</b>
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>	<b>- 89,87</b>	<b>- 18,87</b>	<b>- 108,75</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>- 38 569,32</b>	<b>- 8 099,56</b>	<b>- 46 668,88</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 38 569,32	- 8 099,56	- 46 668,88
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>- 38 569,32</b>	<b>- 8 099,56</b>	<b>- 46 668,88</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	- 38 569,32	- 8 099,56	- 46 668,88
766: Konstrukce truhlářské	- 14 723,56	- 3 091,95	- 17 815,51
767: Konstrukce zámečnické	- 23 845,76	- 5 007,61	- 28 853,37
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 39 831,45</b>		
<b>DPH</b>		<b>- 8 364,60</b>	
DPH 21 % ze základny: -39 831		- 8 364,60	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>- 48 196,05</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL104: Změna vybavení tělocvičny

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL104: Změna vybavení tělocvičny</b>						<b>- 39 831,45</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>- 39 831,45</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 1 262,13</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 1 262,13</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 1 262,13</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>- 1 262,13</b>
<b>VRN3: Zařízení stavenišť</b>						<b>- 1 172,25</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení stavenišť	Celek	0,014	- 38 569,29	- 531,42
3.	032002000	Vybavení stavenišť Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení stavenišť a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	- 38 569,29	- 396,61
5.	034002000	Zabezpečení stavenišť	Celek	0,006	- 38 569,29	- 244,22
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>- 89,87</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	- 38 569,29	- 58,61
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	- 38 569,29	- 31,26
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>- 38 569,32</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>- 38 569,32</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>- 38 569,32</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>- 38 569,32</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>- 14 723,56</b>
534.	76600-T10	ozn.T10 - Madlo baletní sál - dub, průřez rozm. cca 50x40 mm, včetně povrch. úpravy a kotvení do - zdiva, dodávka a montáž	m	- 24,58	708,11	- 17 405,34
Výkaz výměr: SOD; -30				- 30,000		
Skutečnost; 2*(0,15+1,2+0,01+1,2+0,15)				5,420		
552.	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	- 0,35	797,66	- 279,18
1 376.	713000-330	Řemeslník tarifní stupnice/třída 3/3	Nh	8,0	370,12	2 960,96
Výkaz výměr: montáž žebřin; 2*4,0				8,000		
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>						<b>- 23 845,76</b>
652.	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Poznámka k položce: Dle PD - D1-A25.16.	kg	- 145,938	75,23	- 10 978,61
Výkaz výměr: SOD; -183,3				- 183,300		
Skutečnost				-		
S1; 3*(105,5/14)				22,607		
S2; 6*(17,6/28)				3,771		
S3; 6*(3,2/28)				0,686		
S4; 5,42*1,9				10,298		
653.	553721111	OK pro uchycení zrcadla a kotvení baletní tyče vč. finální povrchové úpravy	kg	- 145,938	87,15	- 12 718,79
667.	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	- 0,146	1 016,14	- 148,36

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL105</b>	Název rozpočtu <b>Změna dveří</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	3 077,01 Kč
		DPH	646,17 Kč
		DPH 21%	646,17 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 723,18 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL105: Změna dveří

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL105: Změna dveří</b>	<b>3 077,01</b>	<b>646,17</b>	<b>3 723,18</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>3 077,01</b>	<b>646,17</b>	<b>3 723,18</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>97,50</b>	<b>20,48</b>	<b>117,98</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	97,50	20,48	117,98
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>97,50</b>	<b>20,48</b>	<b>117,98</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	97,50	20,48	117,98
VRN3: Zařízení staveniště	90,56	19,02	109,57
VRN4: Inženýrská činnost	6,94	1,46	8,40
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>2 979,51</b>	<b>625,70</b>	<b>3 605,20</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	2 979,51	625,70	3 605,20
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>2 979,51</b>	<b>625,70</b>	<b>3 605,20</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	2 979,51	625,70	3 605,20
766-1: Výplně otvorů	2 979,51	625,70	3 605,20
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>3 077,01</b>		
<b>DPH</b>	<b>646,17</b>		
DPH 21 % ze základny: 3 077	646,17		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 723,18</b>		


**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL105: Změna dveří

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL105: Změna dveří</b>				<b>3 077,01</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>3 077,01</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>97,50</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>97,50</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>97,50</b>
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>97,50</b>
		<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>				<b>90,56</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	2 979,51	41,05
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	2 979,51	30,64
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	2 979,51	18,87
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				<b>6,94</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	2 979,51	4,53
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	2 979,51	2,41
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>2 979,51</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>2 979,51</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>2 979,51</b>
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 979,51</b>
		<b>766-1: Výplně otvorů</b>				<b>2 979,51</b>
590.	76610-044	ozn.44 - Vnitřní dveře plně hladké, HPL- vysokotlak. laminát, rozm.700x1970 mm, zárubeň obložková, - dodávka a montáž	kus	- 1,0	10 888,55	- 10 888,55
590.	76610-044N	Vnitřní dveře plně hladké, HPL- vysokotlak. laminát, rozm.700x1970 mm, zárubeň obložková, -- dodávka a montáž - PO EW 30DP3	kus	1,0	13 868,06	13 868,06
603.	76610-057	ozn.57 - Vnitřní dveře celoprosklené rozm.900x2040 mm, zárubeň obložková, dodávka a montáž	kus	- 2,0	15 650,32	- 31 300,64
603.	76610-057N	Vnitřní dveře s dřevěným rámem, prosklené rozm.900x2040 mm, zárubeň obložková, dodávka a montáž	kus	2,0	15 650,32	31 300,64

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL106</b>	Název rozpočtu <b>Doplnění parapetů nik</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	22 586,25 Kč
		DPH	4 743,11 Kč
		DPH 21%	4 743,11 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>27 329,37 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL106: Doplnění parapetů nik

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL106: Doplnění parapetů nik</b>	<b>22 586,25</b>	<b>4 743,11</b>	<b>27 329,37</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>22 586,25</b>	<b>4 743,11</b>	<b>27 329,37</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>715,68</b>	<b>150,29</b>	<b>865,98</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	715,68	150,29	865,98
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>715,68</b>	<b>150,29</b>	<b>865,98</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	715,68	150,29	865,98
VRN3: Zařízení staveniště	664,72	139,59	804,31
VRN4: Inženýrská činnost	50,96	10,70	61,66
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>21 870,57</b>	<b>4 592,82</b>	<b>26 463,39</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	21 870,57	4 592,82	26 463,39
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>21 870,57</b>	<b>4 592,82</b>	<b>26 463,39</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	21 870,57	4 592,82	26 463,39
766: Konstrukce truhlářské	21 870,57	4 592,82	26 463,39
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>22 586,25</b>		
<b>DPH</b>	<b>4 743,11</b>		
DPH 21 % ze základny: 22 586	4 743,11		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>27 329,37</b>		





**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL106: Doplnění parapetů nik

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL106: Doplnění parapetů nik</b>						<b>22 586,25</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>22 586,25</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>715,68</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>715,68</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>715,68</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>715,68</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>664,72</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	21 870,57	301,34
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	21 870,57	224,90
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	21 870,57	138,48
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>50,96</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	21 870,57	33,24
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	21 870,57	17,73
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>21 870,57</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>21 870,57</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>21 870,57</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>21 870,57</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>21 870,57</b>
528.	76600-0T1	ozn.T1 - Dřevěný dubový parapet šíře 200 mm, tl. 36-38 mm, zaoblené hrany i rohy, drásaný povrch +- vosk, dodávka a montáž	m	8,886	1 737,59	15 440,25
Výkaz výměr: 6,366+1,25+1,27				8,886		
1 379.	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	1,0	318,25	318,25
1 380.	76600-0TX	Dřevěný dubový parapet pro zkosené ostění šíře 700 mm, tl. 36-38 mm - zaoblené hrany i rohy, drásaný	m	1,3	4 701,59	6 112,07

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL107</b>	Název rozpočtu <b>Doplnění VZT odtahu</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Celkem (bez DPH)	5 242,38 Kč
		DPH	1 100,90 Kč
		DPH 21%	1 100,90 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>6 343,28 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL107: Doplnění VZT odtahu

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL107: Doplnění VZT odtahu</b>	<b>5 242,38</b>	<b>1 100,90</b>	<b>6 343,28</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>5 242,38</b>	<b>1 100,90</b>	<b>6 343,28</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>166,11</b>	<b>34,88</b>	<b>201,00</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	166,11	34,88	201,00
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>166,11</b>	<b>34,88</b>	<b>201,00</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	166,11	34,88	201,00
VRN3: Zařízení staveniště	154,29	32,40	186,69
VRN4: Inženýrská činnost	11,83	2,48	14,31
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>2 669,95</b>	<b>560,69</b>	<b>3 230,63</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	2 669,95	560,69	3 230,63
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>2 669,95</b>	<b>560,69</b>	<b>3 230,63</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	1 889,05	396,70	2 285,75
96: Bourání konstrukcí	1 819,96	382,19	2 202,15
997: Přesun sutě	69,09	14,51	83,60
PSV: Práce a dodávky PSV	780,90	163,99	944,89
763: Konstrukce suché výstavby	665,95	139,85	805,80
766: Konstrukce truhlářské	114,95	24,14	139,09
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>2 406,32</b>	<b>505,33</b>	<b>2 911,65</b>
008: Vzduchotechnika	2 406,32	505,33	2 911,65
<b>008: Vzduchotechnika</b>	<b>2 406,32</b>	<b>505,33</b>	<b>2 911,65</b>
751: Vzduchotechnika	2 406,32	505,33	2 911,65
VZT01: Zařízení č. 1	2 406,32	505,33	2 911,65
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>5 242,38</b>		
<b>DPH</b>	<b>1 100,90</b>		
DPH 21 % ze základny: 5 242	1 100,90		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>6 343,28</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL107: Doplnění VZT odtahu

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL107: Doplnění VZT odtahu</b>						<b>5 242,38</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>5 242,38</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>166,11</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>166,11</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>166,11</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>166,11</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>154,29</b>
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	5 076,27	69,94
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	5 076,27	52,20
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	5 076,27	32,14
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>11,83</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	5 076,27	7,71
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	5 076,27	4,11
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>2 669,95</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>2 669,95</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>2 669,95</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 889,05</b>
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>1 819,96</b>
282.	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	0,6	3 033,26	1 819,96
<b>997: Přesun sutě</b>						<b>69,09</b>
307.	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,023	2 306,48	53,05
308.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,023	116,81	2,69
309.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,667	5,00	3,33
Výkaz výměr: 0,023*29				0,667		
311.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,023	435,76	10,02
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>780,90</b>
<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>						<b>665,95</b>
1 383.	763101815	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	197,60	197,60
1 384.	763112931	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1x12,5 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	468,35	468,35
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>114,95</b>
1 385.	766663916	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva - seřiznutí křídla - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	114,95	114,95
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>2 406,32</b>
<b>008: Vzduchotechnika</b>						<b>2 406,32</b>
<b>008: Vzduchotechnika</b>						<b>2 406,32</b>
<b>751: Vzduchotechnika</b>						<b>2 406,32</b>
<b>VZT01: Zařízení č. 1</b>						<b>2 406,32</b>
35.	751.R.018	Montáž celopozinkovaného potrubí	m2	3,0	165,37	496,11
36.	429.R.018	Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311 včetně tvarovek a včetně všeho potřebného - materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů	m2	3,0	551,24	1 653,71
1 381.	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	134,90	134,90
1 382.	42972206	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	121,60	121,60

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL108</b>	Název rozpočtu <b>Režné zdivo opěrné zdi</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	6 342,41 Kč
		DPH	1 331,91 Kč
		DPH 21%	1 331,91 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>7 674,32 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL108: Režné zdivo opěrné zdi

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL108: Režné zdivo opěrné zdi</b>	<b>6 342,41</b>	<b>1 331,91</b>	<b>7 674,32</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	200,97	42,20	243,17
NAKL02: Neuznatelné náklady	6 141,44	1 289,70	7 431,15
02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část	6 141,44	1 289,70	7 431,15
02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část	6 141,44	1 289,70	7 431,15
02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část	6 141,44	1 289,70	7 431,15
HSV: Práce a dodávky HSV	6 141,44	1 289,70	7 431,15
3: Svislé a kompletní konstrukce	5 820,84	1 222,38	7 043,22
998: Přesun hmot	320,60	67,33	387,93
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>6 342,41</b>		
<b>DPH</b>	<b>1 331,91</b>		
DPH 21 % ze základny: 6 342		1 331,91	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>7 674,32</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL108: Režné zdivo opěrné zdi

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL108: Režné zdivo opěrné zdi</b>						<b>6 342,41</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>200,97</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>200,97</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>200,97</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>200,97</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>200,97</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>186,66</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	6 141,44	84,62
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	6 141,44	63,15
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	6 141,44	38,89
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>14,31</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	6 141,44	9,33
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	6 141,44	4,98
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>						<b>6 141,44</b>
<b>02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část</b>						<b>6 141,44</b>
<b>02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část</b>						<b>6 141,44</b>
<b>02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část</b>						<b>6 141,44</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>6 141,44</b>
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>5 820,84</b>
1 386.	313232034	Zdivo obkladové z cihel plných lícových P 60 dl 240 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	0,331	17 575,00	5 820,84
Výkaz výměr: (0,33+0,39) / 2 * 0,1 * 9,2				0,331		
<b>998: Přesun hmot</b>						<b>320,60</b>
5.	998232111	Přesun hmot pro oplacení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	0,712	450,29	320,60

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL109</b>	Název rozpočtu <b>Doplnění madel</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	13 163,07 Kč
		DPH	2 764,25 Kč
		DPH 21%	2 764,25 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>15 927,32 Kč</b>	

**Poznámka:**



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL109: Doplnění madel

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL109: Doplnění madel</b>	<b>13 163,07</b>	<b>2 764,25</b>	<b>15 927,32</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>13 163,07</b>	<b>2 764,25</b>	<b>15 927,32</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>417,09</b>	<b>87,59</b>	<b>504,68</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	417,09	87,59	504,68
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>417,09</b>	<b>87,59</b>	<b>504,68</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	417,09	87,59	504,68
VRN3: Zařízení staveniště	387,39	81,35	468,75
VRN4: Inženýrská činnost	29,70	6,24	35,94
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>12 745,98</b>	<b>2 676,66</b>	<b>15 422,64</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	12 745,98	2 676,66	15 422,64
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>12 745,98</b>	<b>2 676,66</b>	<b>15 422,64</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	12 745,98	2 676,66	15 422,64
766: Konstrukce truhlářské	12 745,98	2 676,66	15 422,64
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>13 163,07</b>		
<b>DPH</b>	<b>2 764,25</b>		
DPH 21 % ze základny: 13 163		2 764,25	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>15 927,32</b>		

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL109: Doplnění madel

**Typ:** Změnový list



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL109: Doplnění madel</b>						<b>13 163,07</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>13 163,07</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>417,09</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>417,09</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>417,09</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>417,09</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>387,39</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	12 745,98	175,62
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezísklady materiálů.	Celek	0,01	12 745,98	131,07
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	12 745,98	80,71
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>29,70</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	12 745,98	19,37
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	12 745,98	10,33
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>12 745,98</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>12 745,98</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>12 745,98</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>12 745,98</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>12 745,98</b>
538.	76600-T41	ozn.T41 - Madlo zábradlí chodba - dub, průřez rozm. cca 50x40 mm, včetně povrch. úpravy a kotvení do - zdiva, dodávka a montáž	m	18,0	708,11	12 745,98

Výkaz výměr: 6,0\*3

18; výměra položky

18,000

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL110</b>	Název rozpočtu <b>Změna prosklené stěny</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	54 351,85 Kč
		DPH	11 413,89 Kč
		DPH 21%	11 413,89 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>65 765,74 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL110: Změna prosklené stěny

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL110: Změna prosklené stěny</b>	<b>54 351,85</b>	<b>11 413,89</b>	<b>65 765,74</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>54 351,85</b>	<b>11 413,89</b>	<b>65 765,74</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>1 722,23</b>	<b>361,67</b>	<b>2 083,90</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 722,23	361,67	2 083,90
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>1 722,23</b>	<b>361,67</b>	<b>2 083,90</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 722,23	361,67	2 083,90
VRN3: Zařízení staveniště	1 599,60	335,92	1 935,51
VRN4: Inženýrská činnost	122,64	25,75	148,39
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>52 629,62</b>	<b>11 052,22</b>	<b>63 681,84</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	52 629,62	11 052,22	63 681,84
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>52 629,62</b>	<b>11 052,22</b>	<b>63 681,84</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	7 264,92	1 525,63	8 790,55
3: Svislé a kompletní konstrukce	4 472,34	939,19	5 411,53
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	575,27	120,81	696,07
61: Úprava povrchů vnitřní	1 694,02	355,74	2 049,76
998: Přesun hmot	523,29	109,89	633,18
PSV: Práce a dodávky PSV	45 364,70	9 526,59	54 891,29
766: Konstrukce truhlářské	8 853,14	1 859,16	10 712,29
766-1: Výplně otvorů	36 342,17	7 631,85	43 974,02
784: Dokončovací práce - malby a tapety	169,40	35,57	204,98
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>54 351,85</b>		
<b>DPH</b>	<b>11 413,89</b>		
DPH 21 % ze základny: 54 352		11 413,89	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>65 765,74</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL110: Změna prosklené stěny

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL110: Změna prosklené stěny</b>						<b>54 351,85</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>54 351,85</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 722,23</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 722,23</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 722,23</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 722,23</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>1 599,60</b>
2.	031002000	Souvislé práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	52 629,63	725,15
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezísklady materiálu.	Celek	0,01	52 629,63	541,20
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	52 629,63	333,25
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>122,64</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	52 629,63	79,98
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	52 629,63	42,66
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>52 629,62</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>52 629,62</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>52 629,62</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>7 264,92</b>
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>4 472,34</b>
1387.	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	1,832	2 441,50	4 472,34
Výkaz výměr: 2,13*0,86				1,832		
<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>575,27</b>
124.	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,937	613,95	575,27
<b>61: Úprava povrchů vnitřní</b>						<b>1 694,02</b>
153.	61281101R	Jádrová vápenná omítka stěn + tenkovrstvá renovační omítka na bázi vápna, bílého cementu s - organickými přísadami a armovacími vlákny	m2	3,11	544,70	1 694,02
<b>998: Přesun hmot</b>						<b>523,29</b>
312.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,739	708,11	523,29
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>45 364,70</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>8 853,14</b>
528.	76600-0T1	ozn.T1 - Dřevěný dubový parapet šíře 200 mm, tl. 36-38 mm, zaoblené hrany i rohy, drásaný povrch + - vosk, dodávka a montáž	m	2,13	1 737,59	3 701,07
529.	76600-0T2	ozn.T2 - Dřevěný dubový parapet pro zkosené ostění šíře 300 mm, tl. 36-38 mm, zaoblené hrany i rohy, - drásaný povrch + vosk, dodávka a montáž	m	2,13	2 407,57	5 128,13
552.	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,03	797,66	23,93
<b>766-1: Výplně otvorů</b>						<b>36 342,17</b>
569.	76610-017	ozn.17 - Prosklená dřevěná stěna rozm.2210x3850 mm, pevné zasklení dávka a montáž	kus	- 1,0	57 117,24	- 57 117,24
570.	76610-018	ozn.18 - Prosklená dřevěná stěna požární PO-EI 30 DP3 rozm.2130-2220x3850 mm, spodní část 2kř. - dveře, horní část půlkulatý nadsvětlík, dodávka a montáž	kus	- 2,0	118 570,30	- 237 140,59
570.	76610-018N	Prosklená dřevěná stěna požární PO-EI 60 DP3 rozm.2130-2300x3250 mm, - dodávka a montáž - dveře, horní část půlkulatý nadsvětlík, dodávka a montáž	kus	1,0	330 600,00	330 600,00
<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>						<b>169,40</b>
759.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3,11	16,34	50,82
760.	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,11	38,13	118,58

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL111</b>	Název rozpočtu <b>Změna ostění dveří</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	157 111,52 Kč
		DPH	32 993,42 Kč
		DPH 21%	32 993,42 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>190 104,94 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL111: Změna ostění dveří

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL111: Změna ostění dveří</b>	<b>157 111,52</b>	<b>32 993,42</b>	<b>190 104,94</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>157 111,52</b>	<b>32 993,42</b>	<b>190 104,94</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>4 978,35</b>	<b>1 045,45</b>	<b>6 023,80</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	4 978,35	1 045,45	6 023,80
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>4 978,35</b>	<b>1 045,45</b>	<b>6 023,80</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 978,35	1 045,45	6 023,80
VRN3: Zařízení staveniště	4 623,85	971,01	5 594,86
VRN4: Inženýrská činnost	354,50	74,44	428,94
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>152 133,17</b>	<b>31 947,97</b>	<b>184 081,14</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	152 133,17	31 947,97	184 081,14
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>152 133,17</b>	<b>31 947,97</b>	<b>184 081,14</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	152 133,17	31 947,97	184 081,14
3: Svislé a kompletní konstrukce	35 013,12	7 352,75	42 365,87
61: Úprava povrchů vnitřní	47 787,62	10 035,40	57 823,02
96: Bourání konstrukcí	23 719,55	4 981,10	28 700,65
997: Přesun sutě	41 716,87	8 760,54	50 477,41
998: Přesun hmot	3 896,02	818,16	4 714,19
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>157 111,52</b>		
<b>DPH</b>	<b>32 993,42</b>		
DPH 21 % ze základny: 157 112	32 993,42		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>190 104,94</b>		

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL111: Změna ostění dveří

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL111: Změna ostění dveří</b>						<b>157 111,52</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>157 111,52</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>4 978,35</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>4 978,35</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>4 978,35</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>4 978,35</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>4 623,85</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	152 133,17	2 096,15
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	152 133,17	1 564,40
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	152 133,17	963,30
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>354,50</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	152 133,17	231,19
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	152 133,17	123,30
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>152 133,17</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>152 133,17</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>152 133,17</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>152 133,17</b>
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>35 013,12</b>
47.	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	24,0	295,47	7 091,21
		Výkaz výměr:				
		m.č. 102				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 113				-
		SOD; -4				- 4,000
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 114				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 116				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 127				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 128				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 129				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 201				-
		Skutečnost; 4				4,000
		m.č. 202				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 203				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 205				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 213				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 214				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 216				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 228				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 229				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 230				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 231				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 302				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 303				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 304				-
		Skutečnost; 1				1,000
		m.č. 306				-



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Skutečnost; 1		1,000		
		m.č. 311		-		
		Skutečnost; 1		1,000		
		m.č. 322		-		
		Skutečnost; 1		1,000		
		m.č. 324		-		
		Skutečnost; 1		1,000		
48.	593211070	překlad železobetonový RZP 149x14x21,5 cm	kus	- 4,0	610,06	- 2 440,26
		Výkaz výměr: m.č. 113		-		
		SOD; -4		- 4,000		
49.	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 2400 mm	kus	- 5,0	281,21	- 1 406,07
		Výkaz výměr: m.č. 102		-		
		SOD; -5		- 5,000		
50.	593211100	překlad železobetonový RZP 254x14x21,5 cm	kus	- 5,0	1 394,43	- 6 972,16
		Výkaz výměr: m.č. 102		-		
		SOD; -5		- 5,000		
1394.	59321108	překlad železobetonový RZP 1790x140x215mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	755,25	755,25
		Výkaz výměr: m.č. 113		-		
		Skutečnost; 1		1,000		
1395.	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	16,0	345,80	5 532,80
		Výkaz výměr: m.č. 114		-		
		Skutečnost; 1		1,000		
		m.č. 116		-		
		Skutečnost; 1		1,000		
		m.č.201, 202, 203, 205, 213, 214, 216, 228, 229, 230, 231		-		
		Skutečnost; 4+1+1+1+1+1+1+1+1		14,000		
1396.	59321072	překlad železobetonový RZP 1790x140x140mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	531,05	531,05
		Výkaz výměr: m.č. 102		-		
		Skutečnost; 1		1,000		
1397.	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	43,866	1 206,50	52 924,33
		Výkaz výměr: m.č. 102; 1,6*(2,57+2,79)/2-1,5*2,09		1,153		
		m.č. 104; 1,4*2,14-1,1*2,09		0,697		
		m.č. 113; 1,64*(2,58+2,72)/2-1,1*2,09		2,047		
		m.č. 114; 1,67*2,12-1,1*2,0		1,340		
		m.č. 116; 1,2*2,14-1,1*2,09		0,269		
		m.č. 127; 1,24*(2,8+2,58)/2-1,0*2,09		1,246		
		m.č. 128; 1,23*(2,33+2,48)/2-1,0*2,09		0,868		
		m.č. 129; 1,4*(2,8+2,57)/2-1,0*2,09		1,669		
		m.č. 202; 1,624*(2,68+2,56)/2-1,0*2,09		2,165		
		m.č. 203; 1,54*(2,69+2,58)/2-1,0*2,09		1,968		
		m.č. 205; 1,596*(2,63+2,51)/2-1,0*2,09		2,012		
		m.č. 213; 1,597*(2,68+2,56)/2-1,0*2,09		2,094		
		m.č. 214; 1,63*(2,68+2,56)/2-1,0*2,09		2,181		
		m.č. 216; 1,25*3,3-1,0*2,09		2,035		
		m.č. 228; 1,55*(2,6+2,4)/2-1,0*2,09		1,785		
		m.č. 229; 1,44*(2,6+2,4)/2-1,0*2,09		1,510		
		m.č. 230; 1,72*(2,6+2,4)/2-1,0*2,09		2,210		
		m.č. 231; 1,57*(2,73+2,62)/2-1,0*2,09		2,110		
		m.č. 302; 1,6*(2,68+2,56)/2-1,0*2,09		2,102		
		m.č.303; 1,61*(2,68+2,56)/2-1,0*2,09		2,128		
		m.č. 304; 1,59*(2,68+2,56)/2-1,0*2,09		2,076		
		m.č. 306; 1,553*(2,68+2,56)/2-1,0*2,09		1,979		
		m.č. 311; 1,25*3,3-1,0*2,09		2,035		
		m.č. 322; 1,61*(2,68+2,55)/2-1,0*2,09		2,120		
		m.č. 324; 1,59*(2,68+2,55)/2-1,0*2,09		2,068		
1398.	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	- 1 842,372	11,40	- 21 003,04
		Výkaz výměr: -43,866*42		- 1 842,372		
<b>61: Úprava povrchů vnitřní</b>						<b>47 787,62</b>
153.	61281101R	Jádrová vápenná omítka stěn + tenkovrstvá renovační omítka na bázi vápna, bílého cementu s - organickými přísadami a armovacími vlákny	m2	87,732	544,70	47 787,62
		Výkaz výměr: 43,866*2		87,732		
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>23 719,55</b>
271.	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	- 0,759	1 944,74	- 1 476,45
		Výkaz výměr: S108		-		
		SOD; - (1,4*2,12-0,9*2,0)*0,65		- 0,759		
272.	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	22,303	96,35	2 148,82
		Výkaz výměr: S122		-		
		Skutečnost; (1,24*(2,58+2,83)/2-0,9*2,0)		1,554		
		S124		-		
		Skutečnost; (1,23*(2,48+2,33)/2-0,9*2,0)		1,158		
		S125		-		
		Skutečnost; (1,4*(2,83+2,68)/2-0,9*2,0)		2,057		
		S202		-		
		Skutečnost; 1,624*(2,56+2,68)/2-0,9*2,0		2,455		
		S203		-		
		Skutečnost; 1,54*(2,56+2,68)/2-0,9*2,0		2,235		
		S205		-		
		Skutečnost; 1,56*(2,56+2,68)/2-0,9*2,0		2,287		
		S208		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Skutečnost; $(1,57 * (2,56 + 2,68) / 2 - 0,9 * 2,0)$		2,313		
		S210		-		
		Skutečnost; $1,63 * (2,56 + 2,68) / 2 - 0,9 * 2,0$		2,471		
		S211		-		
		Skutečnost; $1,25 * (2,56 + 2,68) / 2 - 0,9 * 2,0$		1,475		
		S220		-		
		Skutečnost; $1,44 * (2,56 + 2,68) / 2 - 0,9 * 2,0$		1,973		
		S311		-		
		Skutečnost; $1,25 * 3,3 - 0,9 * 2,0$		2,325		
273.	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,173	933,10	2 027,41
		Výkaz výměr: S221		-		
		SOD; $-1,2 * 2,2 * 0,3$		- 0,792		
		Skutečnost; $1,55 * (2,56 + 2,68) / 2 * 0,3$		1,218		
		S302		-		
		Skutečnost; $(1,6 * (2,56 + 2,67) / 2 - 0,9 * 2,0) * 0,18$		0,429		
		S303		-		
		Skutečnost; $(1,61 * (2,56 + 2,67) / 2 - 0,9 * 2,0) * 0,18$		0,434		
		S305		-		
		Skutečnost; $(1,59 * (2,56 + 2,67) / 2 - 0,9 * 2,0) * 0,18$		0,424		
		S307		-		
		Skutečnost; $(1,553 * (2,59 + 2,72) / 2 - 0,9 * 2,0) * 0,18$		0,418		
		S317		-		
		SOD; $-1,15 * 2,2 * 0,3$		- 0,759		
		Skutečnost; $1,61 * (2,68 + 2,55) / 2 * 0,19$		0,800		
274.	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,085	1 053,39	89,33
		Výkaz výměr: S104		-		
		SOD; $-(1,3 * 2,12 * 0,4)$		- 1,102		
		Skutečnost; $1,4 * 2,12 * 0,4$		1,187		
275.	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,844	1 363,45	5 240,53
		Výkaz výměr: S102		-		
		SOD; $-(2,1 * 2,12 - 1,08 * 2,14) * 0,88$		- 1,884		
		Skutečnost; $(1,6 * ((2,57 + 2,79) / 2) - 1,08 * 2,14) * 0,88$		1,740		
		S103		-		
		Skutečnost; $(1,6 * ((2,49 + 2,66) / 2) - 1,08 * 2,14) * 0,88$		1,592		
		S108		-		
		Skutečnost; $(1,64 * (2,58 + 2,72) / 2 - 0,9 * 2,0) * 0,65$		1,655		
		S110		-		
		Skutečnost; $(1,67 * 2,12 - 1,2 * 2,0) * 0,65$		0,741		
1 245.	985222101	Sbírání a třídění cihel ručně ze sutí s očištěním - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m3	6,141	2 261,00	13 885,34
		Výkaz výměr: 43,866*0,14		6,141		
1 399.	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m3	0,382	4 721,50	1 804,56
		Výkaz výměr: S103; 6*1,2*0,14*0,14		0,141		
		S108; 4*1,2*0,14*0,14		0,094		
		S110; 5*1,5*0,14*0,14		0,147		
		<b>997: Přesun sutě</b>				<b>41 716,87</b>
307.	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	14,547	2 306,48	33 552,33
308.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,547	116,81	1 699,26
309.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	421,863	5,00	2 107,22
		Výkaz výměr: 14,547*29		421,863		
310.	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovně)	t	14,547	299,59	4 358,06
		<b>998: Přesun hmot</b>				<b>3 896,02</b>
312.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	5,502	708,11	3 896,02

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

<b>Číslo zakázky</b>	Zakázka
<b>200 930</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>
<b>Označení rozpočtu</b>	Název rozpočtu
<b>ZL112</b>	<b>Změna SDK pohledu v 1.NP</b>



<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) 11 181,44 Kč
		DPH 2 348,10 Kč
		DPH 21% 2 348,10 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>		<b>Cena celkem (včetně DPH) 13 529,54 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL112: Změna SDK podhledu v 1.NP

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL112: Změna SDK podhledu v 1.NP</b>	<b>11 181,44</b>	<b>2 348,10</b>	<b>13 529,54</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>11 181,44</b>	<b>2 348,10</b>	<b>13 529,54</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>354,30</b>	<b>74,40</b>	<b>428,71</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	354,30	74,40	428,71
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>354,30</b>	<b>74,40</b>	<b>428,71</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	354,30	74,40	428,71
VRN3: Zařízení staveniště	329,07	69,11	398,18
VRN4: Inženýrská činnost	25,23	5,30	30,53
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>10 827,14</b>	<b>2 273,70</b>	<b>13 100,83</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	10 827,14	2 273,70	13 100,83
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>10 827,14</b>	<b>2 273,70</b>	<b>13 100,83</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	1 036,42	217,65	1 254,06
3: Svislé a kompletní konstrukce	838,15	176,01	1 014,16
998: Přesun hmot	198,27	41,64	239,91
PSV: Práce a dodávky PSV	9 790,72	2 056,05	11 846,77
763: Konstrukce suché výstavby	9 790,72	2 056,05	11 846,77
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>11 181,44</b>		
<b>DPH</b>		<b>2 348,10</b>	
DPH 21 % ze základny: 11 181		2 348,10	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>13 529,54</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL112: Změna SDK pohledu v 1.NP

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL112: Změna SDK pohledu v 1.NP</b>						<b>11 181,44</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>11 181,44</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>354,30</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>354,30</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>354,30</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>354,30</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>329,07</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	10 827,14	149,18
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	10 827,14	111,34
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	10 827,14	68,56
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>25,23</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	10 827,14	16,45
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	10 827,14	8,78
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>10 827,14</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>10 827,14</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>10 827,14</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 036,42</b>
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>838,15</b>
34.	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa Poznámka k položce: Nadezdění stávající středové zdi.	m3	0,172	4 867,62	838,15
Výkaz výměr: (3,108+1,675)*0,15*0,24				0,172		
<b>998: Přesun hmot</b>						<b>198,27</b>
312.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,28	708,11	198,27
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>9 790,72</b>
<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>						<b>9 790,72</b>
442.	763131451	SDK pohled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD Poznámka k položce: Požární odolnost pohledů viz. PD výkresy D1-A16.1-16.4.	m2	- 5,0	688,50	- 3 442,50
Výkaz výměr: m.č. 133; -5,0				- 5,000		
445.	763131445.R	SDK pohled samonosný desky 2xDf 15 mm, tepelná izolace 320 mm, dvouvrstvá ke profil CD+UD Poznámka k položce: Požární odolnost pohledů viz. PD výkresy D1-A16.1-16.4.	m2	7,141	2 126,51	15 185,61
Výkaz výměr: m.č. 133; 5,0 m.č. 117; 0,78*2,745				5,000 2,141		
450.	763135102	Montáž SDK kazetového pohledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	- 2,141	283,24	- 606,45
Výkaz výměr: m.č. 117; -(0,78*2,745)				- 2,141		
451.	590305762	pohled rastrový minerální 600 x 600 x 15 mm	m2	- 2,248	677,61	- 1 523,37
Výkaz výměr: -(0,78*2,745)*1,05				- 2,248		
471.	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,178	996,80	177,43

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL113</b>	Název rozpočtu <b>Změna dešťové kanalizace</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	19 128,62 Kč
		DPH	4 017,01 Kč
		DPH 21%	4 017,01 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>23 145,63 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL113: Změna dešťové kanalizace

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL113: Změna dešťové kanalizace</b>	<b>19 128,62</b>	<b>4 017,01</b>	<b>23 145,63</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>19 128,62</b>	<b>4 017,01</b>	<b>23 145,63</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>606,12</b>	<b>127,29</b>	<b>733,41</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	606,12	127,29	733,41
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>606,12</b>	<b>127,29</b>	<b>733,41</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	606,12	127,29	733,41
VRN3: Zařízení staveniště	562,96	118,22	681,18
VRN4: Inženýrská činnost	43,16	9,06	52,22
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>18 522,50</b>	<b>3 889,72</b>	<b>22 412,22</b>
001: Zdravotní technika	18 522,50	3 889,72	22 412,22
<b>001: Zdravotní technika</b>	<b>18 522,50</b>	<b>3 889,72</b>	<b>22 412,22</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	14 810,14	3 110,13	17 920,27
8: Trubní vedení	9 055,99	1 901,76	10 957,75
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 754,15	1 208,37	6 962,52
PSV: Práce a dodávky PSV	3 712,35	779,59	4 491,95
721: Vnitřní kanalizace	3 712,35	779,59	4 491,95
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>19 128,62</b>		
<b>DPH</b>	<b>4 017,01</b>		
DPH 21 % ze základny: 19 129	4 017,01		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>23 145,63</b>		

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



**Rozpočet:** ZL113: Změna dešťové kanalizace

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL113: Změna dešťové kanalizace</b>						<b>19 128,62</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>19 128,62</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>606,12</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>606,12</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>606,12</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>606,12</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>562,96</b>
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	18 522,50	255,21
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	18 522,50	190,47
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	18 522,50	117,28
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>43,16</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	18 522,50	28,15
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	18 522,50	15,01
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>18 522,50</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>18 522,50</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>18 522,50</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>14 810,14</b>
<b>8: Trubní vedení</b>						<b>9 055,99</b>
28.	894431311RAI	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG D 110 mm, poklop litina do roury 1,5t	kus	- 1,0	6 885,01	- 6 885,01
1 393.	894431411.RA0	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá - Nová položka - RTS -5%	kus	1,0	15 941,00	15 941,00
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>5 754,15</b>
1 389.	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	434,15	434,15
1 390.	63126056	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm B125 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	5 320,00	5 320,00
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>3 712,35</b>
<b>721: Vnitřní kanalizace</b>						<b>3 712,35</b>
64.	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP, D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	- 3,0	796,35	- 2 389,05
Výkaz výměr: SOD; -4				- 4,000		
skutečnost; 1				1,000		
76.	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	- 13,3	368,33	- 4 898,74
1 391.	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	4 341,50	4 341,50
1 392.	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	13,3	500,65	6 658,65



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL114</b>	Název rozpočtu <b>Vícepráce na ploché střeše</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	18 976,15 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	DPH	3 984,99 Kč
		DPH 21%	3 984,99 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>22 961,15 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL114: Vícepráce na ploché střeše

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL114: Vícepráce na ploché střeše</b>	<b>18 976,15</b>	<b>3 984,99</b>	<b>22 961,15</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>18 976,15</b>	<b>3 984,99</b>	<b>22 961,15</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>601,29</b>	<b>126,27</b>	<b>727,56</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	601,29	126,27	727,56
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>601,29</b>	<b>126,27</b>	<b>727,56</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	601,29	126,27	727,56
VRN3: Zařízení staveniště	558,48	117,28	675,75
VRN4: Inženýrská činnost	42,82	8,99	51,81
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>18 374,86</b>	<b>3 858,72</b>	<b>22 233,58</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	18 374,86	3 858,72	22 233,58
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>18 374,86</b>	<b>3 858,72</b>	<b>22 233,58</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	571,20	119,95	691,15
94: Lešení a stavební výtahy	571,20	119,95	691,15
PSV: Práce a dodávky PSV	17 803,66	3 738,77	21 542,43
762: Konstrukce tesařské	8 336,79	1 750,73	10 087,52
764: Konstrukce klempířské	5 466,61	1 147,99	6 614,60
783: Dokončovací práce - nátěry	4 000,26	840,05	4 840,31
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>18 976,15</b>		
<b>DPH</b>		<b>3 984,99</b>	
DPH 21 % ze základny: 18 976		3 984,99	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>22 961,15</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL114: Vícepráce na ploché střeše

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL114: Vícepráce na ploché střeše</b>						<b>18 976,15</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>18 976,15</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>601,29</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>601,29</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>601,29</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>601,29</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>558,48</b>
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	18 374,86	253,18
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	18 374,86	188,95
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	18 374,86	116,35
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>42,82</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	18 374,86	27,92
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	18 374,86	14,89
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>18 374,86</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>18 374,86</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>18 374,86</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>571,20</b>
<b>94: Lešení a stavební výtahy</b>						<b>571,20</b>
18.	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	571,2	1,00	571,20
Výkaz výměr: (5,6*5,1)*20				571,200		
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>17 803,66</b>
<b>762: Konstrukce tesařské</b>						<b>8 336,79</b>
411.	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,058	7 742,37	445,96
Výkaz výměr: 24,0*0,06*0,04				0,058		
426.	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,09	2 332,82	209,95
1 404.	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	24,0	78,47	1 883,28
1 406.	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,122	200,45	24,45
Výkaz výměr: 24*0,06*0,04				0,058		
				0,064		
				5,15*0,0125		
				-		
1 454.	762841954	Doplnění části podbíjení palubkami pl jednotlivě přes 4 do 8 m2 - Nová položka - Cena ÚRS - 5%	m2	5,15	1 121,00	5 773,15
<b>764: Konstrukce klempířské</b>						<b>5 466,61</b>
504.	764538423	Švody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	3,8	1 394,43	5 298,84
Výkaz výměr: dle SOD; -10,5				- 10,500		
Skutečnost; 14,3				14,300		
505.	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,014	11 983,40	167,77
<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>4 000,26</b>
1 455.	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	13,2	96,90	1 279,08
Výkaz výměr: 6,6*2				13,200		
1 456.	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	13,2	206,15	2 721,18
Výkaz výměr: 6,6*2				13,200		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL115</b>	Název rozpočtu <b>Demontáž a montáž litinových těles</b>	

<b>Název stavby:</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	58 318,51 Kč
		DPH	12 246,89 Kč
		DPH 21%	12 246,89 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>70 565,40 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL115: Demontáž a montáž litinových těles

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL115: Demontáž a montáž litinových těles</b>	<b>58 318,51</b>	<b>12 246,89</b>	<b>70 565,40</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>58 318,51</b>	<b>12 246,89</b>	<b>70 565,40</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 847,92	388,06	2 235,98
02: D1 - Budova - profese TZB	56 470,59	11 858,82	68 329,41
002: Ústřední vytápění	56 470,59	11 858,82	68 329,41
0004: Otopná tělesa včetně připojení	56 470,59	11 858,82	68 329,41
.PSV: Práce a dodávky PSV	56 470,59	11 858,82	68 329,41
D4...: Otopná tělesa	56 470,59	11 858,82	68 329,41
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>58 318,51</b>		
<b>DPH</b>	<b>12 246,89</b>		
DPH 21 % ze základny: 58 319	12 246,89		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>70 565,40</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL115: Demontáž a montáž litinových těles

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL115: Demontáž a montáž litinových těles</b>						<b>58 318,51</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>58 318,51</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 847,92</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 847,92</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 847,92</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 847,92</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>1 716,34</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	56 470,59	778,07
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezísklady materiálů.	Celek	0,01	56 470,59	580,69
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	56 470,59	357,57
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>131,59</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	56 470,59	85,82
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	56 470,59	45,77
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>56 470,59</b>
<b>002: Ústřední vytápění</b>						<b>56 470,59</b>
<b>0004: Otopná tělesa včetně připojení</b>						<b>56 470,59</b>
<b>.PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>56 470,59</b>
<b>D4.: Otopná tělesa</b>						<b>56 470,59</b>
1 536.	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového - Nová položka ÚRS -5%	m2	413,63	36,96	15 287,76
Výkaz výměr: 413,63				413,630		
1 537.	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových - Nová položka ÚRS -5%	m2	413,63	27,93	11 552,69
Výkaz výměr: 413,63				413,630		
1 538.	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - Nová položka ÚRS -5%	t	19,866	1 491,50	29 630,14
Výkaz výměr: přemístění bylo provedeno dvakrát 2* 9,933				- 19,866		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL116</b>	Název rozpočtu <b>Změna rozsahu ochrany proti holubům</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	-6 690,48 Kč
		DPH	-1 405,00 Kč
		DPH 21%	-1 405,00 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>-8 095,48 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL116: Změna rozsahu ochrany proti holubům

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL116: Změna rozsahu ochrany proti holubům</b>	<b>- 6 690,48</b>	<b>- 1 405,00</b>	<b>- 8 095,48</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	- 6 690,48	- 1 405,00	- 8 095,48
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 212,00	- 44,52	- 256,52
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 212,00	- 44,52	- 256,52
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 212,00	- 44,52	- 256,52
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 212,00	- 44,52	- 256,52
VRN3: Zařízení staveniště	- 196,90	- 41,35	- 238,25
VRN4: Inženýrská činnost	- 15,10	- 3,17	- 18,27
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 6 478,48	- 1 360,48	- 7 838,97
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 6 478,48	- 1 360,48	- 7 838,97
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 6 478,48	- 1 360,48	- 7 838,97
HSV: Práce a dodávky HSV	- 6 478,48	- 1 360,48	- 7 838,97
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 6 478,48	- 1 360,48	- 7 838,97
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 6 690,48</b>		
<b>DPH</b>	<b>- 1 405,00</b>		
DPH 21 % ze základny: -6 690	- 1 405,00		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 8 095,48</b>		





**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL116: Změna rozsahu ochrany proti holubům

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL116: Změna rozsahu ochrany proti holubům</b>				<b>- 6 690,48</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>- 6 690,48</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 212,00</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 212,00</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 212,00</b>
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>- 212,00</b>
		<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>				<b>- 196,90</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	- 6 478,48	- 89,26
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	- 6 478,48	- 66,62
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	- 6 478,48	- 41,02
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				<b>- 15,10</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	- 6 478,48	- 9,85
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	- 6 478,48	- 5,25
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 6 478,48</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 6 478,48</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 6 478,48</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>- 6 478,48</b>
		<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>- 6 478,48</b>
4.	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm	m	- 35,114	184,50	- 6 478,48
		Výkaz výměr: SOD				-
		K25; $-(2,15+2*1,3)*5*2$				- 47,500
		K26; $-(2,15+2,5)*20*2$				- 186,000
		Skutečnost				-
		Západní římsa; $(23,029-5*1,45)+23,029$				38,808
		Západní pohled - slepá okna; $2,35*2$				4,700
		Jižní římsa; $(44,584-13*1,44)+44,584$				70,448
		Východní římsa; $(18,99-5*1,46)+18,99$				30,680
		Pohled východní K26; $2,15*5$				10,750
		Pohled západní K26; $2,15*7$				15,050
		Pohled jižní K26; $2,15*8$				17,200
		Pohled jižní K25; $2,15*5$				10,750

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL117</b>	Název rozpočtu <b>Protivlhkostní uzávěra</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	47 799,25 Kč
		DPH	10 037,84 Kč
		DPH 21%	10 037,84 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>57 837,09 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL117: Protivlhkostní uzávěra

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL117: Protivlhkostní uzávěra</b>	<b>47 799,25</b>	<b>10 037,84</b>	<b>57 837,09</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>47 799,25</b>	<b>10 037,84</b>	<b>57 837,09</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>47 799,25</b>	<b>10 037,84</b>	<b>57 837,09</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	47 799,25	10 037,84	57 837,09
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>47 799,25</b>	<b>10 037,84</b>	<b>57 837,09</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	47 799,25	10 037,84	57 837,09
<b>776: Podlahy povlakové</b>	<b>47 799,25</b>	<b>10 037,84</b>	<b>57 837,09</b>
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>47 799,25</b>		
<b>DPH</b>	<b>10 037,84</b>		
DPH 21 % ze základny: 47 799	10 037,84		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>57 837,09</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL117: Protivlhkostní uzávěra

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL117: Protivlhkostní uzávěra</b>				<b>47 799,25</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>47 799,25</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>47 799,25</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>47 799,25</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>47 799,25</b>
		PSV: Práce a dodávky PSV				47 799,25
		<b>776: Podlahy povlakové</b>				<b>47 799,25</b>
1 416.	776121511	Dvosložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	145,0	329,65	47 799,25
		Výkaz výměr: Uzávěru vlhkosti nutno provést ve dvou vrstvách				-
		m.č. 102, 103, 107, 110, 111, 117, 118				-
		$((19,4+38,1)+(13,8+22,6)+7,3+5,3+16,4+10,8+11,3)*2$				290,000
		Projektová sleva zhotovitele; -145				- 145,000

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL118</b>	Název rozpočtu <b>Atypické konzole pro radiátor m.č.309</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	12 075,43 Kč
		DPH	2 535,84 Kč
		DPH 21%	2 535,84 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>14 611,27 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL118: Atypické konzole pro radiátor m.č.309

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL118: Atypické konzole pro radiátor m.č.309</b>	<b>12 075,43</b>	<b>2 535,84</b>	<b>14 611,27</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	12 075,43	2 535,84	14 611,27
00: Vedlejší a ostatní náklady	382,63	80,35	462,98
02: D1 - Budova - profese TZB	11 692,80	2 455,49	14 148,29
002: Ústřední vytápění	11 692,80	2 455,49	14 148,29
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>12 075,43</b>		
<b>DPH</b>	<b>2 535,84</b>		
DPH 21 % ze základny: 12 075	2 535,84		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>14 611,27</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL118: Atypické konzole pro radiátor m.č.309

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL118: Atypické konzole pro radiátor m.č.309</b>						<b>12 075,43</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>12 075,43</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>382,63</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>382,63</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>382,63</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>382,63</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>355,38</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	11 692,80	161,11
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	11 692,80	120,24
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	11 692,80	74,04
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>27,25</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	11 692,80	17,77
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	11 692,80	9,48
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>11 692,80</b>
<b>002: Ústřední vytápění</b>						<b>11 692,80</b>
<b>0004: Otopná tělesa včetně připojení</b>						<b>11 692,80</b>
<b>.PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>11 692,80</b>
<b>D4.: Otopná tělesa</b>						<b>11 692,80</b>
1 527.	X225	Příplatek za atypickou konzoli pro radiátor	kus	3,0	3 897,60	11 692,80
Výkaz výměr: místnost č. 309;3				3,000		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL119</b>	Název rozpočtu <b>Změna samozavíračů, koordinátorů a zámků</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	228 645,11 Kč
		DPH	48 015,47 Kč
		DPH 21%	48 015,47 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>276 660,58 Kč</b>

**Poznámka:**

*Razítko a podpis*

*Razítko a podpis*



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL119: Změna samozavíračů, koordinátorů a zámků

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL119: Změna samozavíračů, koordinátorů a zámků</b>	<b>228 645,11</b>	<b>48 015,47</b>	<b>276 660,58</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>228 645,11</b>	<b>48 015,47</b>	<b>276 660,58</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>7 245,01</b>	<b>1 521,45</b>	<b>8 766,46</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	7 245,01	1 521,45	8 766,46
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>7 245,01</b>	<b>1 521,45</b>	<b>8 766,46</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 245,01	1 521,45	8 766,46
VRN3: Zařízení staveniště	6 729,11	1 413,11	8 142,22
VRN4: Inženýrská činnost	515,90	108,34	624,24
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>221 400,10</b>	<b>46 494,02</b>	<b>267 894,12</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	221 400,10	46 494,02	267 894,12
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>221 400,10</b>	<b>46 494,02</b>	<b>267 894,12</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	221 400,10	46 494,02	267 894,12
766-1: Výplně otvorů	221 400,10	46 494,02	267 894,12
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>228 645,11</b>		
<b>DPH</b>	<b>48 015,47</b>		
DPH 21 % ze základny: 228 645	48 015,47		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>276 660,58</b>		

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



**Rozpočet:** ZL119: Změna samozavíračů, koordinátorů a zámků

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL119: Změna samozavíračů, koordinátorů a zámků</b>						<b>228 645,11</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>228 645,11</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>7 245,01</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>7 245,01</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>7 245,01</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>7 245,01</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>6 729,11</b>
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	221 400,10	3 050,53
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	221 400,10	2 276,68
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	221 400,10	1 401,90
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>515,90</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	221 400,10	336,46
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	221 400,10	179,44
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>221 400,10</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>221 400,10</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>221 400,10</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>221 400,10</b>
<b>766-1: Výplně otvorů</b>						<b>221 400,10</b>
1 407.	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň - Nová položka - cena ÚRS - 5%	kus	10,0	158,77	1 587,70
1 408.	DVER-SZ-01	DC700 DA NEW ASSA Samozavírač vačkový se zpožděním vč. kluzného ramínka - Nová R-položka	kus	16,0	8 844,00	141 504,00
Výkaz výměr:				Dveře 1; 1	1,000	
				Dveře 2; 1	1,000	
				Dveře 3; 1	1,000	
				Dveře 14; 2	2,000	
				Dveře 15; 2	2,000	
				Dveře 48; 1	1,000	
				Dveře 60; 6	6,000	
				Dveře 68; 2	2,000	
1 409.	DVER-SZ-02	DC500 NEW ASSA Samozavírač vč. kluzného ramínka - Nová R-položka	kus	15,0	6 732,00	100 980,00
Výkaz výměr:				Dveře 44; 1	1,000	
				Dveře 46; 1	1,000	
				Dveře 48; 1	1,000	
				Dveře 49; 1	1,000	
				Dveře 53; 1	1,000	
				Dveře 59; 4	4,000	
				Dveře 67; 1	1,000	
				Dveře 76; 3	3,000	
				Dveře 78; 2	2,000	
1 410.	DVER-SZ-03	D+M koordinátoru dveří - G462NEW KONZ. KOOR. 2ELMAG. HNED - Nová R-položka	kus	6,0	24 216,00	145 296,00
Výkaz výměr:				Dveře 14; 1	1,000	
				Dveře 15; 1	1,000	
				Dveře 60; 3	3,000	
				Dveře 68; 1	1,000	
1 411.	DVER-SZ-04	D+M koordinátoru dveří - G460NEW POZ.KON.EL.MAG.STRIB - Nová R-položka	kus	1,0	9 228,00	9 228,00
Výkaz výměr:				Dveře 48; 1	1,000	
1 412.	DVER-SZ-05	Elektromechanický vrátný EL461 - Nová R-položka	kus	3,0	27 574,80	82 724,40
Výkaz výměr:				Dveře 1; 1	1,000	
				Dveře 2; 1	1,000	
				Dveře 3; 1	1,000	
1 413.	DVER-SZ-06	Odpočet původního elektrického vrátného BEFO - Nová R-položka	kus	- 3,0	1 800,00	- 5 400,00
Výkaz výměr:				Dveře 1; -1	- 1,000	
				Dveře 2; -1	- 1,000	
				Dveře 3; -1	- 1,000	
1 414.	DVER-SZ-07	Odpočet původního samozavírače - Nová R-položka	kus	- 21,0	6 600,00	- 138 600,00
Výkaz výměr:				Dveře 14; -2	- 2,000	
				Dveře 15; -2	- 2,000	
				Dveře 48; -2	- 2,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Dveře 49; -1		- 1,000		
		Dveře 59; -4		- 4,000		
		Dveře 60; -6		- 6,000		
		Dveře 68; -2		- 2,000		
		Dveře 78; -2		- 2,000		
1 415.	DVER-SZ-08	Odpočet původní přídrže - Nová R-položka	kus	-21,0	5 520,00	- 115 920,00
	Výkaz výměr:	Dveře 14; -2		- 2,000		
		Dveře 15; -2		- 2,000		
		Dveře 48; -2		- 2,000		
		Dveře 49; -1		- 1,000		
		Dveře 59; -4		- 4,000		
		Dveře 60; -6		- 6,000		
		Dveře 68; -2		- 2,000		
		Dveře 78; -2		- 2,000		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL120</b>	Název rozpočtu <b>Podpření zakrytí radiátorů</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	9 676,62 Kč
		DPH	2 032,09 Kč
		DPH 21%	2 032,09 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>11 708,71 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL120: Podepření zakrytí radiátorů

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL120: Podepření zakrytí radiátorů</b>	<b>9 676,62</b>	<b>2 032,09</b>	<b>11 708,71</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>9 676,62</b>	<b>2 032,09</b>	<b>11 708,71</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	306,62	64,39	371,01
01: D1 - Budova - stavební a statická část	9 370,00	1 967,70	11 337,70
01: D1 - Budova - stavební a statická část	9 370,00	1 967,70	11 337,70
01: D1 - Budova - stavební a statická část	9 370,00	1 967,70	11 337,70
PSV: Práce a dodávky PSV	9 370,00	1 967,70	11 337,70
766: Konstrukce truhlářské	9 370,00	1 967,70	11 337,70
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>9 676,62</b>		
<b>DPH</b>	<b>2 032,09</b>		
DPH 21 % ze základny: 9 677	2 032,09		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>11 708,71</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL120: Podepření zakrytí radiátorů

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL120: Podepření zakrytí radiátorů</b>						<b>9 676,62</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>9 676,62</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>306,62</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>306,62</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>306,62</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>306,62</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>284,79</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	9 370,00	129,10
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	9 370,00	96,35
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	9 370,00	59,33
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>21,83</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	9 370,00	14,24
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	9 370,00	7,59
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>9 370,00</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>9 370,00</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>9 370,00</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>9 370,00</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>9 370,00</b>
1 533.	X419	Doplnění krytu topení o středovou podpěru z dřevěného hranolu 50 x 50 - 800mm	kus	5,0	1 874,00	9 370,00
Výkaz výměr: m.č. 102 a 103; 5				5,000		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL121</b>	Název rozpočtu <b>Změna venkovních ploch</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	-135 053,77 Kč
		DPH	-28 361,29 Kč
		DPH 21%	-28 361,29 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>-163 415,06 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL121: Změna venkovních ploch

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL121: Změna venkovních ploch</b>	<b>- 135 053,77</b>	<b>- 28 361,29</b>	<b>- 163 415,06</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>- 4 314,40</b>	<b>- 906,02</b>	<b>- 5 220,42</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>- 4 314,40</b>	<b>- 906,02</b>	<b>- 5 220,42</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 4 314,40	- 906,02	- 5 220,42
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>- 4 314,40</b>	<b>- 906,02</b>	<b>- 5 220,42</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 4 314,40	- 906,02	- 5 220,42
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>	<b>- 3 922,18</b>	<b>- 823,66</b>	<b>- 4 745,84</b>
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>	<b>- 392,22</b>	<b>- 82,37</b>	<b>- 474,58</b>
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>	<b>- 130 739,37</b>	<b>- 27 455,27</b>	<b>- 158 194,63</b>
<b>04.: D2 - Komunikace</b>	<b>- 130 739,37</b>	<b>- 27 455,27</b>	<b>- 158 194,63</b>
04.: D2 - Komunikace	- 130 739,37	- 27 455,27	- 158 194,63
<b>04.: D2 - Komunikace</b>	<b>- 130 739,37</b>	<b>- 27 455,27</b>	<b>- 158 194,63</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	- 130 739,37	- 27 455,27	- 158 194,63
5_00: Komunikace	- 128 376,95	- 26 959,16	- 155 336,11
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 4 213,58	- 884,85	- 5 098,44
998: Přesun hmot	1 851,17	388,75	2 239,91
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 135 053,77</b>		
<b>DPH</b>	<b>- 28 361,29</b>		
DPH 21 % ze základny: -135 054	- 28 361,29		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 163 415,06</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL121: Změna venkovních ploch

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL121: Změna venkovních ploch</b>						<b>- 135 053,77</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>- 4 314,40</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 4 314,40</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 4 314,40</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 4 314,40</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>- 4 314,40</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>- 3 922,18</b>
2.	031002000	Souvislé práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	- 130 739,37	- 1 830,35
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	- 130 739,37	- 1 307,39
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	- 130 739,37	- 784,44
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>- 392,22</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	- 130 739,37	- 261,48
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	- 130 739,37	- 130,74
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>						<b>- 130 739,37</b>
<b>04.: D2 - Komunikace</b>						<b>- 130 739,37</b>
<b>04.: D2 - Komunikace</b>						<b>- 130 739,37</b>
<b>04.: D2 - Komunikace</b>						<b>- 130 739,37</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>- 130 739,37</b>
<b>5_00: Komunikace</b>						<b>- 128 376,95</b>
24.	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	41,0	408,56	16 751,16
Výkaz výměr: Změna z kamenné dlažby na kostku; 78-37				41,000		-
25.	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm, tmavá Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2	t	8,364	3 144,01	26 296,49
Výkaz výměr: Změna z kamenné dlažby na kostku; (78-37)/5*1,02				8,364		-
27.	596811122	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2	m2	- 78,0	494,16	- 38 544,69
Výkaz výměr: SOD; -166				- 166,000		
Skutečnost; 88				88,000		
28.	5838466RP	nepravidelný kámen žula světlá, dlažba pr. 10/20 - 20/40 cm tl. 8 cm	m2	- 79,56	2 143,94	- 170 571,80
Výkaz výměr: SOD; -169,32				- 169,320		
Skutečnost; 88*1,02				89,760		
1 420.	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 - Nová položka - cena ÚRS -5%	m2	37,0	452,20	16 731,40
Výkaz výměr: Změna z kamenné dlažby na betonovou dlažbu; 37				37,000		-
1 423.	59246Rp	dlažba betonová BEST - ARCHIA COLORMIX BRILANT tl. 80mm - Nová R-položka	m2	38,11	550,00	20 960,50
Výkaz výměr: Změna z kamenné dlažby na kostku; 37*1,03				38,110		-
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>- 4 213,58</b>
34.	916371111	Zahradní obrubník z recyklované pryže černý položený do šterkopískového lože	m	- 43,0	386,16	- 16 605,02
Výkaz výměr: Změna na betonový obrubník; -43				- 43,000		
1 421.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou - Nová položka - cena ÚRS -5%	m	43,0	174,80	7 516,40
Výkaz výměr: Změna na betonový obrubník; 43				43,000		-
1 422.	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm - Nová položka - cena ÚRS -5%	m	43,86	111,15	4 875,04
Výkaz výměr: Změna na betonový obrubník; 43*1,02				43,860		
<b>998: Přesun hmot</b>						<b>1 851,17</b>
51.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	12,174	152,06	1 851,17

Poř.

Kód

Popis

MJ



Výměra

Jedn. cena

Cena

---

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
<b>200 930</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL122</b>	<b>Požární krabičky</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">12 472,00 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">2 619,12 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">2 619,12 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
		<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">15 091,12 Kč</span></b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL122: Požární krabičky

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL122: Požární krabičky</b>	<b>12 472,00</b>	<b>2 619,12</b>	<b>15 091,12</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>12 472,00</b>	<b>2 619,12</b>	<b>15 091,12</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>395,20</b>	<b>82,99</b>	<b>478,19</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	395,20	82,99	478,19
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>395,20</b>	<b>82,99</b>	<b>478,19</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	395,20	82,99	478,19
VRN3: Zařízení staveniště	367,06	77,08	444,14
VRN4: Inženýrská činnost	28,14	5,91	34,05
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>12 076,80</b>	<b>2 536,13</b>	<b>14 612,93</b>
005: Elektroinstalace, bleskosvody	12 076,80	2 536,13	14 612,93
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>	<b>12 076,80</b>	<b>2 536,13</b>	<b>14 612,93</b>
A1: Elektroinstalace - montáž	2 728,80	573,05	3 301,85
D13: Svítidla	2 728,80	573,05	3 301,85
A2: Elektroinstalace - dodávka	9 348,00	1 963,08	11 311,08
_D13: Svítidla	9 348,00	1 963,08	11 311,08
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>12 472,00</b>		
<b>DPH</b>		<b>2 619,12</b>	
DPH 21 % ze základny: 12 472		2 619,12	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>15 091,12</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL122: Požární krabičky

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL122: Požární krabičky</b>						<b>12 472,00</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>12 472,00</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>395,20</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>395,20</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>395,20</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>395,20</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>367,06</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	12 076,80	166,40
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	12 076,80	124,19
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	12 076,80	76,47
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>28,14</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	12 076,80	18,35
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	12 076,80	9,79
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>12 076,80</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>12 076,80</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>12 076,80</b>
<b>A1: Elektroinstalace - montáž</b>						<b>2 728,80</b>
<b>D13: Svítidla</b>						<b>2 728,80</b>
1 425.	X330	Demontáž stávajících krabiček	kus	20,0	58,20	1 164,00
1 426.	X331	Montáže požárních krabiček	kus	20,0	78,24	1 564,80
<b>A2: Elektroinstalace - dodávka</b>						<b>9 348,00</b>
<b>_D13: Svítidla</b>						<b>9 348,00</b>
1 424.	X329	Krabička požární KPZ-1_PO	kus	20,0	467,40	9 348,00

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	  <small>Litomyšl a.s.</small>
<b>200 930</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL123</b>	<b>NO krabice</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">10 393,00 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">2 182,53 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">2 182,53 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">12 575,53 Kč</span></b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL123: NO krabice

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL123: NO krabice</b>	<b>10 393,00</b>	<b>2 182,53</b>	<b>12 575,53</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>10 393,00</b>	<b>2 182,53</b>	<b>12 575,53</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>329,32</b>	<b>69,16</b>	<b>398,48</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	329,32	69,16	398,48
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>329,32</b>	<b>69,16</b>	<b>398,48</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	329,32	69,16	398,48
VRN3: Zařízení staveniště	305,87	64,23	370,10
VRN4: Inženýrská činnost	23,45	4,92	28,37
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>10 063,68</b>	<b>2 113,37</b>	<b>12 177,05</b>
005: Elektroinstalace, bleskosvody	10 063,68	2 113,37	12 177,05
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>	<b>10 063,68</b>	<b>2 113,37</b>	<b>12 177,05</b>
A1: Elektroinstalace - montáž	2 880,00	604,80	3 484,80
D13: Svítidla	2 880,00	604,80	3 484,80
A2: Elektroinstalace - dodávka	7 183,68	1 508,57	8 692,25
_D13: Svítidla	7 183,68	1 508,57	8 692,25
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>10 393,00</b>		
<b>DPH</b>		<b>2 182,53</b>	
DPH 21 % ze základny: 10 393		2 182,53	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>12 575,53</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



**Rozpočet:** ZL123: NO krabice

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL123: NO krabice</b>				<b>10 393,00</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>10 393,00</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>329,32</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>329,32</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>329,32</b>
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>329,32</b>
		<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>				<b>305,87</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	10 063,68	138,66
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	10 063,68	103,49
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	10 063,68	63,72
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				<b>23,45</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	10 063,68	15,29
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	10 063,68	8,16
		<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>				<b>10 063,68</b>
		<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>				<b>10 063,68</b>
		<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>				<b>10 063,68</b>
		<b>A1: Elektroinstalace - montáž</b>				<b>2 880,00</b>
		<b>D13: Svítidla</b>				<b>2 880,00</b>
1 428.	X333	Sekání ryhy	m	4,0	180,00	720,00
1 429.	X334	Přesun NO	kus	4,0	540,00	2 160,00
		<b>A2: Elektroinstalace - dodávka</b>				<b>7 183,68</b>
		<b>_D13: Svítidla</b>				<b>7 183,68</b>
1 427.	X332	Oranžová krabice NO	kus	4,0	1 795,92	7 183,68



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL124</b>	Název rozpočtu <b>Změna přívodního kabelu</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	19 185,16 Kč
		DPH	4 028,88 Kč
		DPH 21%	4 028,88 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>23 214,05 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL124: Změna přívodního kabelu

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL124: Změna přívodního kabelu</b>	<b>19 185,16</b>	<b>4 028,88</b>	<b>23 214,05</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>19 185,16</b>	<b>4 028,88</b>	<b>23 214,05</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>607,91</b>	<b>127,66</b>	<b>735,58</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	607,91	127,66	735,58
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>607,91</b>	<b>127,66</b>	<b>735,58</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	607,91	127,66	735,58
VRN3: Zařízení staveniště	564,63	118,57	683,20
VRN4: Inženýrská činnost	43,29	9,09	52,38
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>18 577,25</b>	<b>3 901,22</b>	<b>22 478,47</b>
005: Elektroinstalace, bleskosvody	18 577,25	3 901,22	22 478,47
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>	<b>18 577,25</b>	<b>3 901,22</b>	<b>22 478,47</b>
A1: Elektroinstalace - montáž	6 650,00	1 396,50	8 046,50
D13: Svítidla	6 650,00	1 396,50	8 046,50
A2: Elektroinstalace - dodávka	11 927,25	2 504,72	14 431,97
_D13: Svítidla	11 927,25	2 504,72	14 431,97
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>19 185,16</b>		
<b>DPH</b>	<b>4 028,88</b>		
DPH 21 % ze základny: 19 185	4 028,88		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>23 214,05</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL124: Změna přívodního kabelu

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL124: Změna přívodního kabelu</b>						<b>19 185,16</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>19 185,16</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>607,91</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>607,91</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>607,91</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>607,91</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>564,63</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	18 577,25	255,96
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	18 577,25	191,03
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	18 577,25	117,63
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>43,29</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	18 577,25	28,23
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	18 577,25	15,06
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>18 577,25</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>18 577,25</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>18 577,25</b>
<b>A1: Elektroinstalace - montáž</b>						<b>6 650,00</b>
<b>D13: Svítidla</b>						<b>6 650,00</b>
1 278.	468101433	Vysekání ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	10,0	128,25	1 282,50
1 279.	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	10,0	40,85	408,50
1 430.	210812053	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x70+50 až 95+50 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	10,0	75,90	759,00
1 439.	X341	Demontáž původního přívodního kabelu - Nová R-položka	kpl	1,0	1 680,00	1 680,00
1 440.	X342	Přepojení přívodního kabelu - Nová R-položka	kpl	1,0	2 520,00	2 520,00
<b>A2: Elektroinstalace - dodávka</b>						<b>11 927,25</b>
<b>D13: Svítidla</b>						<b>11 927,25</b>
1 438.	34111643	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x70+50mm2 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	11,5	978,50	11 252,75
1 441.	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	10,0	67,45	674,50

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL125</b>	Název rozpočtu <b>Kabeláž pro AV techniku</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	55 045,16 Kč
		DPH	11 559,48 Kč
		DPH 21%	11 559,48 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>66 604,64 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL125: Kabeláž pro AV techniku

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL125: Kabeláž pro AV techniku</b>	<b>55 045,16</b>	<b>11 559,48</b>	<b>66 604,64</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>55 045,16</b>	<b>11 559,48</b>	<b>66 604,64</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>1 744,20</b>	<b>366,28</b>	<b>2 110,48</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 744,20	366,28	2 110,48
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>1 744,20</b>	<b>366,28</b>	<b>2 110,48</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 744,20	366,28	2 110,48
VRN3: Zařízení staveniště	1 620,00	340,20	1 960,20
VRN4: Inženýrská činnost	124,20	26,08	150,28
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>	<b>53 300,96</b>	<b>11 193,20</b>	<b>64 494,16</b>
005: Elektroinstalace, bleskosvody	53 300,96	11 193,20	64 494,16
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>	<b>53 300,96</b>	<b>11 193,20</b>	<b>64 494,16</b>
A1: Elektroinstalace - montáž	25 620,62	5 380,33	31 000,95
D14: Ozvučení	25 620,62	5 380,33	31 000,95
A2: Elektroinstalace - dodávka	27 680,33	5 812,87	33 493,20
_D14: Ozvučení	27 680,33	5 812,87	33 493,20
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>55 045,16</b>		
<b>DPH</b>	<b>11 559,48</b>		
DPH 21 % ze základny: 55 045		11 559,48	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>66 604,64</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL125: Kabeláž pro AV techniku

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL125: Kabeláž pro AV techniku</b>						<b>55 045,16</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>55 045,16</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 744,20</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 744,20</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 744,20</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 744,20</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>1 620,00</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	53 300,96	734,40
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	53 300,96	548,10
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	53 300,96	337,50
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>124,20</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	53 300,96	81,00
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	53 300,96	43,20
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>53 300,96</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>53 300,96</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>53 300,96</b>
<b>A1: Elektroinstalace - montáž</b>						<b>25 620,62</b>
<b>D14: Ozvučení</b>						<b>25 620,62</b>
92.	EL-245	Kabel UTP cat 6	m	1 070,0	16,18	17 310,02
Výkaz výměr:				kabel UTP cat 6; 650	650,000	
				UTP cat7 S/FTP; 420	420,000	
1 433.	210813001	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	180,0	46,17	8 310,60
<b>A2: Elektroinstalace - dodávka</b>						<b>27 680,33</b>
<b>_D14: Ozvučení</b>						<b>27 680,33</b>
224.	EL-546	Kabel UTP cat 6	m	650,0	8,86	5 756,93
1 431.	34111012	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	180,0	34,11	6 139,80
1 432.	X337	UTP cat7 S/FTP - Nová R-položka	m	420,0	37,58	15 783,60

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	  <small>Litomyšl a.s.</small>
<b>200 930</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL126</b>	<b>Přesun kabelů EPS, NO</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <b>1 301,23 Kč</b>
		DPH <b>273,26 Kč</b>
		DPH 21% <b>273,26 Kč</b>
		DPH 15% <b>0,00 Kč</b>
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) <b>1 574,49 Kč</b></b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL126: Přesun kabelů EPS, NO

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL126: Přesun kabelů EPS, NO</b>	<b>1 301,23</b>	<b>273,26</b>	<b>1 574,49</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>1 301,23</b>	<b>273,26</b>	<b>1 574,49</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	41,23	8,66	49,89
02: D1 - Budova - profese TZB	1 260,00	264,60	1 524,60
005: Elektroinstalace, bleskosvody	1 260,00	264,60	1 524,60
005: Elektroinstalace, bleskosvody	1 260,00	264,60	1 524,60
A1: Elektroinstalace - montáž	1 260,00	264,60	1 524,60
D13: Svítidla	1 260,00	264,60	1 524,60
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 301,23</b>		
<b>DPH</b>	<b>273,26</b>		
DPH 21 % ze základny: 1 301	273,26		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 574,49</b>		





**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL126: Přesun kabelů EPS, NO

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL126: Přesun kabelů EPS, NO</b>				<b>1 301,23</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>1 301,23</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>41,23</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>41,23</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>41,23</b>
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>41,23</b>
		<b>VRN3: Zařízení stavenišť</b>				<b>38,30</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení stavenišť	Celek	0,014	1 260,00	17,36
3.	032002000	Vybavení stavenišť Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení stavenišť a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	1 260,00	12,96
5.	034002000	Zabezpečení stavenišť	Celek	0,006	1 260,00	7,98
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				<b>2,94</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	1 260,00	1,91
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených susedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	1 260,00	1,02
		<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>				<b>1 260,00</b>
		<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>				<b>1 260,00</b>
		<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>				<b>1 260,00</b>
		<b>A1: Elektroinstalace - montáž</b>				<b>1 260,00</b>
		<b>D13: Svítidla</b>				<b>1 260,00</b>
1 435.	X339	Přesun kabeláže EPS, NO	kpl	1,0	1 260,00	1 260,00

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL127</b>	Název rozpočtu <b>Dilatace ve fasádě</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	3 012,81 Kč
		DPH	632,69 Kč
		DPH 21%	632,69 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 645,50 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL127: Dilatace ve fasádě

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL127: Dilatace ve fasádě</b>	<b>3 012,81</b>	<b>632,69</b>	<b>3 645,50</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>95,47</b>	<b>20,05</b>	<b>115,51</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>95,47</b>	<b>20,05</b>	<b>115,51</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	95,47	20,05	115,51
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>95,47</b>	<b>20,05</b>	<b>115,51</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	95,47	20,05	115,51
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>	<b>88,67</b>	<b>18,62</b>	<b>107,29</b>
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>	<b>6,80</b>	<b>1,43</b>	<b>8,23</b>
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>	<b>2 917,35</b>	<b>612,64</b>	<b>3 529,99</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>2 917,35</b>	<b>612,64</b>	<b>3 529,99</b>
01.: D1 - Budova - stavební a statická část	2 917,35	612,64	3 529,99
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>2 917,35</b>	<b>612,64</b>	<b>3 529,99</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	2 917,35	612,64	3 529,99
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 917,35	612,64	3 529,99
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>3 012,81</b>		
<b>DPH</b>	<b>632,69</b>		
DPH 21 % ze základny: 3 013	632,69		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 645,50</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL127: Dilatace ve fasádě

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL127: Dilatace ve fasádě</b>						<b>3 012,81</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>95,47</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>95,47</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>95,47</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>95,47</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>95,47</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>88,67</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	2 917,35	40,20
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	2 917,35	30,00
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	2 917,35	18,47
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>6,80</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	2 917,35	4,43
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	2 917,35	2,36
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>						<b>2 917,35</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>2 917,35</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>2 917,35</b>
<b>01.: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>2 917,35</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 917,35</b>
<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>2 917,35</b>
1 436.	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm <sup>2</sup> - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	13,41	122,55	1 643,40
1 437.	6349111Rp	Řezání dilatačních spár § 5 mm hl přes 20 do 50 mm - Nová R-položka	m	13,41	95,00	1 273,95

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL128</b>	Název rozpočtu <b>Povlakové podlahy - prořez</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	68 192,74 Kč
		DPH	14 320,47 Kč
		DPH 21%	14 320,47 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>82 513,21 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL128: Povlakové podlahy - prořez

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL128: Povlakové podlahy - prořez</b>	<b>68 192,74</b>	<b>14 320,47</b>	<b>82 513,21</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	68 192,74	14 320,47	82 513,21
00: Vedlejší a ostatní náklady	2 160,80	453,77	2 614,57
00: Vedlejší a ostatní náklady	2 160,80	453,77	2 614,57
00: Vedlejší a ostatní náklady	2 160,80	453,77	2 614,57
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 160,80	453,77	2 614,57
VRN3: Zařízení staveniště	2 006,94	421,46	2 428,39
VRN4: Inženýrská činnost	153,87	32,31	186,18
01: D1 - Budova - stavební a statická část	66 031,93	13 866,71	79 898,64
01: D1 - Budova - stavební a statická část	66 031,93	13 866,71	79 898,64
01: D1 - Budova - stavební a statická část	66 031,93	13 866,71	79 898,64
PSV: Práce a dodávky PSV	66 031,93	13 866,71	79 898,64
776: Podlahy povlakové	66 031,93	13 866,71	79 898,64
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>68 192,74</b>		
<b>DPH</b>	<b>14 320,47</b>		
DPH 21 % ze základny: 68 193		14 320,47	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>82 513,21</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL128: Povlakové podlahy - prořez

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL128: Povlakové podlahy - prořez</b>				<b>68 192,74</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>68 192,74</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>2 160,80</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>2 160,80</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>2 160,80</b>
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 160,80</b>
		<b>VRN3: Zařízení stavenišť</b>				<b>2 006,94</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení stavenišť	Celek	0,014	66 031,93	909,81
3.	032002000	Vybavení stavenišť Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení stavenišť a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	66 031,93	679,01
5.	034002000	Zabezpečení stavenišť	Celek	0,006	66 031,93	418,11
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				<b>153,87</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	66 031,93	100,35
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	66 031,93	53,52
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>66 031,93</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>66 031,93</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>66 031,93</b>
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>66 031,93</b>
		<b>776: Podlahy povlakové</b>				<b>66 031,93</b>
711.	697510501	podlahová krytina - koberec	m2	49,14	384,56	18 897,19
		Výkaz výměr: Množství v revizi 06/2022 - dodáno na stavbu				
		P2-4 > P2-4 vinyl				-
		m.č. 226; 7,9*1,05				8,295
		P2-2 > P2-2 vinyl				-
		m.č. 204; 20*1,05				21,000
		P4-2 > P4-2 vinyl;				-
		m.č. 431; 18,9*1,05				19,845
716.	284110511	povlaková krytina vinyl	m2	139,57	337,71	47 134,74
		Výkaz výměr: Navýšení ztrátého z důvodu barevnosti:				
		-(1224,2+171,50)*1,05				- 1 465,485
		(1224,2+171,50)*1,15				1 605,055

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL129</b>	Název rozpočtu <b>Lampa VO</b>	

<b>Název stavby:</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	38 746,74 Kč
		DPH	8 136,82 Kč
		DPH 21%	8 136,82 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>46 883,56 Kč</b>	

**Poznámka:**



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL129: Lampa VO

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL129: Lampa VO</b>	<b>38 746,74</b>	<b>8 136,82</b>	<b>46 883,56</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	14,44	3,03	17,47
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 227,76	257,83	1 485,58
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 227,76	257,83	1 485,58
02: D1 - Budova - profese TZB	- 1 213,32	- 254,80	- 1 468,12
005: Elektroinstalace, bleskosvody	- 1 213,32	- 254,80	- 1 468,12
NAKL02: Neuznatelné náklady	38 732,30	8 133,78	46 866,09
02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část	38 732,30	8 133,78	46 866,09
02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část	38 732,30	8 133,78	46 866,09
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>38 746,74</b>		
<b>DPH</b>	<b>8 136,82</b>		
DPH 21 % ze základny: 38 747	8 136,82		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>46 883,56</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL129: Lampa VO

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL129: Lampa VO</b>						<b>38 746,74</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>14,44</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 227,76</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 227,76</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 227,76</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 227,76</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>1 140,33</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	37 518,98	516,95
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	37 518,98	385,81
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	37 518,98	237,57
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>87,43</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	37 518,98	57,02
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	37 518,98	30,41
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>- 1 213,32</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>- 1 213,32</b>
<b>005: Elektroinstalace, bleskosvody</b>						<b>- 1 213,32</b>
<b>A1: Elektroinstalace - montáž</b>						<b>- 1 213,32</b>
<b>D13: Svítidla</b>						<b>- 1 213,32</b>
42.	EL-189	Svítidlo venkovní	ks	- 3,0	404,44	- 1 213,32
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>						<b>38 732,30</b>
<b>02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část</b>						<b>38 732,30</b>
<b>02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část</b>						<b>38 732,30</b>
<b>02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část</b>						<b>38 732,30</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 262,14</b>
<b>2: Zakládání</b>						<b>1 262,14</b>
25.	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 XC2 Výkaz výměr: 0,4*0,4*0,8	m3	0,128	2 835,47	362,94
26.	275351121	Zřízení bednění základových patek Výkaz výměr: 0,4*4*0,8	m2	1,28	524,92	671,90
27.	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,28	177,58	227,30
<b>M: Práce a dodávky M</b>						<b>37 470,16</b>
<b>921: Silnoproud</b>						<b>37 470,16</b>
1 443.	X346	Sadové svítidlo LED 30,8W / 2900 lm / 3000K / optika SM / autonomní regulace světelného toku / IP6	kus	1,0	16 435,80	16 435,80
1 444.	X347	Sadový stožár originální iGuzzini h = 4m / d=76mm s dřikem d = 60mm / bezpaticový / jednostupňový /	kus	1,0	18 514,36	18 514,36
1 445.	X348	Nastavení svítidla na požadovaný průběh	kus	1,0	480,00	480,00
1 446.	X349	Zapojení svítidla	kus	1,0	1 020,00	1 020,00
1 447.	X350	Protážení kabeláže	soubor	1,0	1 020,00	1 020,00

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL130</b>	Název rozpočtu <b>Doplnění informačního systému</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	36 750,01 Kč
		DPH	7 717,50 Kč
		DPH 21%	7 717,50 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>44 467,52 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL130: Doplnění informačního systému

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL130: Doplnění informačního systému</b>	<b>36 750,01</b>	<b>7 717,50</b>	<b>44 467,52</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>36 750,01</b>	<b>7 717,50</b>	<b>44 467,52</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 164,49	244,54	1 409,03
01: D1 - Budova - stavební a statická část	35 585,53	7 472,96	43 058,49
01: D1 - Budova - stavební a statická část	35 585,53	7 472,96	43 058,49
01: D1 - Budova - stavební a statická část	35 585,53	7 472,96	43 058,49
HSV: Práce a dodávky HSV	35 585,53	7 472,96	43 058,49
950: Ostatní výrobky	35 585,53	7 472,96	43 058,49
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>36 750,01</b>		
<b>DPH</b>		<b>7 717,50</b>	
DPH 21 % ze základny: 36 750		7 717,50	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>44 467,52</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL130: Doplnění informačního systému

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL130: Doplnění informačního systému</b>						<b>36 750,01</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>36 750,01</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 164,49</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 164,49</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 164,49</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 164,49</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>1 081,57</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	35 585,53	490,31
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	35 585,53	365,93
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	35 585,53	225,33
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>82,92</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	35 585,53	54,08
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	35 585,53	28,84
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>35 585,53</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>35 585,53</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>35 585,53</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>35 585,53</b>
<b>950: Ostatní výrobky</b>						<b>35 585,53</b>
214.	95001-044	O44 - Informační systém – TYP 2 rozm.440x390 mm, atyp, dodávka a montáž Poznámka k položce: Viz. PD - D1-A25.41.	kus	8,0	2 377,07	19 016,57
Výkaz výměr: Dle SOD; -52					- 52,000	
Skutečnost; 60					60,000	
1 513.	X405	Informační panel TYP IF (světelný) 1000x560 mm - Nová R-položka	kus	1,0	4 292,24	4 292,24
1 514.	X406	Informační panel TYP IF (nesvětelný) 1000x560 mm - Nová R-položka	kus	3,0	4 092,24	12 276,72

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL131</b>	Název rozpočtu <b>Doplnění dopravní značky</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	4 400,69 Kč
		DPH	924,14 Kč
		DPH 21%	924,14 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>5 324,83 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL131: Doplnění dopravní značky

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL131: Doplnění dopravní značky</b>	<b>4 400,69</b>	<b>924,14</b>	<b>5 324,83</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>139,44</b>	<b>29,28</b>	<b>168,73</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>139,44</b>	<b>29,28</b>	<b>168,73</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	139,44	29,28	168,73
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>139,44</b>	<b>29,28</b>	<b>168,73</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	139,44	29,28	168,73
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>	<b>129,51</b>	<b>27,20</b>	<b>156,71</b>
VRN4: Inženýrská činnost	9,93	2,09	12,01
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>	<b>4 261,25</b>	<b>894,86</b>	<b>5 156,11</b>
<b>02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část</b>	<b>4 261,25</b>	<b>894,86</b>	<b>5 156,11</b>
02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část	4 261,25	894,86	5 156,11
<b>02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část</b>	<b>4 261,25</b>	<b>894,86</b>	<b>5 156,11</b>
H: Oddíly prací HSV	4 204,51	882,95	5 087,46
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>	<b>4 204,51</b>	<b>882,95</b>	<b>5 087,46</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	56,74	11,91	68,65
998: Přesun hmot	56,74	11,91	68,65
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>4 400,69</b>		
<b>DPH</b>		<b>924,14</b>	
DPH 21 % ze základny: 4 401		924,14	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>5 324,83</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



**Rozpočet:** ZL131: Doplnění dopravní značky

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL131: Doplnění dopravní značky</b>						<b>4 400,69</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>139,44</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>139,44</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>139,44</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>139,44</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>139,44</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>129,51</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	4 261,25	58,71
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	4 261,25	43,82
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	4 261,25	26,98
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>9,93</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	4 261,25	6,48
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	4 261,25	3,45
<b>NAKL02: Neuznatelné náklady</b>						<b>4 261,25</b>
<b>02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část</b>						<b>4 261,25</b>
<b>02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část</b>						<b>4 261,25</b>
<b>02.: D1 - Venkovní úpravy - stavební část</b>						<b>4 261,25</b>
<b>H: Oddíly prací HSV</b>						<b>4 204,51</b>
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>4 204,51</b>
1 448.	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm - Nová položka - Cena ÚRS - 5%	kus	1,0	1 273,00	1 273,00
1 449.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - Nová položka - Cena ÚRS - 5%	kus	1,0	254,60	254,60
1 450.	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m - Nová položka - Cena ÚRS - 5%	kus	1,0	836,95	836,95
1 451.	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm - Nová položka - Cena ÚRS - 5%	kus	1,0	932,90	932,90
1 452.	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm - Nová položka - Cena ÚRS - 5%	kus	1,0	23,56	23,56
1 453.	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm - Nová položka - Cena ÚRS - 5%	kus	1,0	883,50	883,50
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>56,74</b>
<b>998: Přesun hmot</b>						<b>56,74</b>
92.	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	0,126	450,29	56,74



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL132</b>	Název rozpočtu <b>Změna a doplnění TI v 1.NP</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	11 469,76 Kč
		DPH	2 408,65 Kč
		DPH 21%	2 408,65 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>13 878,41 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL132: Změna a doplnění TI v 1.NP

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL132: Změna a doplnění TI v 1.NP</b>	<b>11 469,76</b>	<b>2 408,65</b>	<b>13 878,41</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	11 469,76	2 408,65	13 878,41
00: Vedlejší a ostatní náklady	363,44	76,32	439,76
00: Vedlejší a ostatní náklady	363,44	76,32	439,76
00: Vedlejší a ostatní náklady	363,44	76,32	439,76
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	363,44	76,32	439,76
VRN3: Zařízení staveniště	337,56	70,89	408,45
VRN4: Inženýrská činnost	25,88	5,43	31,31
02: D1 - Budova - profese TZB	11 106,32	2 332,33	13 438,65
001: Zdravotní technika	11 106,32	2 332,33	13 438,65
001: Zdravotní technika	11 106,32	2 332,33	13 438,65
PSV: Práce a dodávky PSV	11 106,32	2 332,33	13 438,65
722: Vnitřní vodovod	11 106,32	2 332,33	13 438,65
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>11 469,76</b>		
<b>DPH</b>	<b>2 408,65</b>		
DPH 21 % ze základny: 11 470	2 408,65		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>13 878,41</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL132: Změna a doplnění TI v 1.NP

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL132: Změna a doplnění TI v 1.NP</b>						<b>11 469,76</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>11 469,76</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>363,44</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>363,44</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>363,44</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>363,44</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>337,56</b>
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	11 106,32	153,03
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	11 106,32	114,21
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	11 106,32	70,32
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>25,88</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	11 106,32	16,88
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	11 106,32	9,00
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>11 106,32</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>11 106,32</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>11 106,32</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>11 106,32</b>
<b>722: Vnitřní vodovod</b>						<b>11 106,32</b>
143.	722181214RT8	Izolace návleková PE, tl. stěny 20 mm, 0,044 W/mK, vnitřní průměr 25 mm	m	- 14,0	106,76	- 1 494,66
144.	722181214RU1	Izolace návleková PE, tl. stěny 20 mm, 0,044 W/mK, vnitřní průměr 32 mm	m	- 37,0	106,76	- 3 950,16
145.	722181214RV9	Izolace návleková PE, tl. stěny 20 mm, 0,044 W/mK, vnitřní průměr 40 mm	m	- 8,0	106,76	- 854,09
146.	722181214RW6	Izolace návleková PE, tl. stěny 20 mm, 0,044 W/mK, vnitřní průměr 50 mm	m	- 21,0	124,19	- 2 608,02
147.	722181214RY1	Izolace návleková PE, tl. stěny 20 mm, 0,044 W/mK, vnitřní průměr 60 mm	m	- 24,0	124,19	- 2 980,60
148.	63154572	Pouzdro potrubní izolační, 35/40 mm, 0,037 W/mK, minerální vlna + Al folie	m	40,0	76,69	3 067,75
149.	63154573	Pouzdro potrubní izolační, 42/40 mm, 0,037 W/mK, minerální vlna + Al folie	m	28,0	82,79	2 318,24
150.	63154576	Pouzdro potrubní izolační, 64/40 mm, 0,037 W/mK, minerální vlna + Al folie	m	16,0	89,77	1 436,26
151.	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé D 32	m	40,0	32,25	1 289,85
152.	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé D 40	m	28,0	34,32	960,85
153.	722182005R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé D 63	m	16,0	58,17	930,78
1 515.	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	25,0	62,32	1 558,00
1 516.	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	26,0	79,61	2 069,86
1 517.	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	25,0	147,25	3 681,25
1 518.	63154575	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	26,0	218,50	5 681,00

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL133</b>	Název rozpočtu <b>Odpočet neprovedených obkladů</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	-19 073,99 Kč
		DPH	-4 005,54 Kč
		DPH 21%	-4 005,54 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>-23 079,53 Kč</b>

**Poznámka:**

*Razítko a podpis*

*Razítko a podpis*

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL133: Odpočet neprovedených obkladů

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL133: Odpočet neprovedených obkladů</b>	<b>- 19 073,99</b>	<b>- 4 005,54</b>	<b>- 23 079,53</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	- 19 073,99	- 4 005,54	- 23 079,53
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 604,39	- 126,92	- 731,31
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 604,39	- 126,92	- 731,31
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 604,39	- 126,92	- 731,31
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 604,39	- 126,92	- 731,31
VRN3: Zařízení staveniště	- 561,35	- 117,88	- 679,24
VRN4: Inženýrská činnost	- 43,04	- 9,04	- 52,08
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 18 469,60	- 3 878,62	- 22 348,21
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 18 469,60	- 3 878,62	- 22 348,21
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 18 469,60	- 3 878,62	- 22 348,21
PSV: Práce a dodávky PSV	- 18 469,60	- 3 878,62	- 22 348,21
781: Dokončovací práce - obklady	- 18 469,60	- 3 878,62	- 22 348,21
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 19 073,99</b>		
<b>DPH</b>	<b>- 4 005,54</b>		
DPH 21 % ze základny: -19 074	- 4 005,54		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 23 079,53</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL133: Odpočet neprovedených obkladů

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL133: Odpočet neprovedených obkladů</b>				<b>- 19 073,99</b>
		<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>				<b>- 19 073,99</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 604,39</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 604,39</b>
		<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>- 604,39</b>
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>- 604,39</b>
		<b>VRN3: Zařízení stavenišť</b>				<b>- 561,35</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení stavenišť	Celek	0,014	- 18 469,60	- 254,48
3.	032002000	Vybavení stavenišť Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení stavenišť a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	- 18 469,60	- 189,92
5.	034002000	Zabezpečení stavenišť	Celek	0,006	- 18 469,60	- 116,95
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>				<b>- 43,04</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	- 18 469,60	- 28,07
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	- 18 469,60	- 14,97
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 18 469,60</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 18 469,60</b>
		<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>				<b>- 18 469,60</b>
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>- 18 469,60</b>
		<b>781: Dokončovací práce - obklady</b>				<b>- 18 469,60</b>
730.	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	- 27,5	509,53	- 14 012,19
		Výkaz výměr: Odpočet neprovedeného obkladu				
		m.č. 127; $-(3,1*0,8+(0,6+0,8)*1,4)$				- 4,440
		m.č. 227; $-(2,0+0,6)*2,2$				- 5,720
		m.č. 229; $-2,5*1,4$				- 3,500
		m.č. 231; $-1,6*1,4$				- 2,240
		m.č. 411; $-((2,3+2,8+1,7+0,8)*0,8+0,8*0,6*2)$				- 7,040
		m.č. 413; $-((0,8+3,5+0,8)*0,8+0,8*0,6)$				- 4,560
732.	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	- 27,5	29,20	- 802,89
733.	781479198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za ukončovací, rohové a dilatační lišty	m2	- 27,5	59,92	- 1 647,72
734.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	- 27,5	38,40	- 1 056,10
735.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	- 27,5	33,09	- 909,84
736.	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	- 0,092	444,20	- 40,87

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL134</b>	Název rozpočtu <b>Skutečné množství klempířských prvků</b>	

<b>Název stavby:</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	376 835,73 Kč
		DPH	79 135,50 Kč
		DPH 21%	79 135,50 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>455 971,24 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL134: Skutečné množství klempířských prvků

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL134: Skutečné množství klempířských prvků</b>	<b>376 835,73</b>	<b>79 135,50</b>	<b>455 971,24</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>376 835,73</b>	<b>79 135,50</b>	<b>455 971,24</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>11 940,68</b>	<b>2 507,54</b>	<b>14 448,22</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	11 940,68	2 507,54	14 448,22
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>11 940,68</b>	<b>2 507,54</b>	<b>14 448,22</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 940,68	2 507,54	14 448,22
VRN3: Zařízení staveniště	11 090,42	2 328,99	13 419,40
VRN4: Inženýrská činnost	850,27	178,56	1 028,82
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>364 895,05</b>	<b>76 627,96</b>	<b>441 523,01</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	364 895,05	76 627,96	441 523,01
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>364 895,05</b>	<b>76 627,96</b>	<b>441 523,01</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	364 895,05	76 627,96	441 523,01
764: Konstrukce klempířské	364 895,05	76 627,96	441 523,01
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>376 835,73</b>		
<b>DPH</b>	<b>79 135,50</b>		
DPH 21 % ze základny: 376 836	79 135,50		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>455 971,24</b>		



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



Rozpočet: ZL134: Skutečné množství klempířských prvků

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL134: Skutečné množství klempířských prvků</b>						<b>376 835,73</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>376 835,73</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>11 940,68</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>11 940,68</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>11 940,68</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>11 940,68</b>
<b>VRN3: Zařízení stavenišť</b>						<b>11 090,42</b>
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení stavenišť	Celek	0,014	364 895,05	5 027,65
3.	032002000	Vybavení stavenišť Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení stavenišť a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	364 895,05	3 752,26
5.	034002000	Zabezpečení stavenišť	Celek	0,006	364 895,05	2 310,50
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>850,27</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	364 895,05	554,52
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	364 895,05	295,74
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>364 895,05</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>364 895,05</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>364 895,05</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>364 895,05</b>
<b>764: Konstrukce klempířské</b>						<b>364 895,05</b>
476.	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m2	30,067	54,47	1 637,75
Výkaz výměr:		SOD; -176,4		- 176,400		
		Skutečnost		-		
		Pod falcovanou krytinou a na bocích; 177,318		177,318		
		Na výtahové šachtě; 8,661		8,661		
		Spojovací krček u výtahové šachty; 9,408		9,408		
		Bok spojovacího krčku; 5,3		5,300		
		Parapety pod ventilačními šachtami; 3,64		3,640		
		Čelo výtahu; 2,14		2,140		
477.	283292230	fólie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m	m2	32,472	209,16	6 792,07
Výkaz výměr:		30,067*1,08		32,472		
481.	764031423	Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 150 mm	m	14,3	532,72	7 617,85
Výkaz výměr:		SOD; -27,7		- 27,700		
		Skutečnost		-		
		K19 - bok komínu; 0,7*16		11,200		
		K19 - bok nad atriem; 2*4		8,000		
		K19 - bok u výtahové šachty; 2		2,000		
		K19 - bok u konce vzduchotechniky; 2		2,000		
		K19 - bok u čela výt. šachty a krčku; 2*1,3		2,600		
		K20 - čelo komínu; 8,1		8,100		
		K21 - zadek komínu; 8,1		8,100		
482.	764051412A	Podkladní plech z nerezového plechu tl.0,8 mm rš 170 mm	m	22,845	492,41	11 249,08
Výkaz výměr:		SOD; -141,9		- 141,900		
		K8 a K9 - celý obvod střechy; 147,425		147,425		
		K8 - pod klimatizačními budníky; 1,3*4		5,200		
		Lišta na oddělení Cu plechu a FeZn u klimatizačních jednotek; 4*2,53		10,120		
		K10; 2		2,000		
483.	764131435	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Cu plechu sklonu přes 60°	m2	35,212	2 672,30	94 095,90
Výkaz výměr:		SOD; -176,4		- 176,400		
		Vikýře velké - 11ks		-		
		Střecha; 1,96*3,2*11		68,992		
		Boky; 1,57*2,8/2*22		48,356		
		Čelo; 31,825		31,825		
		Vikýře VZT - 4ks		-		
		Střecha; 2,55*1,5*4		15,300		
		Boky; 2,6*1,5/2*8		15,600		
		Čelo; 4,988		4,988		
		Střecha u výtahu a výtah		-		
		Střecha výtahu; 2,53*3,42		8,653		
		Střecha krčku; 3,36*2,8		9,408		
		Bok krčku; 2*2,65		5,300		
		Čelo výtahu; 2,14		2,140		
		Zakrytí stoupačky vedle výtahu		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		1,0*1,05		1,050		
486.	764232436A	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 570 mm	m	8,9	1 301,83	11 586,31
		Výkaz výměr: Chybí oplechování nad atriem; 8,9		8,900		
489.	764234407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	-9,2	1 624,30	-14 943,52
		Výkaz výměr: SOD; -9,2		-9,200		
489.	764234408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 750 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	9,9	2 717,00	26 898,30
		Výkaz výměr: Skutečnost; 9,9		9,900		
490.	764236407	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 670 mm	m	-11,57	1 536,05	-17 772,14
		Výkaz výměr: SOD; -15,95		-15,950		
		Skutečnost; 1,46*3		4,380		
490.	764236409	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 800 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	16,06	2 527,00	40 583,62
		Výkaz výměr: Skutečnost; 1,46*11		16,060		
495.	764331414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	-27,7	908,56	-25 167,10
		Výkaz výměr: SOD; -27,7		-27,700		
496.	764331415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m	37,36	1 030,57	38 502,18
		Výkaz výměr: SOD - K14; -88,8		-88,800		
		Skutečnost		-		
		K14 - bok velkého budníku; 4,0*22		88,000		
		K14 - bok malého budníku; 3,72*8		29,760		
		k14 - bok budníku krčku u výtahu; 4,2*2		8,400		
497.	764331416	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 500 mm	m	35,95	1 221,22	43 902,77
		Výkaz výměr: SOD; -11,2		-11,200		
		Skutečnost		-		
		K17 - oplechování zdi nad atriem a lem zdi na atice; 10,25+3,3		13,550		
		K19 - komíny bok; 1,1*16		17,600		
		K20 - komíny čela; 8		8,000		
		K21 - Komíny zadek; 8		8,000		
504.	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	13,3	1 394,43	18 545,95
		Výkaz výměr: Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm		-		
		SOD; -(15,8*4+7,5+2,0)		-72,700		
		Skutečnost		-		
		4*16,0+2*11,0		86,000		
505.	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,708	11 983,40	8 484,25
1 469.	764238424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	4,88	895,85	4 371,75
		Výkaz výměr: rš 205 mm:		-		
		Předpoklad dle ZL053; -87,3		-87,300		
		Skutečnost; 88,75		88,750		
		rš 245 mm:		-		
		Předpoklad dle ZL053; -87,3		-87,300		
		Skutečnost; 88,75		88,750		
		rš 205 mm římsa mezi parapety:		-		
		Předpoklad dle ZL053; -51,05		-51,050		
		Skutečnost; 53,03		53,030		
1 470.	764531463	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 80 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	3 610,00	7 220,00
		Výkaz výměr: Doplnění u krčku u výtahu; 2		2,000		
1 471.	764538421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 80 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	1,2	1 149,50	1 379,40
		Výkaz výměr: Doplnění u krčku u výtahu; 2*0,6		1,200		
1 472.	764232402	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 200 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	5,9	814,15	4 803,49
		Výkaz výměr: Doplnění dopojení atiky a nástřešního žlabu; 5,9		5,900		
1 473.	764232403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 250 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	17,2	868,30	14 934,76
		Výkaz výměr: olemování malých budníků; 8*2,15		17,200		
1 474.	764232405	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 400 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	61,6	1 301,50	80 172,40
		Výkaz výměr: olemování velkých budníků; 22*2,8		61,600		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL135</b>	Název rozpočtu <b>Změna truhlářských kcí - madla a předstěna</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	-51 610,05 Kč
		DPH	-10 838,11 Kč
		DPH 21%	-10 838,11 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>-62 448,16 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL135: Změna truhlářských kcí - madla a předstěna

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL135: Změna truhlářských kcí - madla a předstěna</b>	<b>- 51 610,05</b>	<b>- 10 838,11</b>	<b>- 62 448,16</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>- 51 610,05</b>	<b>- 10 838,11</b>	<b>- 62 448,16</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>- 1 635,35</b>	<b>- 343,42</b>	<b>- 1 978,78</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 1 635,35	- 343,42	- 1 978,78
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>- 1 635,35</b>	<b>- 343,42</b>	<b>- 1 978,78</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 1 635,35	- 343,42	- 1 978,78
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>	<b>- 1 518,90</b>	<b>- 318,97</b>	<b>- 1 837,87</b>
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>	<b>- 116,45</b>	<b>- 24,45</b>	<b>- 140,90</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>- 49 974,70</b>	<b>- 10 494,69</b>	<b>- 60 469,39</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 49 974,70	- 10 494,69	- 60 469,39
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>- 49 974,70</b>	<b>- 10 494,69</b>	<b>- 60 469,39</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	- 49 974,70	- 10 494,69	- 60 469,39
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>	<b>- 49 974,70</b>	<b>- 10 494,69</b>	<b>- 60 469,39</b>
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 51 610,05</b>		
<b>DPH</b>	<b>- 10 838,11</b>		
DPH 21 % ze základny: -51 610	- 10 838,11		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 62 448,16</b>		



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL135: Změna truhlářských kčí - madla a předstěna

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL135: Změna truhlářských kčí - madla a předstěna</b>						<b>- 51 610,05</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>- 51 610,05</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 1 635,35</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 1 635,35</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 1 635,35</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>- 1 635,35</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>- 1 518,90</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	- 49 974,70	- 688,57
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezísklady materiálu.	Celek	0,01	- 49 974,70	- 513,90
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	- 49 974,70	- 316,44
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>- 116,45</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	- 49 974,70	- 75,95
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	- 49 974,70	- 40,50
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>- 49 974,70</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>- 49 974,70</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>- 49 974,70</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>- 49 974,70</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>- 49 974,70</b>
531.	76600-0T4	ozn.T4 - Madlo zábradlí schodiště - dub, průřez rozm. cca 50x40 mm, včetně povrch. úpravy a kotvení - do zdva, dodávka a montáž	m	- 18,26	708,11	- 12 930,09
Výkaz výměr: SOD; -92				- 92,000		
Skutečnost; 73,74				73,740		
536.	76600-T12	ozn.T12 - Madlo stávajícího zábradlí na schodišti - dub, průřez rozm. cca 62x40 mm, včetně povrch. úpravy a kotvení na stávající ocelový profil, dodávka a montáž Poznámka k položce: Viz. výkres D1-A25.28.	m	1,26	860,63	1 084,39
Výkaz výměr: SOD; -25,4				- 25,400		
Skutečnost; 26,66				26,660		
539.	76600-T48	ozn.T48 - Dřevěná předstěna s dveřmi rozm.1840x2210 mm, dodávka a montáž Poznámka k položce: Viz. výkres D1-A25.54.	kus	- 1,0	38 129,00	- 38 129,00
Výkaz výměr: SOD; -1				- 1,000		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL136</b>	Název rozpočtu <b>Změna velikosti zrcadel</b>	

<b>Název stavby:</b>	<b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	4 314,92 Kč
		DPH	906,13 Kč
		DPH 21%	906,13 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>5 221,06 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL136: Změna velikosti zrcadel

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL136: Změna velikosti zrcadel</b>	<b>4 314,92</b>	<b>906,13</b>	<b>5 221,06</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>4 314,92</b>	<b>906,13</b>	<b>5 221,06</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>136,73</b>	<b>28,71</b>	<b>165,44</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	136,73	28,71	165,44
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>136,73</b>	<b>28,71</b>	<b>165,44</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	136,73	28,71	165,44
VRN3: Zařízení staveniště	126,99	26,67	153,66
VRN4: Inženýrská činnost	9,74	2,04	11,78
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>4 178,20</b>	<b>877,42</b>	<b>5 055,62</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	4 178,20	877,42	5 055,62
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>4 178,20</b>	<b>877,42</b>	<b>5 055,62</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	4 178,20	877,42	5 055,62
950: Ostatní výrobky	4 178,20	877,42	5 055,62
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>4 314,92</b>		
<b>DPH</b>		<b>906,13</b>	
DPH 21 % ze základny: 4 315		906,13	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>5 221,06</b>

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



Rozpočet: ZL136: Změna velikosti zrcadel

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL136: Změna velikosti zrcadel</b>						<b>4 314,92</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>4 314,92</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>136,73</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>136,73</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>136,73</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>136,73</b>
<b>VRN3: Zařízení stavenišť</b>						<b>126,99</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení stavenišť	Celek	0,014	4 178,20	57,57
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	4 178,20	42,96
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	4 178,20	26,46
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>9,74</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	4 178,20	6,35
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	4 178,20	3,39
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>4 178,20</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>4 178,20</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>4 178,20</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>4 178,20</b>
<b>950: Ostatní výrobky</b>						<b>4 178,20</b>
198.	95001-O04	O4 - Zrcadlo pevné na invalidním WC rozm.400x1000 mm, dodávka a montáž	kus	1,0	1 040,38	1 040,38
Výkaz výměr: SOD; -7				- 7,000		
Skutečnost: 109, 115, 133, 214, 217, 225, 406, 412; 8				8,000		
199.	95001-O06	O6 - Zrcadlo pevné na invalidním WC rozm.600x1000 mm, dodávka a montáž	kus	2,0	1 323,62	2 647,24
Výkaz výměr: SOD; -2				- 2,000		
Skutečnost: 212, 220, 228, 415; 4				4,000		
200.	95001-O25	O25 - Zrcadlo pevné u umyvadel rozm.1200x800 mm, dodávka a montáž	kus	- 5,0	1 841,09	- 9 205,43
Výkaz výměr: SOD; -5				- 5,000		
201.	95001-O26	O26 - Zrcadlo pevné u umyvadel rozm.600x800 mm, dodávka a montáž	kus	- 32,0	735,35	- 23 531,04
Výkaz výměr: SOD; -45				- 45,000		
ZL 090; -(-1)				1,000		
Skutečnost: 201, 222, 230, 302, 306, 314, 315, 322, 401, 405, 430, 432; 12				12,000		
1 475.	X373	Zrcadlo pevné u umyvadel rozm.1900x900 mm, dodávka a montáž	kus	1,0	3 842,21	3 842,21
Výkaz výměr: Skutečnost: 121; 1				1,000		
1 476.	X374	Zrcadlo pevné u umyvadel rozm.1450x900 mm, dodávka a montáž	kus	1,0	2 932,21	2 932,21
Výkaz výměr: Skutečnost: 120; 1				1,000		
1 477.	X375	Zrcadlo pevné u umyvadel rozm.800x800 mm, dodávka a montáž	kus	2,0	1 438,02	2 876,03
Výkaz výměr: Skutečnost: 221, 223; 2				2,000		
1 478.	X376	Zrcadlo pevné u umyvadel rozm.400x800 mm, dodávka a montáž	kus	22,0	574,36	12 635,83
Výkaz výměr: Skutečnost: 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 229, 231, 303, 304, 305, 307,309, 311, 324, 403, 404, 431; 22				22,000		
1 479.	X377	Zrcadlo pevné u umyvadel rozm.1800x800 mm, dodávka a montáž	kus	1,0	3 235,54	3 235,54
Výkaz výměr: Skutečnost: 312; 1				1,000		
1 480.	X378	Zrcadlo pevné u umyvadel rozm.1600x800 mm, dodávka a montáž	kus	1,0	2 876,03	2 876,03
Výkaz výměr: Skutečnost: 313; 1				1,000		
1 481.	X379	Zrcadlo pevné u umyvadel rozm.1600x1000 mm, dodávka a montáž	kus	1,0	3 595,05	3 595,05
Výkaz výměr: Skutečnost: 420;1				1,000		
1 482.	X380	Zrcadlo pevné na invalidním WC rozm.450x900 mm, dodávka a montáž	kus	1,0	1 234,15	1 234,15
Výkaz výměr: Skutečnost: 122; 1				1,000		



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL137</b>	Název rozpočtu <b>Osazení vrtu a vsazení ventilu</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	2 835,02 Kč
		DPH	595,35 Kč
		DPH 21%	595,35 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>3 430,38 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL137: Osazení vrtu a vsazení ventilu

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL137: Osazení vrtu a vsazení ventilu</b>	<b>2 835,02</b>	<b>595,35</b>	<b>3 430,38</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	2 835,02	595,35	3 430,38
00: Vedlejší a ostatní náklady	89,83	18,86	108,70
00: Vedlejší a ostatní náklady	89,83	18,86	108,70
02: D1 - Budova - profese TZB	2 745,19	576,49	3 321,68
001: Zdravotní technika	2 745,19	576,49	3 321,68
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 835,02</b>		
<b>DPH</b>	<b>595,35</b>		
DPH 21 % ze základny: 2 835	595,35		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>3 430,38</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL137: Osazení vrtu a vsazení ventilu

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL137: Osazení vrtu a vsazení ventilu</b>						<b>2 835,02</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>2 835,02</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>89,83</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>89,83</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>89,83</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>89,83</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>83,44</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	2 745,19	37,82
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezískládky materiálů.	Celek	0,01	2 745,19	28,23
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	2 745,19	17,38
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>6,40</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	2 745,19	4,17
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	2 745,19	2,22
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>2 745,19</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>2 745,19</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>2 745,19</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>2 745,19</b>
<b>722: Vnitřní vodovod</b>						<b>970,05</b>
1 483.	722230102	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závit	kus	1,0	550,05	550,05
Výkaz výměr: Osazení ventilu v místnosti 232; 1				1,000		
1 484.	X382	Uzavření/otevření a vypuštění stoupačky	hod	1,0	420,00	420,00
Výkaz výměr: Osazení ventilu v místnosti 232; 1				1,000		
<b>724: Strojní vybavení</b>						<b>1 775,14</b>
163.	724211128R00	Domovní vodárna s integr. tlakovou exp. nádobou, samonasávací do 8 m, max.4,1 m <sup>3</sup> /h, 45 m, 230 V	soubor	- 1,0	9 695,66	- 9 695,66
1 485.	X383	D+M čerpadlo ACUASTOP 4/8A	kus	1,0	10 449,60	10 449,60
Výkaz výměr: Osazení vrtu; 1				1,000		
1 486.	X384	D+M vypouštěcí automatický ventil	kus	1,0	469,20	469,20
Výkaz výměr: Osazení vrtu; 1				1,000		
1 487.	X385	D+M zavěšovací lanka 20m	kus	1,0	552,00	552,00
Výkaz výměr: Osazení vrtu; 1				1,000		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL138</b>	Název rozpočtu <b>Chybějící dveře v m.č. 407</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum:    <i>Razítko a podpis</i>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	11 248,24 Kč
		DPH	2 362,13 Kč
		DPH 21%	2 362,13 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>		<b>13 610,37 Kč</b>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL138: Chybějící dveře v m.č. 407

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL138: Chybějící dveře v m.č. 407</b>	<b>11 248,24</b>	<b>2 362,13</b>	<b>13 610,37</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	11 248,24	2 362,13	13 610,37
00: Vedlejší a ostatní náklady	356,42	74,85	431,27
01: D1 - Budova - stavební a statická část	10 891,82	2 287,28	13 179,10
01: D1 - Budova - stavební a statická část	10 891,82	2 287,28	13 179,10
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>11 248,24</b>		
<b>DPH</b>	<b>2 362,13</b>		
DPH 21 % ze základny: 11 248	2 362,13		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>13 610,37</b>



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL138: Chybějící dveře v m.č. 407

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL138: Chybějící dveře v m.č. 407</b>						<b>11 248,24</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>11 248,24</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>356,42</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>356,42</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>356,42</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>356,42</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>331,04</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	10 891,82	150,07
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	10 891,82	112,00
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	10 891,82	68,97
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>25,38</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	10 891,82	16,55
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	10 891,82	8,83
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>10 891,82</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>10 891,82</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>10 891,82</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>10 891,82</b>
<b>766-1: Výplně otvorů</b>						<b>10 891,82</b>
610.	76610-064	ozn.64 - Vnitřní dveře plně hladké, HPL- vysokotlak. laminát, rozm.700x1970 mm, zárubeň obložková, - zámeček WC sada, dodávka a montáž	kus	1,0	10 891,82	10 891,82

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu <b>ZL139</b>	Název rozpočtu <b>Odpočet neprovedených prací</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	-42 583,11 Kč
		DPH	-8 942,45 Kč
		DPH 21%	-8 942,45 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>-51 525,56 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL139: Odpočet neprovedených prací

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL139: Odpočet neprovedených prací</b>	<b>- 42 583,11</b>	<b>- 8 942,45</b>	<b>- 51 525,56</b>
NAKL01: Uznatelné náklady	- 42 583,11	- 8 942,45	- 51 525,56
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 1 349,32	- 283,36	- 1 632,67
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 41 233,79	- 8 659,10	- 49 892,89
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 41 233,79	- 8 659,10	- 49 892,89
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 41 233,79	- 8 659,10	- 49 892,89
HSV: Práce a dodávky HSV	- 41 233,79	- 8 659,10	- 49 892,89
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 16 341,00	- 3 431,61	- 19 772,61
950: Ostatní výrobky	- 24 892,79	- 5 227,49	- 30 120,28
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 42 583,11</b>		
<b>DPH</b>	<b>- 8 942,45</b>		
DPH 21 % ze základny: -42 583	- 8 942,45		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 51 525,56</b>		





**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL139: Odpočet neprovedených prací

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL139: Odpočet neprovedených prací</b>						<b>- 42 583,11</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>- 42 583,11</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 1 349,32</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 1 349,32</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>- 1 349,32</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>- 1 349,32</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>- 1 253,24</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	- 41 233,79	- 568,13
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	- 41 233,79	- 424,01
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	- 41 233,79	- 261,09
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>- 96,08</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	- 41 233,79	- 62,66
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	- 41 233,79	- 33,42
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>- 41 233,79</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>- 41 233,79</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>- 41 233,79</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>- 41 233,79</b>
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>- 16 341,00</b>
176.	98942112A	Přemístění závěsu do mč.403 - ergoterapie Poznámka k položce: Demontáž v Polabinách, převoz, opětovná montáž v mč.403.	kus	- 1,0	16 341,00	- 16 341,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: Demontáž v Polabinách, převoz, opětovná montáž v mč.403. -1; výměra položky						- 1,000
<b>950: Ostatní výrobky</b>						<b>- 24 892,79</b>
194.	95001-O2B	Orientační systém - celek, dodávka a montáž Poznámka k položce: Orientační tabule, plexi, tl. 5 mm, 45x30 cm celkem 3 kusy. Popis všech dveří v objektu – tabulky vedle dveří (cca 37 kusů) Materiál: stříbrný eloxovaný hliník, šedý plast.	kus	- 1,0	12 255,75	- 12 255,75
Výkaz výměr: Poznámka k položce: Orientační tabule, plexi, tl. 5 mm, 45x30 cm celkem 3 kusy. Popis všech dveří v objektu – tabulky vedle dveří (cca 37 kusů) Materiál: stříbrný eloxovaný hliník, šedý plast. -1; výměra položky						- 1,000
215.	95001-O45	O45 - Informační systém – TYP 3 rozm.150x150 mm, atyp, dodávka a montáž Poznámka k položce: Viz. PD - D1-A25.41.	kus	- 29,0	435,76	- 12 637,04
Výkaz výměr: Poznámka k položce: Viz. PD - D1-A25.41. -29; výměra položky						- 29,000

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL140</b>	Název rozpočtu <b>Změna rozsahu SDK</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	149 962,35 Kč
		DPH	31 492,09 Kč
		DPH 21%	31 492,09 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>181 454,45 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL140: Změna rozsahu SDK

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL140: Změna rozsahu SDK</b>	<b>149 962,35</b>	<b>31 492,09</b>	<b>181 454,45</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>149 962,35</b>	<b>31 492,09</b>	<b>181 454,45</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>4 751,81</b>	<b>997,88</b>	<b>5 749,69</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	4 751,81	997,88	5 749,69
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>4 751,81</b>	<b>997,88</b>	<b>5 749,69</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 751,81	997,88	5 749,69
VRN3: Zařízení staveniště	4 413,45	926,82	5 340,27
VRN4: Inženýrská činnost	338,36	71,06	409,42
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>145 210,54</b>	<b>30 494,21</b>	<b>175 704,75</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	145 210,54	30 494,21	175 704,75
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>145 210,54</b>	<b>30 494,21</b>	<b>175 704,75</b>
PSV: Práce a dodávky PSV	145 210,54	30 494,21	175 704,75
763: Konstrukce suché výstavby	145 210,54	30 494,21	175 704,75
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>149 962,35</b>		
<b>DPH</b>	<b>31 492,09</b>		
DPH 21 % ze základny: 149 962	31 492,09		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>181 454,45</b>		

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL140: Změna rozsahu SDK

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL140: Změna rozsahu SDK</b>						<b>149 962,35</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>149 962,35</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>4 751,81</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>4 751,81</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>4 751,81</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>4 751,81</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>4 413,45</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	145 210,54	2 000,76
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.	Celek	0,01	145 210,54	1 493,22
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	145 210,54	919,47
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>338,36</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	145 210,54	220,67
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	145 210,54	117,69
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>145 210,54</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>145 210,54</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>145 210,54</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>145 210,54</b>
<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>						<b>145 210,54</b>
427.	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI El 15	m2	27,6	677,61	18 701,95
Výkaz výměr:						
SDK předstěna v m.č. 227; 14,5				14,500		
SDK předstěna v m.č. 403 pro umyvadlo; 4,5				4,500		
SDK předstěna v m.č. 434 u výtahu; 8,6				8,600		
459.	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 Poznámka k položce: Obklad potrubí TZB.	m	15,07	855,18	12 887,55
Výkaz výměr:						
SOD; -12,3				- 12,300		
Skutečnost:						
m.č. 104; 3,3				3,300		
m.č. 106; 3,72				3,720		
m.č. 122; 1,45				1,450		
m.č. 214; 4,1				4,100		
m.č. 232; 4,1				4,100		
m.č. 309; 4,1				4,100		
m.č. 313; 2,5				2,500		
m.č. 321; 4,1				4,100		
460.	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 Poznámka k položce: Obklad potrubí TZB.	m2	41,765	892,22	37 263,51
Výkaz výměr:						
SOD 1.NP, 2.NP a 3.NP; -(11,89+7,585+78,18)				- 97,655		
Skutečnost:						
m.č. 102; 5,27				5,270		
m.č. 104; 5,32				5,320		
m.č. 111; 7,03				7,030		
m.č. 205; 7,39				7,390		
m.č. 213; 8,9				8,900		
m.č. 223/225; 2				2,000		
m.č. 302; 7,92				7,920		
m.č. 303; 8,87				8,870		
m.č. 304; 14,92				14,920		
m.č. 305; 9,86				9,860		
m.č. 306; 9,52				9,520		
m.č. 307; 7,7				7,700		
m.č. 309; 18,4				18,400		
m.č. 310; 4,35				4,350		
m.č. 311; 5,61				5,610		
m.č. 322; 6,78				6,780		
m.č. 323; 3,71				3,710		
m.č. 324; 5,87				5,870		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
464.	76316431R	Obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m ze sádrovláknitých desek protipožárních tl.15 mm Poznámka k položce: Viditelné části krovu. (sloipky, kleštiny, vzpěry)	m	19,0	1 139,51	21 650,74
Výkaz výměr: nad rámec SOD; 19				19,000		
1 519.	X407	Plošná výztuha předsazené stěny z OSB včetně ukončení v prostoru - Nová R-položka	m2	5,5	444,00	2 442,00
1 520.	X408	Osazení rozvaděče u výtahu do předsazené stěny - Nová R-položka	soubor	1,0	1 680,00	1 680,00
1 521.	X409	Oprava SDK příček m.č. 207,213,413,229,231 vlivem klientské změny - Nová R-položka	soubor	1,0	7 560,00	7 560,00
1 522.	X410	Provedení výztuh SDK stěn pro zařizovací předměty m.č. 412 - Nová R-položka	kus	42,0	480,00	20 160,00
1 523.	X411	Zvýšení podhledů o 20 cm z důvodu kolize s klimatizací v m.č. 422 a 423 - Nová R-položka	m	5,1	900,00	4 590,00
1 524.	X412	SDK nika v podhledu pro žaluzie m.č. 102/103 - Nová R-položka	m	14,5	660,00	9 570,00
1 525.	X413	Zhotovení niky pro vestavnou skříň m.č. 304 - Nová R-položka	m2	7,8	1 116,00	8 704,80



**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL141: Zvětšení rozsahu pódia

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL141: Zvětšení rozsahu pódia</b>	<b>31 035,63</b>	<b>6 517,48</b>	<b>37 553,12</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>31 035,63</b>	<b>6 517,48</b>	<b>37 553,12</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>983,42</b>	<b>206,52</b>	<b>1 189,93</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	983,42	206,52	1 189,93
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>983,42</b>	<b>206,52</b>	<b>1 189,93</b>
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	983,42	206,52	1 189,93
VRN3: Zařízení staveniště	913,39	191,81	1 105,20
VRN4: Inženýrská činnost	70,03	14,71	84,73
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>30 052,22</b>	<b>6 310,97</b>	<b>36 363,18</b>
01: D1 - Budova - stavební a statická část	30 052,22	6 310,97	36 363,18
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>	<b>30 052,22</b>	<b>6 310,97</b>	<b>36 363,18</b>
HSV: Práce a dodávky HSV	30 052,22	6 310,97	36 363,18
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 052,22	6 310,97	36 363,18
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>31 035,63</b>		
<b>DPH</b>	<b>6 517,48</b>		
DPH 21 % ze základny: 31 036	6 517,48		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>37 553,12</b>		

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



**Rozpočet:** ZL141: Zvětšení rozsahu pódia

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL141: Zvětšení rozsahu pódia</b>						<b>31 035,63</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>31 035,63</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>983,42</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>983,42</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>983,42</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>983,42</b>
<b>VRN3: Zařízení stavenišť</b>						<b>913,39</b>
2.	031002000	Související práce pro zařízení stavenišť	Celek	0,014	30 052,22	414,07
3.	032002000	Vybavení stavenišť Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení stavenišť a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	30 052,22	309,03
5.	034002000	Zabezpečení stavenišť	Celek	0,006	30 052,22	190,29
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>70,03</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	30 052,22	45,67
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	30 052,22	24,36
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>30 052,22</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>30 052,22</b>
<b>01: D1 - Budova - stavební a statická část</b>						<b>30 052,22</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>30 052,22</b>
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>30 052,22</b>
1 526.	98942101VL	Interiérové mobilní pódium, dodávka a montáž - rozšíření - Nová R-položka	m2	4,995	6 016,46	30 052,22
Výkaz výměr: (0,81+0,725)/2*6,0+(0,02+0,11)/2*6,0				4,995		



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 930</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL142</b>	Název rozpočtu <b>Změna splachovacích nádržek a doplnění armatur</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, 53002, Pardubice I - Pardubice-Staré Město</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
<b>Technický dozor:</b>	<i>Jan Andrš</i>
<b>Rozpočtoval:</b>	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	53 900,16 Kč
		DPH	11 319,03 Kč
		DPH 21%	11 319,03 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>65 219,20 Kč</b>

<b>Poznámka:</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL142: Změna splachovacích nádržek a doplnění armatur

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL142: Změna splachovacích nádržek a doplnění armatur</b>	<b>53 900,16</b>	<b>11 319,03</b>	<b>65 219,20</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>	<b>53 900,16</b>	<b>11 319,03</b>	<b>65 219,20</b>
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 707,92	358,66	2 066,58
02: D1 - Budova - profese TZB	52 192,25	10 960,37	63 152,62
001: Zdravotní technika	52 192,25	10 960,37	63 152,62
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>53 900,16</b>		
<b>DPH</b>	<b>11 319,03</b>		
DPH 21 % ze základny: 53 900		11 319,03	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>65 219,20</b>

**Zakázka:** Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

**Rozpočet:** ZL142: Změna splachovacích nádržek a doplnění armatur

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL142: Změna splachovacích nádržek a doplnění armatur</b>						<b>53 900,16</b>
<b>NAKL01: Uznatelné náklady</b>						<b>53 900,16</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 707,92</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 707,92</b>
<b>00: Vedlejší a ostatní náklady</b>						<b>1 707,92</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 707,92</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>						<b>1 586,30</b>
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	52 192,25	719,12
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	52 192,25	536,70
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	52 192,25	330,48
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>						<b>121,62</b>
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	52 192,25	79,32
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	52 192,25	42,30
<b>02: D1 - Budova - profese TZB</b>						<b>52 192,25</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>52 192,25</b>
<b>001: Zdravotní technika</b>						<b>52 192,25</b>
<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						<b>52 192,25</b>
<b>725: Zařizovací předměty</b>						<b>47 028,49</b>
185.	725111242R00	Nádrž splachovací nízkopolož. 3/6 l, bílá	soubor	- 7,0	929,48	- 6 506,33
Výkaz výměr: SOD; -7				- 7,000		
185.	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - Nová položka - Cena ÚRS -5%	soubor	7,0	2 194,50	15 361,50
Výkaz výměr: Skutečnost; 7				7,000		
206.	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky, G 1/2x3/8", s filtrem	soubor	41,0	192,82	7 905,78
Výkaz výměr: SOD; -130				- 130,000		
Skutečnost; 171				171,000		
208.	725810402R00.1	Ventil rohový pračkový, G 1/2x3/4", integr. zpětná klapka	soubor	1,0	199,36	199,36
Výkaz výměr: SOD; -1				- 1,000		
Skutečnost; 2				2,000		
212.	55162144R	Ventil odpadní 5/4" pro umyvadla, šroub 60 mm a řetízek	kus	1,0	242,94	242,94
Výkaz výměr: SOD; -65				- 65,000		
Skutečnost; 66				66,000		
1 534.	31945211.R	Prodloužení 1530G 40 x 1/2" mosazné - Nová položka RTS -5%	kus	299,0	99,75	29 825,25
Výkaz výměr: Skutečnost; 299				299,000		
<b>726: Instalační prefabrikáty</b>						<b>5 163,76</b>
231.	28696752R	Tlačítko ovládací plastové, bílá/chrom/bílá	kus	6,0	860,63	5 163,76
Výkaz výměr: SOD; -23				- 23,000		
Skutečnost; 29				29,000		