


# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LC Libolínská



Dátum: 22.9.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>98 729,35</b>
1		Zemní práce				0,00
5		Komunikace pozemní				74 895,00
1	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 100 mm 40*4 "v km 1 -50 m plošně" 50*0,8 " v km1,2 50 m P koleji" 30*4 "v km 2,3 - 30 m plošně" Součet	m2	320,000	114,00	36 480,00
2	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 150 mm 5*5 "Hopodářský sjezd" 200*0,8 " Km 0,55 až 0,75" Součet	m2	185,000	165,00	30 525,00
3	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným 5	m3	5,000	912,00	4 560,00
4	181951112	Úprava pláně v hornině lřidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně 150 "pomístné srovnání erozních rýh vplaveným materiálem	m2	150,000	22,20	3 330,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 002,41
5	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině lřidy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 5*0,8	m3	4,000	865,00	3 544,00
6	58337344	šlérkopřek frakce 0/32 0,1*5*0,8 "lože pod propust	t	0,800	304,40	243,52
7	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm 5	m	5,000	158,00	790,00
8	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm 5 * 1,015	m	5,075	971,80	4 931,89
9	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m strojně 3	m3	3,000	401,00	1 203,00
10	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	60,000	45,80	2 290,00
998		Přesun hmot				10 831,94
11	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvěšený přesun do 1000 m	t	145,669	8,36	1 217,79
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	145,669	66,00	9 614,15

**Celkem**

**98 729,35**