

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
95	Výměna 3 sad baterií DOZ na CDP Praha	1 531 169,06	0,00	321 545,50	1 852 714,56	0,00	1 355 388,62	175780,44	0,00	0,00
1	technologická část	1 506 340,44	0,00	316 331,49	1 822 671,93	0,00	1 330 560,00	175780,44	0,00	0,00
2	stavební část	5 585,58	0,00	1 172,97	6 758,55	0,00	5 585,58	0,00	0,00	0,00
3	doprava	19 243,04	0,00	4 041,04	23 284,08	0,00	19 243,04	0,00	0,00	0,00
Celkem		1531169,06	0,00	321545,50	1852714,56	0,00	1355388,62	175780,44	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Výměna 3 sad baterií DOZ na CDP Praha

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	759	7592920735	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/60 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	96,000	13 860,00	1 330 560,00	0,00	1 330 560,00	0,00000	0,000	
OST							0,00	175 780,44	175 780,44		0,000	
Ostatní												
11	SEE	7496656010	Montáž stojanu pro baterie do 150 Ah - usazení, případné zašroubování do podlahy	kus	96,000	398,97	0,00	38 301,12	38 301,12	0,00000	0,000	
10	SEE	7496677010	Demontáž stojanu pro baterie	kus	96,000	136,62	0,00	13 115,52	13 115,52	0,00000	0,000	
6	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	7,000	863,28	0,00	6 042,96	6 042,96	0,00000	0,000	
7	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy	hod	16,000	863,28	0,00	13 812,48	13 812,48	0,00000	0,000	
4	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	12,000	1 138,50	0,00	13 662,00	13 662,00	0,00000	0,000	
5	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	6,000	1 138,50	0,00	6 831,00	6 831,00	0,00000	0,000	
2	SZT	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	96,000	465,30	0,00	44 668,80	44 668,80	0,00000	0,000	
3	SZT	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	96,000	409,86	0,00	39 346,56	39 346,56	0,00000	0,000	

Celkem

1 330 560,00

175 780,44

1 506 340,44

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Výměna 3 sad baterií DOZ na CDP Praha

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	5 585,58	5 585,58		0,000
2	HZS	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	6,000	429,00	0,00	2 574,00	2 574,00	0,00000	0,000
1	HZS	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	6,000	501,93	0,00	3 011,58	3 011,58	0,00000	0,000
Celkem							0,00	5 585,58	5 585,58		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Výměna 3 sad baterií DOZ na CDP Praha

Část: doprava

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	19 243,04	19 243,04		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901001200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	3,000	5 821,20	0,00	17 463,60	17 463,60	0,00000	0,000	
2	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1,740	621,72	0,00	1 081,79	1 081,79	0,00000	0,000	
3	XDp	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1,740	400,95	0,00	697,65	697,65	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	19 243,04	19 243,04		0,000	