

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova, Vyčištění skleněné fasády

KSO:

Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

58 037,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 037,78	21,00%	12 187,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 225,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova, Vyčištění skleněné fasády

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 2. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

58 037,78

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 - Finanční náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova, Vyčištění skleněné fasády**

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 037,78

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101					
	VV		10*7					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112113					
3	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2113					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112213					
4	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112813					
5	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901131					
D	997		Přesun sutě					
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213					
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219					
8	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013804					
D	998		Přesun hmot					
9	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	764	Konstrukce klempířské					
10	K	764001833	Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001833					
	VV		2*10"přístřešek 1. nástupiště u fasády"					
11	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001911					
12	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon střechy do 30°					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764101131					
	VV		2*10"přístřešek 1. nástupiště, užit materiál původní, demontovaný z důvodu přístupu"					
13	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764202					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
14	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113					
15	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801					
16	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767202					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání					
17	K	787700801	Vysklívání výkladců pl do 1 m2 skla plochého	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysklívání výkladců skla plochého, plochy do 1 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/787700801					
	VV		"rozbitá skla parapetního pásu"1,15*1,13*3					
18	K	787701821	Příplatek k vysklívání výkladců za konstrukce s Al lištami jednostrannými	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysklívání výkladců Příplatek k cenám za konstrukce s hliníkovými lištami jednostrannými					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/787701821					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
19	K	059002000	Ostatní finance	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/059002000					
	VV		19622,17*0,045"HSV koeficient 4,5%"					
	VV		35916,37*0,045"PSV koeficient 4,5%"					
	VV		0*0,045"HZS koeficient 4,5%"					
	VV		Součet					