

DODATEK ČÍSLO 2
SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 18.2.2022
VE ZNĚNÍ DODATKU ČÍSLO 1 UZAVŘENÉHO DNE
29.9.2022
(DÁLE TÉŽ „SMLOUVA“)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**
IČ: **64610250**
DIČ: **CZ64610250**
Datová schránka: **h49e6w2**
Číslo účtu:
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**
Zapsán: **v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 1234**
Kontaktní osoba ve
věcech smluvních: **ředitel společnosti**
Kontaktní osoby ve
věcech technických:

dále jen „objednatel“

a	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
Sídlo:	Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava
IČ:	48391212
DIČ:	CZ48691212
Datová schránka:	Zaechfs
E-mailová adresa:	sso@slezkestavby.cz
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Zastoupen:	Ing. Kateřina Krejčí, jednatel společnosti

Zapsán:	v OR u Ostrava, oddíl C, vložka 6114
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	Ing. Kateřina Krejčí, jednatel společnosti
Kontaktní osoby ve věcech technických:	
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Předmět dodatku číslo 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v článku IV. Cena díla, v odstavcích 4.1.-4.4., které se ruší v původním znění a nahrazují se následujícím novým zněním:

4.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty

6 005 657 Kč

(slovy: šestmilionůpěttisícšestsetpadesátšedm korun českých)

Z toho:

Cena z původní SOD: 5 595 270 Kč

Cena dle Dodatku číslo 1: 182 871 Kč

Cena dle Dodatku číslo 2: 227 516 Kč

Cena díla podle odst. 4.1. nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných daňových předpisů. Předmět plnění díla je zařazen pod číslo klasifikace produkce VZ CPA 42.22.22 a podléhá od režimu přenesené daňové povinnosti.

4.2. Celková cena díla

6 005 657 Kč

(slovy: šestmilionůpěttisícšestsetpadesátšedm korun českých)

Článek III.

Ostatní ujednání k dodatku číslo 2

- 3.1. Dodatek číslo 2 Smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2. Dodatek číslo 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4. Tento dodatek číslo 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek číslo 2 tak jak je sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: - položkový rozpočet více a méně prací

V Opavě dne 13.10.2022

V Opavě dne 14.10.2022

Za objednatele

Ing. Vladimír Schreier

předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Za zhotovitele

Ing. Kateřina Krejčí

jednatel společnosti
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO

Objekt:

VCP-MP - Více a méněpráce

Soupis:

04 - Doplnění OK - omega profilů ve štítové stěně - VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 1. 2022

IČ:

64610250

DIČ:

CZ64610250

IČ:

48391212

DIČ:

CZ48391212

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 859,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 859,50	21,00%	8 580,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 440,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO
Objekt: VCP-MP - Více a méněpráce
Soupis: **04 - Doplnění OK - omega profilů ve štítové stěně - VCP**

Místo:
Zadavatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Zhotovitel: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

Datum: 11. 1. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

40 859,50

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

40 859,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO

Objekt: VCP-MP - Více a méněpráce

Soupis: **04 - Doplnění OK - omega profilů ve štitové stěně - VCP**

Místo:
Zadavatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Zhotovitel: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

Datum: 11. 1. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 859,50

D	K	M	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		43-M	Montáž ocelových konstrukcí				40 859,50
1	K	01	Ocelová konstrukce - omega profily, povrch. úprava pozink - D+M	kg			40 859,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO

Objekt:

VCP-MP - Více a méněpráce

Soupis:

15 - Vjezd do garáží - VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 1. 2022

IČ:

64610250

DIČ:

CZ64610250

IČ:

48391212

DIČ:

CZ48391212

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

213 391,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 391,74	21,00%	44 812,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

258 204,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO
Objekt: VCP-MP - Více a méněpráce
Soupis: **15 - Vjezd do garáží - VCP**

Místo:
Zadavatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Zhotovitel: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

Datum: 11. 1. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	213 391,74
HSV - Práce a dodávky HSV	213 391,74
1 - Zemní práce	5 078,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 630,13
5 - Komunikace pozemní	149 214,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 800,00
997 - Přesun sutě	24 036,23
998 - Přesun hmot	632,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO
Objekt: VCP-MP - Více a méněpráce
Soupis: **15 - Vjezd do garáží - VCP**

Místo:
Zadavatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Zhotovitel: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

Datum: 11. 1. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							213 391,74
D		HSV	Práce a dodávky HSV				213 391,74
D		1	Zemní práce				5 078,60
1	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2			3 933,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342							
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m			1 145,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111							
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				32 630,13
3	K	327112111	Opěrné zdi nebo dělicí stěny z betonových bloků ukládaných na pero a drážku tloušťky 600 mm	m2			11 760,13
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327112111							
	VV		levá strana - 2 x BB6 + 1 x BB7				
	VV		4,50*0,60				
	VV		pravá strana - 3 x BB6				
	VV		5,40*0,60				
	VV		Součet				
4	M	59384560	blok betonový stavebnicový pro dělicí a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1800/600/600mm	kus			18 750,00
5	M	59384562	blok betonový stavebnicový pro dělicí a opěrné stěny se zámkem a kapsou 900/600/600mm	kus			2 120,00
D		5	Komunikace pozemní				149 214,00
6	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2			13 298,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011							
7	K	58-01	ŽB deska C30/37 XF4 tl. 200 mm, povrch strojně zahlazen + kartáčován, výztuž 1 x KARI síť 150/150/6 mm, nařezání dilatací + tmeleň PU tmelem, obvodovka Mirelonem, BEZ ČERPADLA	m2			99 979,00
8	K	58-02	Lemování hran vjezdu Pz úhelníkem 50x50x5 mm - celý obvod	m			35 937,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 800,00
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m			1 800,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112							
D		997	Přesun sutě				24 036,23
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t			9 450,06
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571							
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			299,19
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579							
12	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t			8 356,12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			416,56
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861				
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			5 514,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875				
	D	998	Přesun hmot				632,78
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			632,78
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO

Objekt:

VCP-MP - Více a méněpráce

Soupis:

16 - Zpevněné plochy - odpočet z SOD - MP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 1. 2022

Zadavatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

IČ:

64610250

DIČ:

CZ64610250

Zhotovitel:

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

IČ:

48391212

DIČ:

CZ48391212

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-26 735,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-26 735,05	21,00%	-5 614,36	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-32 349,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO
Objekt: VCP-MP - Více a méněpráce
Soupis: **16 - Zpevněné plochy - odpočet z SOD - MP**

Místo:
Zadavatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Zhotovitel: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

Datum: 11. 1. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-26 735,05
HSV - Práce a dodávky HSV	-26 735,05
1 - Zemní práce	-2 312,18
5 - Komunikace pozemní	-19 155,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 921,04
997 - Přesun sutě	-1 452,43
998 - Přesun hmot	-1 893,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba stávající koteleny na garáže udržovací techniky MDPO

Objekt: VCP-MP - Více a méněpráce

Soupis: **16 - Zpevněné plochy - odpočet z SOD - MP**

Místo:
Zadavatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Zhotovitel: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

Datum: 11. 1. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-26 735,05
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-26 735,05
D	1		Zemní práce				-2 312,18
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m			-865,80
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			-1 446,38
D	5		Komunikace pozemní				-19 155,92
3	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2			-2 574,00
4	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2			-159,08
5	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2			-185,64
6	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2			-5 226,00
7	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2			-6 786,00
8	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			-2 142,00
9	M	4400876040	Betonová zámková dlažba přírodní, výška 80 mm	m2			-2 083,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 921,04
10	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m			-848,00
11	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m			-1 073,04
D	997		Přesun sutě				-1 452,43
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			-762,19
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			-77,29
14	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			-612,95
D	998		Přesun hmot				-1 893,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	998014021	<p>Presun nmot pro budovy a haly občanske vystavy, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vicepodlažní, výšky do 18 m.</p>	t			-1 893,48