



Popis stavebních úprav ve VZ II

1. Stavební úpravy budou prováděny v objektu investora na adrese STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, výrobní závod II, Za Viaduktem 8, Praha 7.
Důvodem stavebních úprav je změna v užívání prostor v 1.NP (m.č. 1.36, 1.38 a 1.39 a souvisejících prostor) za účelem umístění výroby stávajících výrobních technologií investora (digitální tisk a následné zpracování nekonečného pásu papíru) do stávajících skladovacích prostor ve VZ II.
Změna v užívání spočívá ve změně vnitřních stávajících skladovacích prostor (kolaudace v r. 2000) na nově výrobní prostory se skladovacími prostory o ploše cca 180 m².
2. Stavební úpravy budou zahrnovat zejména:
 - 2.1. Bourací práce**
 - Odstranění SDK a zděných příček v místnostech dotčených úpravami, odstranění instalací a zařízení dle umístění tiskových strojů, prostupy pro VZT jednotku, odvoz stavebního odpadu na skládku;
 - 2.2. Stavební a stavebně konstrukční řešení**
 - zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor v 1.NP, vč. pozic tiskových strojů a technologických zařízení;
 - Stavebně-technický průzkum stávajícího stavu vodorovných i svislých konstrukcí;
 - Lokální oprava stávajících podlah;
 - Návrh veškerých zařízení pomocných a podpůrných konstrukcí pro zavěšení technologií ze strany interiéru;
 - Návrh nového uspořádání strojů a podpůrných technologií;
 - Návrh umístění 2 ks VZT žaluzií do stávajících 2 oken (nutno projednat s OPP MHMP);
 - Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami;
 - Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového podle požadavku zadavatele;
 - Doprava a likvidace stavebního odpadu;
 - Oprava omítek a následné vymalování prostor dotčených stavbou v 1.NP;
 - Oprava fasády – VZT žaluzie;
 - Úklid;
 - 2.3. Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace**
 - Úprava stávajících rozvodů, příp. nové rozvody zdravotně-technických instalací pro tiskové stroje s napojovacími místy (odvod kondenzátu vnitřního klima jednotek, přívod chladicí vody apod.);
 - Rozvody stlačeného vzduchu – zajistí si investor.
 - 2.4. VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace**
 - Prověření instalace stávající VZT jednotky a fan-coilů investora pro potřeby výroby přemístěných tiskových strojů investora, příp. návrh nového řešení;
 - Prověření použití stávajícího zařízení vlhčení, příp. návrh doplnění nebo nového řešení;
 - Úprava rozvodů a zařízení elektro a MaR;
 - Související stavební práce;
 - Ostatní činnosti dle potřeby.
 - 2.5. Silnoproudá elektroinstalace**
 - Úprava stávajících silnoproudých rozvodů, rozvaděčů, kabelových žlabů dle potřeby přemístěných tiskových strojů, příp. návrh nových rozvodů a zařízení;
 - Posouzení stávající intenzity osvětlovacích těles pro tiskové stroje, příp. návrh doplnění osvětlovacích těles (led);



Projektové práce PZTS, ACS, CCTV a EPS - zajišťuje investor vlastními kapacitami.

Projektant se zavazuje k součinnosti a koordinaci s dalšími projektanty objednatele, kteří budou připravovat projekt pro systémy PZTS a EPS. Projektant se zavazuje poskytnout těmto projektantům projektové podklady. Projektant neodpovídá za části díla provedené jinými projektanty objednatele.