

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

žst. Bečváry, k.č.3 - oprava koleje

Fakturované položky					Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH	Kč
					jednot.	Kč		Kč
1		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	84,000			
2			Rozděžení kolejnic na 5m					
3		5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	115,500			
4		5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"	km	0,210			
5		5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	276,650			
6			Těžba 20cm pod ložnou plochou pražce					
7		5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	400,000			
8			Těžba mezi k.č. 1 a 3					
9		5907010070	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c"	m	15,000			
10			3x5m					
11		5906130340	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u"	km	0,210			
12		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	276,650			
13		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,620			
14			2x podpití + 50m výběh na každou stranu					
15		5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	27,000			
16		5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,000			
17		5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	540,000			
18		5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	540,000			
19		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000			
20		9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,172			
21		5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	600,000			
22		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	115,880			
23			Přeprava prazců z Klín.		88,160			
24			Přeprava kolejnic z Kolín, 22 (20m) kus.		27,720			
25		9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	115,880			
26			Přeprava prazců z Klín.		88,160			
27			Přeprava kolejnic z Kolín, 22 (20m) kus.		27,720			
28		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			
29			2 x MHS					
30		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			
31			ASP + SSP					
32		9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	555,090			
33			Nový štěrk + drť 8/16					
34		5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	497,970			
35		5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	57,120			
36		9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	641,970			
37			odtěžené kamenivo - KL		497,970			
38			odtěžené kamenivo - stezka		144,000			
39		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	641,970			
40			naložení odtěženého štěrku a materiálu mezi kol. č. 1 a 3					
41		9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	641,970			
42			odvoz na skládku					
43		5905025110	Doplnění stezky štěrkokodrtí souvisle	m3	27,200			
44			doplnění štěrkokodrtí mezi kol. č. 1 a 3 (320*1,7* 0,05)					
45		5913130030	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničních panelů	kus	8,000			
46		5913135030	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničních panelů	kus	8,000			
47			KV.č.4					
48		5906020020	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené	kus	10,000			
49		5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	5,000			
50		5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	80,000			
51		5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	40,000			
52			VRN					
53	N	021201001	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,000			

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

žst. Bečváry, k.č.3 - oprava koleje

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
54	N	031101011	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%	0,000		
Celkem:							3 582 591,66

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 05.10.2022

Datum: 05.10.2022