

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2022-123

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem

Michal Čácala, tel. [REDACTED]
za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):

Bc. Bronislav Smolka, tel. [REDACTED]
Aleš Novotný, tel. [REDACTED]
Mojmír Petrásek, tel. [REDACTED]
Renáta Janštová, tel. [REDACTED]
koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]
mobil [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Elektro Jarmar s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63071,

Sídlo: Sadová 240/4, 784 01 Litovel,
IČO: 04288688,
DIČ: CZ04288688,
Bankovní spojení: Komerční banka Litovel,
Číslo účtu: 115-812710227/0100,
Zastoupená: Kamilem Jarnarem, jednatel,

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED]
tel. [REDACTED]

E-mail:

Datová schránka: y2x7ebd,
Adresa pro doručování: Sadová 240/4, 784 01 Litovel,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 14 odst. 14. 6. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2022-123 ze dne 17.5.2021 uzavřené na plnění veřejné zakázky „PS 0623 – Oprava kabelových rozvodů a venkovního osvětlení Letiště Prostějov, AP JIH“ (dále jen „smlouva“) **dodatek č. 1** ke smlouvě.

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je snížení rozsahu prací o méněpráce tvořící práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, které nejsou nutné k řádnému provedení díla, navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předvídat.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce a méněpráce. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2.. smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 585 341,70 Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionypětsetosmdesátpěttisícťřistačtyřicetjedna korun českých sedmdesát haléřů**).

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 542 921,76 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 128 263,46 Kč.

Původní cena za dílo dle smlouvy:

2 585 905,90 Kč bez DPH

Sazba DPH 21 % činí 543 040,24 Kč

3 128 946,14 Kč včetně DPH

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

-413 275,51 Kč bez DPH

Sazba DPH 21 % činí -86 787,86 Kč

-500 063,37 Kč včetně DPH

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

412 711,31 Kč bez DPH

Sazba DPH 21 % činí 86 669,38 Kč

499 380,69 Kč včetně DPH

Článek 3 Závěrečná ustanovení

Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy

Příloha č.1: rekapitulace – počet listů: 1+ 4

Příloha č.2: položkový rozpočet méněprací – počet listů: 4

Příloha č.3: položkový rozpočet víceprací – počet listů: 5

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Kamil Jarmar
jednatel

**Kamil
Jarmar** Digitálně podepsal
Kamil Jarmar
Datum: 2022.10.11
16:01:57 +02'00'

Oprava kabelových rozvodů a venkovního osvětlení Letiště Prostějov, AP JIH

Vícepráce celkem bez DPH		412 711,31 Kč
Méněpráce celkem bez DPH		-413 275,51 Kč
Rekapitulace rozpočtu		-564,20 Kč
Projektové a průzkumné práce		
Dokumentace skutečného provedení stavby		
Celkem		0,00 Kč
Základní rozpočtové náklady		
Dodávky celkem		14 375,20 Kč
Montážní práce a služby celkem		-15 405,40 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky		517,51 Kč
Rozpočtová rezerva 5%		-51,51 Kč
Celkem		-564,20 Kč
Náklady hrazené z provozních prostředků		
741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	
Celkem		0,00 Kč
Celkem bez DPH		-564,20 Kč
Daň z přidané hodnoty		
sazba DPH	21 % z	-564,20 -118,48 Kč
DPH celkem		-118,48 Kč
Celkem s DPH		-682,68 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle platného ceníku ÚRS 800-741.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Ozn.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
INSTALACE								
10	961044111	úsek kabelová skříň - rozvaděč venk. osvětlení Bourání základů z betonu prostého	m3	1,47				
62	460161172	úsek rozvaděč venk. osvětlení - stožár č. 22 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	-109,00				
63	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	-109,00				
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	109,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	109,00				
78	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00				
84	V24	Svídlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	-1,00				
		Svídlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	1,00				
úsek stožár č. 22 - stožár č. 23								
107	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	-30,00				
108	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	-30,00				
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	30,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	30,00				
123	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00				
129	V40	Svídlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	-1,00				
		Svídlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	1,00				
úsek stožár č. 23 - stožár č. 24								
147	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	-28,00				
148	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	-28,00				
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	28,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	28,00				
152	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,74				
153	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev š betonu do 200 mm	m3	1,14				
154	113202111	Vytváření obrubníků	m	-2,00				
155	918131113	Osazení aluminového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-2,00				
156	P6B 30010108	Sálcový obrubník 1000x150x250 mm	kus	-2,00				
175	V61	Svídlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	-1,00				
		Svídlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	1,00				
úsek stožár č. 24 - stožár č. 25								
193	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	-27,00				
194	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	-27,00				
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	27,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	27,00				
209	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00				
215	V62	Svídlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	-1,00				
		Svídlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	1,00				
úsek stožár č. 25 - stožár č. 26								
233	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	-27,00				
234	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	-27,00				
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	27,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	27,00				
249	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00				
255	V73	Svídlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	-1,00				
		Svídlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	1,00				
úsek stožár č. 26 - stožár č. 27								
278	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	-27,00				
279	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	-27,00				
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	27,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I/I skupiny 3	m	27,00				
282	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,40				
283	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev š betonu do 200 mm	m3	0,40				
284	584121108	Demontáž a zpětná montáž sálcových dílců z ŽB do lože z kmenového žezného II 40 mm plochy 1x3m	m2	-6,00				
297	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,00				
303	V89	Svídlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	-1,00				
		Svídlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Melaga	ks	1,00				
úsek stožár č. 27 - stožár č. 28								
321	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině I/I skupiny 3	m	-18,00				

322	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	-18,00
		Hloubení kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	18,00
		Zásyp kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	18,00
337	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
343	V100	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek stožár č. 28 - stožár č. 29		
361	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	-11,00
362	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	-11,00
		Hloubení kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	11,00
		Zásyp kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	11,00
365	977311114	Rezáni stávajících betonových mazařin navýzkušných hl do 200 mm	m	3,40
366	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,18
367	672330111	Výsrazení koryta komunikací po překopech plochy do 16 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev II betonu do 200 mm	m3	1,18
368	113202111	Výmění obrubníků	m	-2,00
369	916131113	Odsazení silničního obrubníku betonového těžkého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-2,00
370	PSS.300101000	Síťovací obrubník 1000x150x250 mm	kus	-2,00
383	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
389	V111	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek stožár č. 29 - stožár č. 30		
407	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	-31,00
408	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	-31,00
		Hloubení kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	31,00
		Zásyp kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	31,00
423	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
429	V122	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek stožár č. 30 - stožár č. 31		
452	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	-25,00
453	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	-25,00
		Hloubení kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	25,00
		Zásyp kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	25,00
469	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
474	V138	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek stožár č. 31 - stožár č. 32		
492	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	-25,00
493	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	-25,00
		Hloubení kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	25,00
		Zásyp kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	25,00
508	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
514	V149	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek kabelová skříň RIS 1 - kabelová skříň RIS 2		
531	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	-9,00
532	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	-9,00
		Hloubení kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	9,00
		Zásyp kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	9,00
		úsek kabelová skříň RIS 2 - kabelová skříň RIS 3		
		úsek kabelová skříň RIS 3 - kabelová skříň RIS 4		
594	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	-9,00
595	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	-9,00
		Hloubení kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	9,00
		Zásyp kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	9,00
		úsek kabelová skříň RIS 3 - b.č. 8		
		úsek hlavní trasa - b.č. 8		
647	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	-61,00
648	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	-61,00
		Hloubení kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm v homině tř. I skupiny 3	m	58,00
		Zásyp kabelových rýh strojně s 35 cm hl 80 cm z hominy tř. I skupiny 3	m	58,00

653	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,91
úsek stožár č. 21 - rozvaděč venk. osvětlení				
666	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	-43,00
667	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	-43,00
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	43,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	43,00
684	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
690	V177	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
úsek stožár č. 20 - stožár č. 21				
709	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	-39,00
710	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	-39,00
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	39,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	39,00
727	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
733	V188	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
úsek stožár č. 19 - stožár č. 20				
750	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	36,00
751	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	-36,00
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	36,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	36,00
754	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,75
755	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 16 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev II betonu do 200 mm	m3	0,75
758	PSB.300.0100	Žlab do dlehy průběžný 1000x300x100 mm	kus	-25,00
760	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
766	V202	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
úsek stožár č. 18 - stožár č. 19				
804	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	27,00
805	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	-27,00
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	27,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	27,00
808	584121108	Demontáž a zpětná montáž stínících dílců z 28 do lože z kamenného těženého š 40 mm plochy 2x3m	m2	-6,00
809	921901533	Dočasné stínící přejezd s vozovkou z betonových panelů, vč. zřízení nájezdů, pro nákladní vozidlo	m	-3,00
		Bourání základů z betonu prostého	m3	1,50
		Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 16 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev II betonu do 200 mm	m3	1,50
		Rezdání betonu armovaného nad 200mm	m	7,00
826	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
832	V213	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
úsek stožár č. 17 - stožár č. 18				
850	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	-27,00
851	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	-27,00
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	27,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	27,00
878	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
884	V226	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
úsek stožár č. 16 - stožár č. 17				
902	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	-27,00
903	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	-27,00
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině II skupiny 3	m	27,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	27,00
906	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,99
907	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 16 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev II betonu do 200 mm	m3	0,99
		Rezdání betonu armovaného nad 200mm	m	7,00
908	113202111	Vyběhání obrubníků	m	-2,00
909	916131113	Ossazení stínících obrubníků betonového těženého s boční operou do lože z betonu prostého	m	2,00
910	PSB.300.0100	Stínící obrubník 1000x150x250 mm	kus	-2,00
911	584121108	Demontáž a zpětná montáž stínících dílců z 28 do lože z kamenného těženého š 40 mm plochy 2x3m	m2	-3,00
912	921901533	Dočasné stínící přejezd s vozovkou z betonových panelů, vč. zřízení nájezdů, pro nákladní vozidlo	m	-3,00
929	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
935	V237	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00

		úsek stožár č. 15 - stožár č. 16			
954	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-27,00	
955	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-27,00	
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00	
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00	
982	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00	
988	V250	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00	
		Svítidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00	
		úsek stožár č. 14 - stožár č. 15			
1006	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-27,00	
1007	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-27,00	
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00	
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00	
1010	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyslužených hl do 200 mm	m	0,60	
1011	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,65	
1012	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl betonu do 200 mm	m3	0,65	
1015	PSB.31010100	Žlab do dlažby průběžný 1000x300x100 mm	kus	2,00	
1016	021901533	Dodavný silniční přejezd s vozovkou z betonových panelů, vč. zřízení nájezdu, pro nákladní vozidlo	m	-3,00	
1017	584121108	Demonitáž a zpětná montáž silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy 1x3m	m2	-9,00	
		Bourání základů z betonu prostého	m3	3,00	
		Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl betonu do 200 mm	m3	3,00	
		Řezání betonu armovaného nad 200mm	m	16,00	
1039	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,00	
via	V263	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00	
		Svítidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00	
		úsek stožár č. 13 - stožár č. 14			
1054	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-27,00	
1055	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-27,00	
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00	
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00	
1069	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyslužených hl do 200 mm	m	9,60	
1069	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-0,35	
1070	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl betonu do 200 mm	m3	-0,35	
1071	584121108	Demonitáž a zpětná montáž silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy 2x3m	m2	-36,00	
1088	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00	
1084	V273	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00	
		Svítidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00	
		CELKEM:			
				14 375,20 Kč	-15 405,40 Kč

Ozn.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
		INSTALACE						
		úsek kabelová skříň - rozvaděč venk. osvětlení						
		úsek rozvaděč venk. osvětlení - stožár č. 22						
62	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-109,00				
63	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-109,00				
84	V24	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00				
		úsek stožár č. 22 - stožár č. 23						
107	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-30,00				
108	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-30,00				
129	V40	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00				
		úsek stožár č. 23 - stožár č. 24						
147	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-28,00				
148	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-28,00				
154	113202111	Vytrhání obrubníků	m	-2,00				
155	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-2,00				
156	PSB 30010100	Silniční obrubník 1000x150x250 mm	kus	-2,00				
175	V51	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00				
		úsek stožár č. 24 - stožár č. 25						
193	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-27,00				
194	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-27,00				
215	V62	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00				
		úsek stožár č. 25 - stožár č. 26						
233	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-27,00				
234	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-27,00				
255	V73	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00				
		úsek stožár č. 26 - stožár č. 27						
278	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-27,00				

279	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-27,00
284	584121108	Demontáž a zpětná montáž silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy	m2	-6,00
303	V89	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		úsek stožár č. 27 - stožár č. 28		
321	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-18,00
322	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-18,00
343	V100	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		úsek stožár č. 28 - stožár č. 29		
361	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-11,00
362	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-11,00
368	113202111	Vytrhání obrubníků	m	-2,00
369	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-2,00
370	PSB.30010100	Silniční obrubník 1000x150x250 mm	kus	-2,00
389	V111	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		úsek stožár č. 29 - stožár č. 30		
407	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-31,00
408	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-31,00
429	V122	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		úsek stožár č. 30 - stožár č. 31		
452	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-25,00
453	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-25,00
474	V138	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		úsek stožár č. 31 - stožár č. 32		
492	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-25,00
493	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-25,00
514	V149	Svítlidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		úsek kabelová skříň RIS 1 - kabelová skříň RIS 2		
531	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-9,00
532	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-9,00
		úsek kabelová skříň RIS 2 - kabelová skříň RIS 3		

		úsek kabelová skříň RIS 3 - kabelová skříň RIS 4		
594	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-9,00
595	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-9,00
		úsek kabelová skříň RIS 3 - b.č. 8		
		úsek hlavní trasa - b.č. 8		
647	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-61,00
648	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-61,00
		úsek stožár č. 21 - rozvaděč venk. osvětlení		
666	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-43,00
667	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-43,00
690	V177	Svitidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-1,00
		úsek stožár č. 20 - stožár č. 21		
709	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-39,00
710	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-39,00
733	V188	Svitidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00
		úsek stožár č. 19 - stožár č. 20		
750	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-36,00
751	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-36,00
758	PSB 31010100	Žlab do dlažby průběžný 1000x300x100 mm	kus	-25,00
786	V202	Svitidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00
		úsek stožár č. 18 - stožár č. 19		
804	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-27,00
805	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-27,00
808	584121108	Demontáž a zpětná montáž silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy	m2	-6,00
809	921901533	Dočasný silniční přejezd s vozovkou z betonových panelů, vč. zřízení nájezdů, pro nákladní vozidlo	m	-3,00
832	V213	Svitidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00
		úsek stožár č. 17 - stožár č. 18		
850	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-27,00
851	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-27,00
884	V226	Svitidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	-2,00

[illegible]

	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
		INSTALACE						
		úsek kabelová skříň - rozvaděč venk. osvětlení						
10	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,47				
		úsek rozvaděč venk. osvětlení - stožár č. 22						
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	109,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	109,00				
78	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00				
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00				
		úsek stožár č. 22 - stožár č. 23						
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,00				
123	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00				
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00				
		úsek stožár č. 23 - stožár č. 24						
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	28,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	28,00				
152	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,74				
153	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl beto	m3	1,14				
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00				
		úsek stožár č. 24 - stožár č. 25						
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00				
209	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00				
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00				
		úsek stožár č. 25 - stožár č. 26						
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00				
249	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00				
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00				

		úsek stožár č. 26 - stožár č. 27		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00
282	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,40
283	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl beto	m3	0,40
297	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek stožár č. 27 - stožár č. 28		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	18,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	18,00
337	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek stožár č. 28 - stožár č. 29		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	11,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	11,00
365	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztučených hl do 200 mm	m	3,40
366	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,18
367	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl beto	m3	1,18
383	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek stožár č. 29 - stožár č. 30		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	31,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	31,00
423	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek stožár č. 30 - stožár č. 31		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,00
468	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek stožár č. 31 - stožár č. 32		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,00
508	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00

		Svitidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek kabelová skříň RIS 1 - kabelová skříň RIS 2		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	9,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	9,00
		úsek kabelová skříň RIS 2 - kabelová skříň RIS 3		
		úsek kabelová skříň RIS 3 - kabelová skříň RIS 4		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	9,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	9,00
		úsek kabelová skříň RIS 3 - b.č. 8		
		úsek hlavní trasa - b.č. 8		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	58,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	58,00
653	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,91
		úsek stožár č. 21 - rozvaděč venk. osvětlení		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	43,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	43,00
684	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
		Svitidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
		úsek stožár č. 20 - stožár č. 21		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	39,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	39,00
727	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
		Svitidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
		úsek stožár č. 19 - stožár č. 20		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	36,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	36,00
754	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,75
755	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 16 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl beto	m3	0,75
780	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
		Svitidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00

		úsek stožár č. 18 - stožár č. 19		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00
		Bourání základů z betonu prostého	m3	1,50
		Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl beto	m3	1,50
		Řezání betonu armovaného nad 200mm	m	7,00
826	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
		Svitidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
		úsek stožár č. 17 - stožár č. 18		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00
878	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
		Svitidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
		úsek stožár č. 16 - stožár č. 17		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00
906	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,99
907	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl beto	m3	0,99
		Řezání betonu armovaného nad 200mm	m	7,00
929	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
		Svitidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
		úsek stožár č. 15 - stožár č. 16		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00
982	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
		Svitidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
		úsek stožár č. 14 - stožár č. 15		
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00
1010	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	0,60
1011	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,65
1012	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl beto	m3	0,65
		Bourání základů z betonu prostého	m3	3,00
		Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl beto	m3	3,00
		Řezání betonu armovaného nad 200mm	m	16,00

1039	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,00				
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00				
		úsek stožár č. 13 - stožár č. 14						
		Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,00				
		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,00				
1068	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyzlužených hl do 200 mm	m	9,60				
1088	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00				
		Svítlidlo veřejné LED 83W 4000K 9000lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00				
		Celkem:				121 384,20 Kč		290 809,60 Kč