



Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/12058/22
na realizaci stavby

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - 2.etapa, II. zadávací řízení

- část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Hamr

-uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský** zákoník ve znění pozdějších předpisů)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **R-test s.r.o.**
Zastoupený : Josefem Růžičkou, jednatelem společnosti
Sídlo : Litvínov - Horní Litvínov, Mezibořská 764, PSČ 43601
IČ : 287 05 734
DIČ : CZ 28705734
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a. s.
č.ú. : 230968797 / 0300
Datová schránka : bpdjb9s
Zapsaný : u KS v Ústí nad Labem, vložka C, oddíl 27734
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/12058/22 na realizaci stavby „**Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – 2.etapa, II. zadávací řízení – část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Hamr**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	8 367 820,67 Kč
Vícepráce – ZL č.1	183 719,74 Kč
Vícepráce – ZL č.2	21 490,00 Kč
Vícepráce – ZL č.3	70 756,79 Kč
Vícepráce – ZL č.4	9 605,18 Kč
Vícepráce – ZL č.5	189 999,60 Kč
Cena díla celkem bez DPH	8 843 391,98 Kč





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 12.10. 2022

06-10-2022
V Litvínově dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Josef Růžicka
jedenatel společnosti

Změnový list

č.

1

Stavba: Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební část

Datum : 20.09.2022

Vypracoval : Růžička Josef

Popis změny a její účel :

1. položky 9,10,11,14 změna osazení zvonku a videokamery od vstupních dveří k bráně školy, z důvodu bezbariérového přístupu dle URS, položka 12 pilíř z betonových tvárnic včetně dopravy betonu a výztuže na osazení zvonku a videokamery (položka R)
2. položky 13,15,16 drážky, prostupy a kapsy včetně zazdění na přívody teplé vody do 3. NP, je nakreslo v PD, chybí ve VV
3. položka 119 je z VV a položka 27 dle URS prostupy skrz obvodové zdi na vzduchotechniku včetně zazdění (chybí ve VV)
4. položky 2,3 montáž minerálního podhledu sekretariát + kuchyňka, z důvodu zakrytí vodovodu a kanalizace ve stropní části dle URS (chybí ve VV).
5. položky 207,208,209,212,213 položky z rozpočtu skutečnost podlahových krytin učeben nesouhlasí s VV
6. položka 125 je z VV ,1,6,7,8 dle URS demontáž SDK stropu učebna kuchyně, bylo nutné odstranit z důvodu montáže nového stropu. Předsazené stěny na imobilních wc v 2.NP, 3.NP, 4.NP slouží k zakrytí vodovou a kanalizace a závěsných konstrukcí
7. položky 175,176 akustický podhled ve třídách (chyba ve VV)
8. položky 201,204 jsou ve VV, bylo nutno namontovat keramický sokl po osekání otěruvzdorných nátěrů na chodbách v 2.NP, 3.NP a 4.NP u vstupů do výtahu

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
konstrukce suché výstavby				63 373,75 Kč	viz rozpočet
podlahy z dlaždic				16 495,20 Kč	viz rozpočet
podlahy povlakové				49 387,00 Kč	viz rozpočet
zemní práce				11 490,60 Kč	viz rozpočet
svislé a kompletní konstrukce				11 400,00 Kč	viz rozpočet
komunikace pozemní				11 370,00 Kč	viz rozpočet
prorážení otvorů a ostatní bourací práce				15 566,24 Kč	viz rozpočet
přesun hmot a manipulace se sutí				2 651,49 Kč	viz rozpočet
nódiiny zúčtovací sazby				1 985,46 Kč	viz rozpočet
cena celkem bez DPH				183 719,74 Kč	
upravená cena bez DPH				183 719,74 Kč	

S
M
4

Vypracoval :

Růžička Josef

Datum : 20.9.2022

Kontroloval :



Datum : 22.9.22

ROZPOČET

Stavba: Hamr škola VCP Stavební část

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

98 701,33 83 032,95 181 734,28 6,974

763 Konstrukce suché výstavby

63 373,75 6,974

1	763	763121422	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	19,425	679,00	5 958,04	7 231,54	13 189,58	0,236
2	R	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	16,560	525,72	3 155,51	5 550,41	8 705,92	0,019
3	590	59036510	deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm	m2	18,000	183,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,063
175	R	763431002	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	16,800	487,29	2 555,62	5 630,85	8 186,47	0,016
176	590	59036048	panel akustický velkoformátový viditelný zapuštěný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	17,640	1 210,00	21 344,40	0,00	21 344,40	0,039
6	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,983	1 200,00	0,00	1 179,60	1 179,60	0,000
7	763	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	61,210	105,00	0,00	6 427,05	6 427,05	0,000
8	763	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,733	604,00	0,00	1 046,73	1 046,73	0,000

771 Podlahy z dlaždic

16 495,20 0,611

201	R	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 120 do 150 mm	m	60,000	162,92	1 140,60	8 634,60	9 775,20	0,044
204	597	597000001	Dlažba keramická - dodávka vč.dopravy	m2	12,000	560,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,000

776 Podlahy povlakové

49 387,00 0,566

207	R	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	29,000	37,89	114,84	983,97	1 098,81	0,001
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--------	----------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
208	R	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	29,000	488,25	8 221,50	5 937,75	14 159,25	0,435
209	R	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	34,000	162,71	897,60	4 634,54	5 532,14	0,010
210	284	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	40,000	584,00	23 360,00	0,00	23 360,00	0,110
212	R	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	32,000	111,05	165,44	3 388,16	3 553,60	0,000
213	284	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	32,000	52,60	1 683,20	0,00	1 683,20	0,010

1 Zemní práce 11 490,60 0,000

9	221	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně/zvonek/ + kolem šachty	m2	30,000	90,70	0,00	2 721,00	2 721,00	0,000
10	001	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně /zvonek/	m3	5,400	1 390,00	0,00	7 506,00	7 506,00	0,000
11	001	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně/zvonek/	m3	5,400	234,00	0,00	1 263,60	1 263,60	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 11 400,00 3,310

12	011	3312730R	Pilíř z tvárnic betonových rozměru do 600x250x1,25,v četně povrchové úpravy stříšky dopravy betonu a výstuže/SLOUPEK S KAMEROU A ZVONKEM U VSTUPNÍ BRÁNY/	KPL	1,000	7 170,00	5 921,39	1 248,61	7 170,00	2,118
13	011	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,700	900,00	1 957,46	2 272,54	4 230,00	1,192

5 Komunikace pozemní 11 370,00 2,677

14	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2/zvonek/ + kolem šachty	m2	30,000	379,00	1 758,30	9 611,70	11 370,00	2,677
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------	-----------	-------

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 15 566,24 0,004

120	R	9740000R1	Vybourání prostupů 250/150 ve stropu a podlaze	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,000
121	R	9740000R2	Drážky pro instalace v podlaze, stěně a stropu max šíře 200mm, max hl.80mm	m	23,500	245,00	0,00	5 757,50	5 757,50	0,000
119	R	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	2,400	3 941,14	7 801,94	1 656,80	9 458,74	0,004

99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 651,49 0,000

125	R	397013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,733	1 530,00	2 651,49	0,00	2 651,49	0,000
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	------	----------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HZS			Hodinové zúčtovací sazby						1 985,46	0,000
27	R	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	6,000	330,91	0,00	1 985,46	1 985,46	0,000
Celkem							98 701,33	85 018,41	183 719,74	6,974

Popis změny a její účel :

1. položka 1,2 nátěry otopných těles, demontovaná tělesa bylo nutné natřít (chybí ve VV, položky dle URS)
2. položk 3,4 dle URS po zpětné montáži otopných těles a natlakování byly zjištěny netěsnosti u přípojných armatur, byla nutná výměna a přetěsnění (v učebnách)

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Dokončovací práce - nátěry				10 950,00 Kč	viz. položkový rozpočet
ústřední topení - otopná tělesa				10 540,00 Kč	viz. položkový rozpočet
cena celkem bez DPH				21 490,00 Kč	
upravená cena bez DPH				21 490,00 Kč	

stavební a ob
Mezibofská 76
436 01 LITVÍN

Vypracoval :

Ružička JOSEF

Datum: 20.9.2022

Kontroloval :

Datum :

22.9.2022

INŽENÝRSKÁ Č...
Ro...
400 01 Ostrava-Lahom...
Tel.: 727 927 379 DÍČ: CZ46712143

ROZPOČET

Stavba: Hamr škola VCP Vytápění
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							10 682,80	10 807,20	21 490,00	0,027
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							6 465,10	4 074,90	10 540,00	0,009
3	731	735110911	Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	34,000	135,00	515,10	4 074,90	4 590,00	0,002
4	551	55128374	šroubení radiátorové přímé	kus	34,000	175,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,006
783 Dokončovací práce - nátěry							4 217,70	6 732,30	10 950,00	0,018
1	783	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	30,000	100,00	720,60	2 279,40	3 000,00	0,005
2	783	783617107	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	30,000	265,00	3 497,10	4 452,90	7 950,00	0,013
Celkem							10 682,80	10 807,20	21 490,00	0,027

Č.

3

Stavba: Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZTI


Datum : 20.09.2022

Vypracoval : Růžička Josef

Popis změny a její účel :

1. položky 1,4,34 montáž a dodávka teplé vody do tříd ve 3. NP. Rozvod je v PD, chybí ve VV. Položky 2,3 dodávka ohřivačů vody vč. elektrorozvodů a montáže (položky R smyšlené), chybí ve VV
2. položka 56,58 dodávka a montáž 3 umyvadel v učebnách (chybí ve VV)

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
izolace tepelné				7 050,71 Kč	viz. rozpočet
vnitřní vodovod				29 868,03 Kč	viz. rozpočet
zařizovací předměty				33 838,05 Kč	viz. rozpočet
cena celkem bez DPH				70 756,79 Kč	
upravená cena bez DPH				70 756,79 Kč	



Vypracoval: PULICKÝ JOSEF Datum: 20.9.2022

Kontroloval :



Datum : 22.9.22

ROZPOČET

Stavba: Škola Hamr VCP ZTI

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							36 482,96	34 273,83	70 756,79	0,193
713 IZOLACE TEPELNE							3 565,89	3 484,82	7 050,71	0,010
1	R	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	70,500	64,81	1 084,29	3 484,82	4 569,11	0,004
2	283	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	70,500	35,20	2 481,60	0,00	2 481,60	0,006
722 VNITRNI VODOVOD							5 560,34	24 307,69	29 868,03	0,082
3	R	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	70,500	423,66	5 560,34	24 307,69	29 868,03	0,082
725 ZARIZOVACI PREDMETY							27 356,73	6 481,32	33 838,05	0,102
4	721	7255191R	Montáž ohřivačů průtokových ,vč přívodů el.	soubor	3,000	3 680,00	6 321,45	4 718,55	11 040,00	0,014
5	484	48432647	ohřivač vody el. průtokový	kus	3,000	3 822,00	11 466,00	0,00	11 466,00	0,047
6	R	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,000	1 457,35	2 609,28	1 762,77	4 372,05	0,005
7	642	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	3,000	2 320,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,036
Celkem							36 482,96	34 273,83	70 756,79	0,193

Č.	4
----	---

Stavba: Modernizace infrastruktury základních škol v
Litvínově, silnoprůd

Datum : 20.09.2022

Vypracoval : Růžička Josef

Popis změny a její účel :

1. položky 1,2,3,4,5,6,7,8 dle URS uzemnění výtahové šachty je popsáno v technické zprávě, není ve VV. Prívod k bráně na zvonek a videotelefon, toto zařízení bylo navrženo u vchodu kde je schodiště, z důvodu bezbariérového přístupu byl zvonek s videotelefonem posunut do pilíře ke vstupní bráně.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
elektroinstalace				6 701,18 Kč	viz rozpočet
mentáže tech. Zařízení				2 904,00 Kč	viz rozpočet
cena celkem bez DPH				9 605,18 Kč	
upravená cena bez DPH				9 605,18 Kč	

stav
Mez
43.                                                 

Vypracoval: Zuzana Yoset Datum: 20.9.2022

Kontroloval

Datum : 22.9.22

✓ ROOSAVENOV3 1504/2
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 727 927 379 DÍČ: C246712143

ROZFOČET

Stavba: HAMR část 1_VV - Modernizace infrastruktury ZŠ Hamr_vcp, mnp

Objekt: Silnoproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
741 Elektroinstalace - silnoproud							2 592,82	4 108,36	6 701,18	0,034
1	741	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	44,000	45,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,000
2	341	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	22,000	18,20	400,40	0,00	400,40	0,003
3	741	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	29,200	58,80	0,00	1 716,96	1 716,96	0,000
4	354	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	1,000	42,10	42,10	0,00	42,10	0,000
5	354	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	5,000	23,60	118,00	0,00	118,00	0,001
6	354	35442064	pás zemní 20x3mm FeZn	kg	29,200	69,60	2 032,32	0,00	2 032,32	0,029
7	R	STK17	Kabel komunikační U/UTP, Cat6, LSOH, D+M	m	22,000	18,70	0,00	411,40	411,40	0,000
M Práce a dodávky M							0,00	2 904,00	2 904,00	0,000
22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							0,00	2 904,00	2 904,00	0,000
8	922	220182002	Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE	m	44,000	66,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,000
Celkem							2 592,82	7 012,36	9 605,18	0,034

Změnový list

č.

5

Stavba: Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, slaboproud

Datum : 20.09.2022

Vypracoval : Růžička Josef

Popis změny a její účel :

1. položky 1,3,4,5 dle URS, položka 8 dle VV montáž indukční smyčky ve všech šesti učebnách (chybí ve VV)
2. položka 6 dle URS chybějící kabeláže do učeben
3. položka 7 (položka R) přesunutí videotelefonu pro pokládku do země vchod - branka
4. položky 8,9,10,11 dle URS příprava IT (chybí ve VV)
5. položka 12 dle URS chybějící chránička propojení mezi patry
6. položka 13 (položka R), 71,56 dle VV rozhlas a hodiny do šaten (chybí ve VV)
7. položky 71,74,75,78,82,56 dle VV rozšíření hodin a reproduktorů do sborovny (chybí ve VV)
8. položky 83,84,85 položky R, položky 86,89 položky z rozpočt, montáž a dodávka instalací v nábytku všech učeben

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
zařízení pro přivolání první pomoci				57 780,00 Kč	viz rozpočet
jednotný čas				2 640,00 Kč	viz rozpočet
školní rozhlas				14 699,00 Kč	viz rozpočet
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 700,00 Kč	viz rozpočet
práce a dodávky M				23 790,00 Kč	viz rozpočet
elektróinstalace slaboproud				48 794,60 Kč	viz rozpočet
osazení učeben do nábytku				21 596,00 Kč	viz rozpočet
cena celkem bez DPH				189 999,60 Kč	
upravená cena bez DPH				189 999,60 Kč	

 Stavba:
 Modernizace
 43. St. L.

Vypracoval : Růžička Josef Datum : 20. 9. 2022

Kontroloval : Datum : 22. 9. 2022

ROZPOČET

Stavba: Hamr škola VCP Slaboproud

Cbjekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1 Zařízení pro přivolání pomoci							0,00	57 780,00	57 780,00	0,000
1	R	ZPP07R	Kabel 2x2,5	m	360,000	64,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,000
8	R	ZPP08	Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící)	m	360,000	16,50	0,00	5 940,00	5 940,00	0,000
3	R	ZPP12R	Montáž indukční smyčky	m	300,000	96,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,000
D3 Osazení učeben do nábytku							0,00	21 596,00	21 596,00	0,000
83	R	R1	SW polová svorka 15A	ks	48,000	102,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,000
84	R	R2	Kulaté kabelové oko	ks	50,000	6,00	0,00	300,00	300,00	0,000
85	R	R3	Kabel CYH 2X1,5 Č/R	m	100,000	34,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,000
86	R	WIFI08	Drobný a nespecifikovaný.	kpl	1,000	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,000
89	R	WIFI11	Oživení a konfigurace systému.	kpl	1,000	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,000
D4 Jednotný čas							0,00	2 640,00	2 640,00	0,000
56	R	JC03	Podružné nástěnné hodiny, 28cm, minutové impulzy, bez vteřinové ručičky, D+M	ks	1,000	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,000
D5 Školní rozhlas							0,00	14 699,00	14 699,00	0,000
71	R	SR03	Reproduktor 100V/10W, 93dB, 100Hz-17kHz, D+M	ks	2,000	913,00	0,00	1 826,00	1 826,00	0,000
74	R	SR06	Kabel stíněný 2x1,5, D+M	ks	30,000	45,10	0,00	1 353,00	1 353,00	0,000
75	R	SR07	Kabel komunikační U/UTP, Cat5E, LSOH, připojení do sítě, D+M	m	20,000	11,00	0,00	220,00	220,00	0,000
78	R	SR10	Drobný a nespecifikovaný.	kpl	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
82	R	SR14	Oživení a konfigurace systému.	kpl	1,000	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,000
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	44 490,00	44 490,00	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	44 490,00	44 490,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
4	R	6100000R2	Začištění drážek v podlaze, stěně a stropu	m	300,000	69,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,000
M Práce a dodávky M							0,00	23 790,00	23 790,00	0,000
5	R	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	300,000	79,30	0,00	23 790,00	23 790,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							17 174,60	31 620,00	48 794,60	0,036
742 Elektroinstalace - slaboproud							17 174,60	31 620,00	48 794,60	0,036
6	742	742121001	Montáž kabelů sdělovacích reprodukována dvoulinka 2x1,5 /Doplnění chybějící kabeláže do jazikových učeben/	m	100,000	81,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,000
7	742	7423100R	Přesunutí videotelefonu před vchod cca 30m,pro pokládku kabeu,chráničky do země	kpl	1,000	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,000
8	742	7421210R	Montáž kabelů Příprava IT	kpl	1,000	9 980,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,000
9	345	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	12,000	13,30	159,60	0,00	159,60	0,000
10	345	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	6,000	166,00	996,00	0,00	996,00	0,001
11	345	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	100,000	29,60	2 960,00	0,00	2 960,00	0,019
12	345	34571356	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE D+M /Pátevní propojení mezi patry/	m	20,000	120,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,015
13	742	7422204R	Oživení montáž, reproduktorů a hodin včetně propojovacích kabelů,konektorů/	kus	3,000	2 780,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,000
71	374	374510R	Reproduktor	kus	3,000	913,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,000
56	ABB	ABB.2CKAR	Podružné nástěnné hodiny	kus	3,000	2 640,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	0,00	0,00	0,000
Celkem							17 174,60	172 825,00	189 999,60	0,036

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/12058/22

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - 2.etapa, II. zadávací řízení
část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Hamr

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	22.09.2022		referent OIRR	
Schválil:	22.09.2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	22.09.2022		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní zástupce MěÚ	
Schváleno - RM:	5.10.2022	Číslo usnesení:	R/ 5406/105	
ZM:	/	Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: ----		
Vedení města:	12.10.2022	Karel Rosenbaum	místostarosta města	