

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/11919/22**  
na realizaci stavby

**ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH MÍST MEZI BYTOVÝMI DOMY**  
**UL. VINOHRADSKÁ, LITVÍNŮV A SOUVISEJÍCÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO**  
**PROSTRANSTVÍ**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen **Občanský zákoník** ve znění pozdějších předpisů)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **HERKUL a.s.**  
Zastoupený : Ing. Šárkou Bukovskou, předsedou představenstva  
Ing. Michalem Klimešem, členem představenstva  
Zbyňkem Matysem, členem představenstva  
Sídlo : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
IČ : 25004638  
DIČ : CZ 25004638  
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č.ú. : 333222111 / 2700  
Datová schránka : 9u7eeav  
Zapsaný : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka B1820  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11919/22 na realizaci stavby  
**„Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská, Litvínov a související  
revitalizace veřejného prostranství“** dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl.

V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	8 991 386,87 Kč
Vícepráce – ZL č.1	743 138,47 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 1 423 415,29 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>8 311 110,05 Kč</b>

**III.**

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

A=

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 12.10.2022

Za objednatele



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

V Litvínově dne 6.10.2022


Za zhotovitele :



Ing. Šárka Bukovská  
předseda představenstva



Ing. Zbyněk Matys  
člen představenstva





# SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 055/2022

Stavba: Litvínov - ul. Vínohradská

Místo: město Litvínov

Datum: 19. 1. 2021

Zadavatel: Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Projektant:  ČKAIT 0402018

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>743 138,47</b>	<b>899 197,55</b>
01	Změnové listy	743 138,47	899 197,55
ZL1	Vícepráce	743 138,47	899 197,55
a	Větev A1	183 771,46	222 363,47
b	Větev A2	183 771,46	222 363,47
c	Větev A3	183 771,46	222 363,47
d	Větev A4	183 771,46	222 363,47
e	Větev B	8 052,63	9 743,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litvínov - ul. Vínogradská

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Vícepráce

Uroveň 3:

a - Větev A1

Místo:

město Litvínov

Datum:

19. 1. 2021

Zadavatel:

Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Projektant:

ČKAIT 0402018

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>183 771,46</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				178 806,46	
D	1		Zemní práce				13 000,96	
3	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	9,860	675,00	6 655,50	CS ÚRS 2022 01
4	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	39,439	16,16	637,33	
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	7,395	107,70	796,44	
79	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,695	1 206,24	2 044,58	
78	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,695	430,80	730,21	
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,395	136,27	1 007,72	
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,975	2,15	79,50	
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,395	14,00	103,53	
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,311	71,08	946,15	
D	5		Komunikace pozemní				8 637,33	
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	56,694	152,35	8 637,33	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				153 080,00	
34	K	919721221	Geomfix pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	445,000	344,00	153 080,00	CS ÚRS 2022 01
D	997		Přesun sutě				1 871,53	
69	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	16,022	51,17	819,85	
70	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	224,308	2,15	482,26	
	vv		16,022*14 *Přepočtené koeficientem množství		224,308			
71	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	16,022	35,54	569,42	
D	998		Přesun hmot				2 216,64	
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	25,727	86,16	2 216,64	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 965,00	
76	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - ruční dobetonávka KSC	hod	15,000	331,00	4 965,00	CS ÚRS 2022 02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litvínov - ul. Vínohradská

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Vicepráce

Úroveň 3:

b - Větev A2

Místo:

město Litvínov

Datum:

19. 1. 2021

Zadavatel:

Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Projektant:

CKAIT 0402018

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>183 771,46</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				178 806,46	
D	1		Zemní práce				13 000,96	
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	9,860	675,00	6 655,50	CS ÚRS 2022 01
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	39,439	16,16	637,33	
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	7,395	107,70	796,44	
79	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,695	1 208,24	2 044,58	
78	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,695	430,80	730,21	
19	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,395	136,27	1 007,72	
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,975	2,15	79,50	
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,395	14,00	103,53	
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,311	71,08	946,15	
D	5		Komunikace pozemní				8 637,33	
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	56,694	152,35	8 637,33	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				153 080,00	
34	K	919721221	Geomfix pro vyzluzení asfaltového povrchu ze skejních vláken	m2	445,000	344,00	153 080,00	CS ÚRS 2022 01
D	997		Přesun sutě				1 871,53	
69	K	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	16,022	51,17	819,85	
70	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	224,308	2,15	482,26	
	vv		16,022*14 "Přepočtené koeficientem množství"		224,308			
71	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	16,022	35,54	569,42	
D	998		Přesun hmot				2 216,64	
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,727	86,16	2 216,64	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 965,00	
76	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - ruční dobetonávka KSC	hod	15,000	331,00	4 965,00	CS ÚRS 2022 02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litvínov - ul. Vinohradská

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Vícepráce

Úroveň 3:

c - Větev A3

Místo:

město Litvínov

Datum:

19. 1. 2021

Zadavatel:

Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Projektant:

ČKAIT 0402018

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>183 771,46</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				178 806,46	
D		1	Zemní práce				13 000,96	
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	9,860	675,00	6 655,50	CS ÚRS 2022 01
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojné pl přes 200 m2	m2	39,439	16,16	637,33	
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojné	m3	7,395	107,70	796,44	
79	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,695	1 206,24	2 044,58	
78	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,695	430,80	730,21	
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,395	136,27	1 007,72	
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,975	2,15	79,50	
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,395	14,00	103,53	
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,311	71,08	946,15	
D		5	Komunikace pozemní				8 637,33	
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	56,694	152,35	8 637,33	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				153 080,00	
34	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	445,000	344,00	153 080,00	CS ÚRS 2022 01
D		997	Přesun sutě				1 871,53	
69	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	16,022	51,17	819,85	
70	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	224,308	2,15	482,26	
			16,022*14 "Přepočtené koeficientem množství"		224,308			
71	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	16,022	35,54	569,42	
D		998	Přesun hmot				2 216,64	
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	25,727	86,16	2 216,64	
D		HZS	Hodinové účtovací sazby				4 965,00	
76	K	HZS1291	Hodinová účtovací sazba pomocný stavební dělník - ruční dobetonávka KSC	hod	15,000	331,00	4 965,00	CS ÚRS 2022 02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litvínov - ul. Vinohradská

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: ZL1 - Vícepráce

Uroveň 3: d - Větev A4

Místo: město Litvínov

Datum: 19. 1. 2021

Zadavatel: Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Projektant: CKAIT 0402018

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>183 771,46</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>178 806,46</b>	
D	1		Zemní práce				<b>13 000,96</b>	
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	9,860	675,00	6 655,50	CS ÚRS 2022 01
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	39,439	16,16	637,33	
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	7,395	107,70	796,44	
79	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,695	1 206,24	2 044,58	
78	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,695	430,80	730,21	
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,395	136,27	1 007,72	
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,975	2,15	79,50	
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,395	14,00	103,53	
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,311	71,08	946,15	
D	5		Komunikace pozemní				<b>8 637,33</b>	
33	K	564851111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 150 mm	m2	56,694	152,35	8 637,33	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>153 080,00</b>	
34	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	445,000	344,00	153 080,00	CS ÚRS 2022 01
D	997		Přesun sutě				<b>1 871,53</b>	
69	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	16,022	51,17	819,85	
70	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	224,308	2,15	482,26	
	vv		16,022*14 *Přepočtené koeficientem množství		224,308			
71	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	16,022	35,54	569,42	
D	998		Přesun hmot				<b>2 216,64</b>	
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	25,727	86,16	2 216,64	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				<b>4 965,00</b>	
76	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - ruční dobetonávka KSC	hod	15,000	331,00	4 965,00	CS ÚRS 2022 02



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litvínov - ul. Vnohradská

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: ZL1 - Vícepráce

Úroveň 3:  
e - Větev B

Místo: město Litvínov

Datum: 19. 1. 2021


Zadavatel: Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Projektant: 

Zhotovitel:

Zpracovatel: OKAIT 0402018  
MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 052,63</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 052,63	
D		5	Komunikace pozemní				6 936,00	
44	K	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	m2	120,000	57,80	6 936,00	CS ÚRS 2022 02
D		995	Přesun hmot				1 116,63	
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,960	86,16	1 116,63	

**Změnový list - méněpráce****č. 2****stavba: Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská,  
Litvínov a související revitalizace veřejného osvětlení**Datum : 15.09.2022Vypracoval : 

Popis změny a její účel :


Výšková kolize asfaltových ploch s vjezdy do stávajících garáží na větví B a na větví A4

Nepotřebná sanace podloží betonovým recyklátem na větvích A1 až A4

Úprava velikosti točny na větví A1 až A4

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. přiložený položkový rozpočet				-1 423 415,29 Kč	
cena celkem bez DPH				<b>-1 423 415,29 Kč</b>	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval :

Datum : 15.09.2022

Kontroloval :

Datum : 15.9.2022

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 055/2022

Stavba: Litvínov - ul. Vinohradská

Místo: město Litvínov

Datum: 19. 1. 2021

Zadavatel: Město Litvínov, Náměstí Miru 11, 43601 Litvínov

Projektant:  ČKAIT 0402018

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-1 423 415,29</b>	<b>-1 722 332,50</b>
<b>01</b>	<b>Změnové listy</b>	<b>-1 423 415,29</b>	<b>-1 722 332,50</b>
<b>ZL2</b>	<b>Měněpráce</b>	<b>-1 423 415,29</b>	<b>-1 722 332,50</b>
a	Větev A1	-60 849,31	-73 627,67
b	Větev A2	-82 617,07	-99 966,65
c	Větev A3	-65 687,79	-79 482,23
d	Větev A4	-118 114,25	-142 918,24
e	Větev A	-92 799,64	-112 287,56
f	Větev B	-1 003 347,23	-1 214 050,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litvínov - ul. Vínohradská

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: ZL2 - Méněpráce

Úroveň 3:  
a - Větev A1

Místo: město Litvínov

Datum: 19. 1. 2021

Zadavatel: Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Projektant:  ČKAIT 0402018

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-60 849,31</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>-60 849,31</b>	
D		1	Zemní práce				<b>-11 899,92</b>	
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	-30,000	107,70	-3 231,00	
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-30,000	136,27	-4 088,10	
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-150,000	2,15	-322,50	
		vv	-30*5 "Přepočtené koeficientem množství		-150,000			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-30,000	14,00	-420,00	
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-54,000	71,08	-3 838,32	
		w	-30*1,8		-54,000			
D		5	Komunikace pozemní				<b>-34 707,09</b>	
34	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	-118,000	192,57	-22 723,26	
36	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-39,200	305,71	-11 983,83	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>-8 788,80</b>	
63	K	919121111	Těsnění spár záhlívkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	-120,000	73,24	-8 788,80	
D		998	Přesun hmot				<b>-5 453,50</b>	
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-63,295	86,16	-5 453,50	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litvínov - ul. Vinohradská

Objekt: D1 - Změnové listy

Soupis: ZL2 - Méněpráce

Úroveň 3:  
b - Větev A2

Místo: město Litvínov

Datum: 19. 1. 2021

Zadavatel: Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Projektant: ČKAIT 0402018

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-82 617,07</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					<b>-82 617,07</b>	
D	1	Zemní práce					<b>-28 969,44</b>	
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	-30,000	107,70	-3 231,00	
17	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	-30,000	280,02	-8 400,60	
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	-60,000	136,27	-8 176,20	
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	-300,000	2,15	-645,00	
	vv		-60,0*5 *Přepočtené koeficientem množství		-300,000			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	-60,000	14,00	-840,00	
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-106,000	71,08	-7 676,64	
	vv		-60,0*1,8		-106,000			
D	5	Komunikace pozemní					<b>-35 443,34</b>	
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m <sup>2</sup>	-15,000	152,35	-2 285,25	
34	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m <sup>2</sup>	-117,100	192,57	-22 549,95	
36	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m <sup>2</sup>	-34,700	305,71	-10 608,14	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					<b>-12 170,94</b>	
56	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-15,000	204,63	-3 069,45	
58	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-10,000	98,65	-986,50	
63	K	919121111	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	-110,800	73,24	-8 114,99	
D	998	Přesun hmot					<b>-6 033,35</b>	
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-70,025	86,16	-6 033,35	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litvínov - ul. Vinohradská  
 Objekt: 01 - Změnové listy  
 Soupis: ZL2 - Méněpráce  
 Úroveň 3: c - Větev A3

Místo: město Litvínov  
 Zadavatel: Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov  
 Zhotovitel:

Datum: 19. 1. 2021

Projektant: CKAIT 0402018

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-65 687,79</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-65 687,79</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>-19 312,96</b>	
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	-20,000	107,70	-2 154,00	
17	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených 3 do 800 mm v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	-20,000	280,02	-5 600,40	
19	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-40,000	136,27	-5 450,80	
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-200,000	2,15	-430,00	
	wv		-40,0*5 "Přepočtené koeficientem množství		-200,000			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-40,000	14,00	-560,00	
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-72,000	71,08	-5 117,76	
	wv		-40,0*1,8		-72,000			
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-37 748,68</b>	
32	K	564851111	Podklad ze štěrku/drtě ŠD tl 150 mm	m2	-15,000	152,35	-2 285,25	
34	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	-117,800	192,57	-22 684,75	
36	K	585155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-41,800	305,71	-12 778,68	
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-2 539,55</b>	
56	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-10,000	204,63	-2 046,30	
58	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-5,000	98,65	-493,25	
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>-6 086,60</b>	
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-70,643	86,16	-6 086,60	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litvínov - ul. Vínohradská

Objekt: 01 - Změnové listy

Soupis: ZL2 - Měněpráce

Úroveň 3: d - Větev A4

Místo: město Litvínov

Datum: 19. 1. 2021

Zadavatel: Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Projektant:  ČKAIT 0402018

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová sous
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-118 114,25</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-118 114,25	
D		1	Zemní práce				-21 535,26	
8	K	113107336	Odstanění podkladů z betonu vyztuženého silnými tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	-129,000	166,94	-21 535,26	
D		5	Komunikace pozemní				-66 844,74	
60	K	564971315	Podklad z betonového recykliátu tl 250 mm	m2	-130,100	192,57	-25 053,36	
61	K	565131111	Výrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	-50,500	215,45	-10 880,23	
62	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-61,900	305,71	-18 923,45	
63	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	-50,500	9,43	-476,22	
64	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-50,500	227,95	-11 511,46	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-17 321,26	
95	K	919121111	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	-236,500	73,24	-17 321,26	
D		997	Přesun sutě				-4 961,96	
101	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-42,570	50,92	-2 167,66	
102	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	-595,980	2,15	-1 281,36	
		vv	-42,57*14 *Přepočtené koeficientem množství		-595,980			
103	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-42,570	35,54	-1 512,94	
D		998	Přesun hmot				-7 451,03	
107	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-86,479	86,16	-7 451,03	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litvínov - ul. Vínohradská

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL2 - Méněpráce

Úroveň 3:

e - Větev A

Místo:

město Litvínov

Datum:

19. 1. 2021

Zadavatel:

Město Litvínov, Náměstí Miru 11, 43601 Litvínov

Projektant:

ČKAIT 0402018

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-92 799,64</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-92 799,64	
D	5		Komunikace pozemní				-61 704,88	
32	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	-286,400	215,45	-61 704,88	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-27 838,52	
73	K	919121111	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	-380,100	73,24	-27 838,52	
D	998		Přesun hmot				-3 256,24	
82	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-37,793	86,16	-3 256,24	



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litvínov - ul. Vínohradská

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL2 - Méněpráce

Úroveň 3:

f - Větev B

Místo:

město Litvínov

Datum:

19. 1. 2021

Zadavatel:

Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Projektant:

CKAIF 0402016

Zhotovitel:







Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 003 347,23</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>-997 276,65</b>	
D		1	Zemní práce				<b>-105 669,72</b>	
2	K	113107171	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-605,400	16,16	-9 783,26	
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	-185,250	107,70	-19 951,43	
6	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	-32,350	280,02	-9 058,65	
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-9,280	430,80	-3 997,82	
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-217,600	136,27	-29 652,35	
	vv		-185,25+32,35)		-217,600			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 088,000	2,15	-2 339,20	
	vv		-217,6*5 "Přepočtené koeficientem množství		-1 088,000			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-217,600	14,00	-3 046,40	
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-391,680	71,08	-27 840,61	
	vv		-217,6*1,8		-391,680			
D		5	Komunikace pozemní				<b>-640 237,54</b>	
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-1 230,800	152,35	-187 512,38	
18	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	-615,400	192,57	-118 507,58	
19	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-615,400	305,71	-188 133,93	
20	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 ka/m2	m2	-615,400	9,43	-5 803,22	
21	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-615,400	227,95	-140 280,43	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>-142 954,85</b>	
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-360,500	204,63	-73 769,12	
29	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-402,500	96,65	-39 706,63	
31	K	919121111	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	-402,500	73,24	-29 479,10	
D		997	Přesun sutě				<b>-23 441,91</b>	
14	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-196,755	54,05	-10 634,61	
15	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	-2 754,570	2,15	-5 922,33	
	vv		-196,755*14 "Přepočtené koeficientem množství		-2 754,570			
16	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-196,755	35,54	-6 992,67	
40	K	99722184R1	Odkup asfaltové suroviny klasifikace ZAS-T1 (po rozboru obsahu PAU v sušině) včetně nákladů na dopravu suroviny ze stavby na meziskládku, včetně naložení na dopravní prostředek	t	107,700	1,00	107,70	
D		998	Přesun hmot				<b>-84 972,63</b>	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-986,219	86,16	-84 972,63	
D		M	Práce a dodávky M				<b>-6 070,58</b>	
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				<b>-6 070,58</b>	
44	M	3457135R1	Dělené chránička trubka 110mm	m	-12,000	343,56	-4 122,72	
45	K	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	-34,000	57,29	-1 947,86	

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/11919/22

Smlouva o dílo „Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská, Litvínov a související revitalizace veřejného prostranství“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	21.9.2022		referent OIRR	
Schválil:	21.9.2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	21.9.2022		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní zástupce MěÚ	
Schváleno - RM:	3.10.2022	Číslo usnesení:	RI 5405/105	
ZM:	-	Číslo usnesení:	ZI -	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: -----		
Vedení města:	12.10.2022	Karel Rosenbaum	místostarosta města	